HERØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utval:	Formannskapet
Møtestad:	Formannskapssalen Herøy rådhus
Dato:	17.10.2017
Tid:	13:30

Melding om forfall til tlf. 70081300.

Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner § 40, nr. 1.

Varamedlemer som får tilsendt sakliste, skal ikkje møte utan nærare innkalling.

Fosnavåg, 10.10.17

Camilla Storøy
Fung. ordførar

OFFENTLEG SAKLISTE:

Saksnr	Innhold
PS 149/17	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 150/17	Protokoll frå førre møte
PS 151/17	Delegerte saker
PS 152/17	Referatsaker
PS 153/17	U.off. § 13 - Søknad om startlån
PS 154/17	U.off. § 13 - Søknad om førehandsgodkjenning av startlån og tilskot til etablering
PS 155/17	U.off. § 13 - Søknad om startlån og tilskot til etablering
PS 156/17	Nordic resort - oppfølgjing av kjøpsavtale for eiegdomar i Vikane
PS 157/17	Detaljreguleringsplan for Flusund Brygge (27/2)
PS 158/17	Detaljreguleringsplan for Teigebogen - utlegging til offentleg ettersyn
PS 159/17	Finansrapport per 31.08.2017
PS 160/17	Budsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 - investeringstiltak anleggsprosjekt
PS 161/17	Økonomisk avslutning av prosjekt 70026: Elbil ladestasjonar (ytre og indre Herøy)
PS 162/17	Detaljreguleringsplan for Håvika - slutthandsaming
PS 163/17	Interkommunale samarbeid på kompetansekrevjande fagområde
PS 164/17	Mobildekning på Runde - godkjenning av avtalar
PS 165/17	Rullering av energi- og klimaplan
PS 166/17	Ungdata 2017 - Rapportar frå undersøkinga
PS 167/17	Fv 18 Nærøykrysset - avtale med Statens vegvesen
PS 168/17	Etablering av politisk styringsgruppe i samband med interkommunale samarbeidsprosjekt.
PS 169/17	Tilrettelegging for borgarlege vigslar i kommunen.

Referatsaker

RS 96/17	Samferdselsprosjekt som ikkje er sjølvfinansierande må ikkje byggast.
RS 97/17	Innkalling til møte i representantskapet SSR fredag 27. oktober 2017 kl. 09.00
RS 98/17	Oppfølging forvaltningsrevisjonsrapport barnevern Tilsyn-tiltak-rutiner
RS 99/17	Orientering om delegasjonsreglement vedk tilsetjing og oppseiing
RS 100/17	Regulering av vannscooter - oppfordring fra Norsk ornitologisk forening
RS 101/17	Melding om tildeling av kontrakt - overbygg pumpestasjon Almenningen
RS 102/17	VS: Regulering til vannsportaktivitet
RS 103/17	Vannscooter - hva nå?

Delegerte saker frå avdelingane

DS 22/17	Sal av bustadtomt på Remøya - 12/306
DS 23/17	Skjenkebevilling - søknad om å ta skjenkebevilling ut av lokalet 21.09.2017 for ei bestemt anledning, Thon Hotel Fosnavåg
DS 24/17	Skjenkebevilling - søknad om å ta skjenkebevilling ut av lokalet 23.09.2017 for ei bestemt anledning, Thon Hotel Fosnavåg
DS 25/17	Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) _ Herøy gard
DS 26/17	Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning). Bobiltreff 06 og 07.10.2017

PS 149/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 150/17 Protokoll frå førre møte

PS 151/17 Delegerte saker

PS 152/17 Referatsaker

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JMM	Arkivsaknr:	2016/1690
		Arkiv:	L12

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
156/17	Formannskapet	17.10.2017

NORDIC RESORT - OPPFØLGJING AV KJØPSAVTALE FOR EIGEDOMAR I VIKANE

Tilråding:

Formannskapet gir Nordic resort AS utvida byggefrist til ny reguleringsplan for Torvik resort er godkjent og seinast innan 16 juli 2019.

Særutskrift:

Nordic Resort AS
Vikane eigedom AS

Vedlegg:

Samandrag av saka:
Saka drøftar spørsmål som vedkjem utbyggingsplikt, tilbakeføring eller forlenging av vilkåret i kjøpsavtalen som er mellom Herøy kommune og Nordic resort AS

Rådmannen rår til at Nordic resort får utvida byggefristen til ny reguleringsplan er godkjent og at bygging vert iverksatt seinast innan 16 juli 2019.

Saksopplysningar:

Saka var drøfta i formannskapet etter oppmoding frå administrasjonen i møte den 3.7.2017. Etter kjøpsavtale har Nordic resort ein plikt til å setje igong utbygging 2 år frå dato for heimelsoverføring. Heimelsoverføring frå Herøy kommune til Nordic resort er 16 juli 2015.

Etter drøftinga i formannskapet vart det sendt brev den 6.7.2017 til Nordic resort AS der ein ba om utfyllande informasjon før ein fremja saka på nytt til formannskapet.

Nordic resort AS har i brev datert 26.6.2017 peikt på dette har vore ein lang og krevande prosess, men at dei er i prosess med aktørar i det asiatiske markedet.

Kommunen har vidare motteke ei rekkje epostar i august månad og det er gjennomført eit møte mellom Nordic resort AS v/Sven Torvik og Sportstøl Arkitekter AS som er leigd inn mtp. ei reguleringsendring.

I epostane frå Nordic resort AS er det peikt på ein marknadsundersøking der Asia er hovudmarknaden og ein reiselivsrapport som gir nye føringar for utbyggar.

Sportstøl arkitekter oppsummerer det slik i sitt brev datert 25.8.2017:

Prosjekt orientering Torvik Resort

Det er foretatt en markedsundersøkelse for prosjekt med Asia marked som hovedmarked og der det foreligger utarbeidet rapport for reiselivs marked med Asia som grunnlag.
Reiselivsrapport gir noen føringer for utbygger og der en vil foreta noen justering for og nedskalere deler av prosjekt for og tilpasse marked, og der tiltakshaver ber om frist forlengelse for bruk av kommunal tomt. Utbygger har også i denne perioden utført arbeider med grunnervervelser og avtaler på grunn innenfor det regulerte området for prosjekt.

Prosjekt endringer for tilpassing marked.

Det er foretatt prosjekt endringer i form av nedskalering av prosjekt ut fra markedsundersøkelse., Det blir også endret omfang ved utbygging då en tenker utbygging med mindre bygnings omfang I terreng bearbeiding.

Intensjon er en utbygging der landskapsutforming er skånsom og en vil tilby en mer urørt natur i utbyggingsområde, og tilpasse marked som ber om ren og mer urørt natur i prosjektet.

Kommunen har og motteke ein henvendelse frå Vikane eigedom der ein viser til at bedrifta har behov for utvidingar og har ei omsetning i år i størrelseorden 30 millionar kroner. Vikane eigedom AS presiserer at dei har ingen avtale med Nordic resort med omsyn til eigedomen som ein eig i Vikane. I brevet skisserer ein eit område som ein ønskjer å erverve frå kommunen. I tillegg til dette har Herøy arbeidarparti stilt spørsmål kring situasjonen til Vikane eigedom. Henvendelsar og svar ligg som vedlegg til saka.

Vurdering og konklusjon:

Reguleringsplanen i Vikane vart vedteken 11.6.2009. Nordic resort AS har arbeidd med realisering av planane i lang tid. Slik det ser ut no vil det fortsatt ta ei god stund før ein kan sjå/forvente realisering av eit nytt turistanlegg i Vikane.

Sportstøl arkitekter as er leigd inn for å gjere ei reguleringsendring for å tilpasse den nye utbygginga ein ser føre seg. Av erfaring vil ein prosess ta 1 til 2 år alt etter kompleksiteten i saka.

Vikane eigedom har utvidingsbehov og søkjer om å få erverve delar av arealet som i dag er regulert til turismeformål. Ei utviding og utbygging av «faste» bygg til industriformål i Vikane krev reguleringsendring.

Formannskapet må ta stilling til om ein skal utsetje fristen for rett til tilbakekjøp, gjere den gjeldande eller kombinere.

Rådmannen vurderer det til at det kan vere konfliktfylt å samle både industri og turisme slik dei siste planane viser.

Rådmannen rår til at Nordic resort får utvida byggefristen til ny reguleringsplan er godkjent og at bygging vert iverksett seinast innan 16 juli 2019.

Fosnavåg, 20.09.2017

Olaus-Jon Kopperstad	Jarl Martin Møller
Rådmann	Avd.leiar

Sakshandsamar: Jarl Martin Møller

Sammenfatting av Fakta: Til sak i Formannskapet vedr. Kjøpsavtale for Torvik Resort

Nordic Resort As, har jobbet fremtidsrettet for å skape et anlegg som innehar de elementene som må være på plass for at gjester tar turen til Torvik Resort og Herøy.
Et anlegg av denne type vil gi mellom 30-50 nye arbeidsplasser.

Vi har testet flere Design, men vårt nåværende utkast treffer en brukertrend i et raskt foranderlig og mer krevende marked. Dette har vært en prosess siden 2013 og frem til 2017.
Innovasjon Norge og arkitektforeningen bekrefter at design er svært viktig, for de fremtidige reiselivsanlegg som etableres.

Det har vært en svært tidkrevende prosess, og for eierskapet så må det være trygghet på at det er et anlegg som er salgbart i markedene både nasjonalt og internasjonalt. Areal i planområdet gir muligheter for å utvikle dette i takt med trender og behov.
Dette medfører å inneha utviklingsareal for fremtidige investeringer innen Opplevelser m.m.

Partnere og allianser som sitter i denne type marked jobber med å bygge relasjoner inn til Operatørmarkedene som kan levere brukergjester for dette anlegget.

Når handelsblokaden ble opphevet med Kina i Jan. 2017, så har dører blitt åpnet for flere muligheter og veksten har aldri vært større spesielt fra dette markedet.

Forutsigbarhet fra alle involverte er en forutsetting, tiltakshaver, kommune, partnere og grunneiere er avgjørende for å få til et prosjekt av denne art. Eierskapet i Torvik Resort er de første til å ønske dette realisert raskest mulig.

Nordic Resort As, har brukt tosifret millionbeløp på Reguleringsplan som ble stadfestet av fylkesmannen i 2009. Innløsing av tomter og markedssøk, nye modeller for Design for å treffe det internasjonale brukermarkedet av et slikt anlegg.

Markedsplanen er tilsendt Kommunestyret i Januar 2017. Denne trekker opp de nye linjene for fremtidig satsning.



Alle transaksjoner er gjennomført vedr. Gnr/Brn - 17/53 Gjennomført med tinglysing Sept. 2017

Selger : Marta Torvik	Aasmund Torvik har vært representanten for Fam. Marta Torvik.
Kjøper : Nordic Resort As	Nils Chr. Gevelt
Tilrettelegger :	Advokat Hove

Nordic Resort As, jobbet fra 2005 med å få på plass en Stadfestet Reguleringsplanen fra Fylkesmannen i Møre & Romsdal for Torvik Resort i Herøy Kommune. Denne ble stadfestet i 2010.
Det er et stort inngrep i Arealplanen hvis Reguleringsplanen skal splittes opp for andre formål innenfor planområde. Reguleringsbestemmelsene for reguleringsplanen under § 4.7 sier noe om dette.


Torvik Resort, jobber videre for realisering av prosjektet, det har blitt lagt ned mye tid og penger for å komme dit vi er idag. Vi har ikke på noen måte interesse av å bli testet ut på de juridiske forholdene for disse delene av planen ovenfor kommunen. Vi forventer at kommunen innehar et ønske om å få dette prosjektet realisert og det er vår ambisjon. Tidsfaktoren er sentral, ja, men det er store investeringer som ligger i dette prosjektet og da må en ha sikkerhet for at det en realiserer er fremtidsriktig.

Med arealet innenfor planområdet, har Torvik Resort mulighet for videreutvikling av et opplevelsesanlegget som har det ekstra som skal til for kommende markeder.



Vikane eiendom 17/ 57, som det henvises til ligger midt inne i våres Reg.plan. med formål HB 5.

Vikane Eiendom : Gbrn : 17/57 Eier - Aasmund Torvik kjøps-år : juni 2015 nok. 2,7 mill



Skravert område er det Vikane Eiendom As har omsøkt.

Nåværende Eier: Nordic Resort As.



FREDAG 8. SEPTEMBER 2017 VESTLANDSNYTT

Treng meir plass i Vikane

Aasmund Torvik i Vikane eiendom har søkt Herøy kommune om å få kjøpe eit tilleggsareal i Vikane industriområde i Torvik. Søknaden er grunngiven med at lokala der Torvik i dag driv båtproduksjon er sprengde. Han ber difor om eit møte med kommunen der han vil orientere om planane for området han ønskjer å kjøpe.

Det ønskte utvidingsarealet ligg i retning mot området der Nordic Resort har planar om reiselivssatsing i stor stil.

Torvik viser til at Nordic Resort ikkje har overhalde byggjefristen, og etter det han kjenner til har kommunen heller ikkje motteke noko byggjemelding for prosjektet.

Det ligg heller ikkje føre nokon avtale mellom Nordic Resort og Vikane eiendom.

Torvik reknar med å omsette for vel 30 millionar kroner i 2017.

Omsetningen for Lextor Marine As vil ha en 4 dobling fra 2016 tallene, det er vanskelig og forstå at dette området i Torvik er ideelt for deres vekstmål.

Vikane Eiendom As, sine planer kommer i direkte konflikt med hva Torvik Resort sine planer er for området. Det er uforenelig å etablere en Mek. industri inn mot et allerede regulert område for et Turistanlegg.

Tilbudet som Plass1 As (Nordic Resort) fikk i Nov. 2014, av Vikane Eiendom As

Gbrn – 17/ 57 :

Plass1 As, med NR som hovedeier fikk tilbud om kjøp av bygget Nov. 2014.

NR - hadde ikke fått overført skjøtene fra Herøy Kommune på kjøp av omliggende areal, så dette måtte komme på plass før noen beslutning om kjøp av Vikane Eiendom As ble forhandlet.


Prisen som var forlangende så vi det som urimelig, da ingen takst eller offentlige krav var spesifisert.

Vikane Eiendom terminerte avtalen med Plass1 As og solgte til Aasmund Torvik, i juni 2015.
Begge parter var fullt innforstått med at formålet reg.plan var Herberge/Bevertning – 5.

Før forhandlinger om kjøp for Plass1 As :

Det bør foreligge en takst til grunn for bygget og evt. offentlige krav som påhviler eiendommen :

- Vann / Gråvann
- Kloakkhåndtering
- Eventuelt andre faktorer



STEENSTRUP STORDRANGE

Plass1 AS
Tollbugata 49
3044 Drammen

Ålesund, 20. november 2014
Vår ref.: 2491253.1-120825 HALGEI/HALGEI
Ansvarlig advokat: Henrik Grung

OPSJONSAVTALE – VIKANE EIENDOM AS

Det vises til opsjonsavtale, inngått mellom Plass1 AS og Vikane Eiendom AS av 18. mai 2009.

Det konstateres at det nå er gått mer enn 5 år siden avtalen ble inngått, uten at en er kommet nærmere realisering av prosjektet Torvik Resort AS, eller at eiendommen er innløst i henhold til Plass1 AS rett etter intensjonsavtalen.

Med dette varsles at Vikane Eiendom AS pr. **15.12.2014** anser intensjonsavtalen som bortfalt, og deretter vil stå fritt til selv å disponere eiendommen i tråd med egne interesser.] • NB.

Samtidig meddeles at Vikane Eiendom AS ved dette, gir Plass1 AS et tilbud om å løse inn eiendommen til **NOK 10 450 000**. Varsel om slik innløsning må være Vikane Eiendom AS i hende senest **innen 14.12.2014 kl. 16**, sammen med dokumentasjon av tilstrekkelig finansiering.

Det bes om at videre korrespondanse i sakens anledning rettes til undertegnede.

Med vennlig hilsen
Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Geir Selstad Halvorsen
advokatfullmektig

Kopi: Nordic Resort AS

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA
Postboks 377, 6001 Ålesund
Kelser Wilhelmsgate 23, Ålesund

Tlf. +47 70 10 75 75
Faks +47 70 10 75 76


Org.nr.:
NO 960 716 647 MVA

www.steenstrup.no
lawyers@steenstrup.no

Noen av de viktige partnerne som har vært med oss og som åpner dører inn til markedene internasjonalt. Elise Chen som er Dir. i NCCC fronter vårt prosjekt og har flere sterke kandidater til vårt prosjekt som vil medføre nye type investorer og kunder inn til Herøy og Møre.

NCCC MEMBERS' MEETING
SEPTEMBER 20th 2017

The mission of the Norwegian-Chinese Chamber of Commerce is to provide a professional and social forum for those wishing to participate in the Norwegian-Chinese business and cultural communities, thus promoting business opportunities between the two countries. Our aim is to become the preferred forum for Norwegian-Chinese business participants in Norway



NCCC Members' Meeting

With Special Guest of Honor, Norwegian Ambassador in China last 10 years Mr. Svein Sæther

Date: Wednesday, 20. September 2017
Time: 15.00 – 17.30

Venue: Advokatfirmaet SANDS
Address: Cort Adelers gate 33, 0254 Oslo

RSVP: By 18.September.2017 to: post@nccc.no
For Membership: E-mail to: members@nccc.no

CHINESE OUTBOUND INVESTMENT IN PRACTICE

AGENDA

Mingling with "finger food" and refreshments

WELCOME
Mr. Elise Chen, Managing Director of Norwegian Chinese Chamber of Commerce (NCCC)

WELCOME BY HOST
Mr. Lars Berge Andersen, Chairman of NCCC & Partner at SANDS

OPENING SPEECH
Ambassador Svein Sæther, Our special Guest of Honor, Norwegian Ambassador in China last 10 years

CHINESE INVESTMENT IN NORWAY
Mr.ZHOU Dalin, Commercial Counsellor, Chinese Embassy, Economic and Commercial Section

CHINESE CAPITAL INVESTS IN NORWEGIAN OPERA SOFTWARE AS
Mr. Frode Jacobsen, CFO of the Opera Software AS

INVITATION FROM RANA MUNICIPALITY & MO INDUSTRIAL PARK
OPPORTUNITIES IN RESPECT OF THE BELT & ROAD INITIATIVE
Mr. Geir Waage, Mayor, Rana Municipality
Mr. Jan Gabor, Vice president marketing, Mo Industrial Park AS

NETWORKING

WELCOME & Sign up for the 20th of September 2017
by 18th Sep. 2017 to post@nccc.no

Best regards,
The Norwegian Chinese Chamber of Commerce

Det er også gledelig at Innovasjon Norge ser på dette prosjektet som et bidrag til en differensiering og kvalitetsheving innen Norsk Reiseliv.

Monday, August 14, 2017 at 12:40:52 PM Central European Summer Time

Emne: Nordic Resort Torvik - møte
Dato: fredag 3. februar 2017 11.20.21 sentraleuropeisk normaltid
Fra: Marit Helen Giske-Nilsen
Til: Sven Torvik (sven@plass1.no), lars@nordicresort.no
Kopi: Audun Pettersen, Per Holte, Anne Karine Folge
Vedlegg: image001.jpg

Hei,

Takk for hyggelig møte 1301 og en spennende presentasjon av den planlagte etableringen i Torvik. Som prosjekt innen overnatting/resort synes dette å fremstå som nyskapende med en tydelig miljøprofil som vil vurderes å kunne bidra til differiensiering og kvalitetssheving innen norsk reiseliv. Prosjektet vurderes også å kunne bidra til sesongforlengelse og helårs arbeidsplasser. Dere har de siste årene gjennomført sonderinger og avklaringer i markedet som tyder på at Torvik Resort vil kunne tiltrekke seg gjester fra det kinesiske/asiatiske markedet. Det er ikke mulighet til å gjøre vurderinger av selve forretningskonsept- og modell per nå; dette må vi komme tilbake til ved en evt. søknad.

Reiselivet har vært og er inne i en vekstfase, og veksten fra utlandet er størst. Det er ferie- og fritidstrafikken som øker mest. Denne positive utviklingen ser ut til å fortsette inn i 2017. Googlesøk om Norge som turistland nådde sitt høyeste punkt noensinne i juli 2016, noe som er med å underbygge Norge som en attraktiv feriedestinasjon. Verden virker å ha fått øynene opp for Norge og det er en økning i alle markedene vi har en reiselivssatsing, bortsett fra Russland. Det er særlig påfallende å se utviklingen i Kina, med en oppgang på 36 prosent fra 2015 og Norge har nå flest kinesiske gjestedøgn i Skandinavia.

Lykke til i det videre arbeidet!

Marit Giske-Nilsen
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge Møre og Romsdal

M. + 47 95 05 81 34
Marit.giske-nilsen@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no

-

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge
Besøksadresse: Skansekaia 4A, 6002 Ålesund
Postadresse: Postboks 448 Sentrum, 0104 Oslo
Sentralbord: +47 22 00 25 00

SPORSTØL

Herøy kommune
Utviklingsavdelinga

Sporstøl Arkitekter a.s
Postboks 301
6067 Ulsteinvik

Deres ref: Vår ref: Kristian Ulsteinvik, 2017.08.25

NORDIC RESORT AS - TORVIK. AVKLARINGSMØTE NORDIC RESORT TORVIK - V/ SVEN TORVIK OG NILS CHRISTIAN GEVELT – AVKLARINGSMØTE MED TILTAKSHAVER OG KOMMUNE FOR AVKLARING REGULERINGSPLAN OG OPPSJON VEDTAK KOMMUNALT TOMTEAREL M BYGGEFRIST.

Innledning.
Saksnummer info. K-sak 79/09 Saksår 2006/1283
Dato for i kraft redelse. 11.06.2009

Nordic Resort Torvik - Reiseliv prosjekt.
Bekreftelse til saksnr. 2012/1221 Dato. 08.07.2014
F-Sak 114/14 Nordic Resort AS – Tiltrede av opsjon.

Oppfølging av opsjonsavtale kommunal tomteareal og byggetid 2 år.

Tilbakeføringsfrist for tomt er 2 år fra saksbehandlingsvedtak.

Frist besvarelse 25 august 2017.

Orientering for oppfølging av vedtak over og der tiltakshaver ber om frist forlengelse kommunalt vedtak kommunalt areal.

Redgjørelse frist forlengelse av kommunal avtale for grunn i oppsett under.

Prosjekt orientering Torvik Resort
Det er foretatt en markedsundersøkelse for prosjekt med Asia marked som hovedmarked og der det foreligger utarbeidet rapport for reiselivs marked med Asia som grunnlag.

Reiselivsrapport gir noen føringer for utbygger og der en vil foreta noen justering for og nedskalere deler av prosjekt for og tilpasse marked, og der tiltakshaver ber om frist forlengelse for bruk av kommunal tomt.

Utbygger har også i denne perioden utført arbeider med grunnervervelser og avtaler på grunn innenfor det regulerte området for prosjekt.

Prosjekt endringer for tilpassing marked.
Det er foretatt prosjekt endringer i form av nedskalering av prosjekt ut fra markedsundersøkelse., Det blir også endret omfang ved utbygging då en tenker utbygging med mindre bygnings omfang / terreng bearbeiding.

Intensjon er en utbygging der landskapsutforming er skånsom og en vil tilby en mer urørt natur i utbyggingsområde, og tilpasse marked som ber om ren og mer urørt natur i prosjektet.

Forprosjekt som er vist i sjøkant og presentert i Vestlandsnytt.

Juli 2017 er omarbeiding fra tidligere planer og der bygninger er i mindre volum og høyde på bygninger.

Småbåtanlegg i sjø utenfor Resort anlegg tenkes flyttet for et mer urørt sjøområde i utsiktsområde.

Prosjekt er etter markedsundersøkelse nedskalert noe og prosjekt skal fremmes mot miljø konsept, og der utbygging også tenkes gjennomført mer miljø retta prosjekt.

Vedlegg.
Det vedlegges utsnitt av reguleringsplan og kart utsnitt med vist forslag Marina og Helikopter plass.

Marina er tanken og trekke ut fra areal foran Resort prosjekt som vist i vedlagt presentasjon..

Helikopter plass vist med tenkt plassering, og innspill i markedsundersøkelse om helikopterplass er behov for ut-/ innreise til Torvik Resort og til andre destinasjoner som er inn solgt i et reisekonsept.

Reguleringsplan.
Endring av reguleringsplan for tilpassing for prosjekt og marked, og videre få en reguleringsplan som kan ha mulighet for tilpassinger for et fremtidig marked, og en fleksibilitet for og følge marked justeringer.

Nordsiden av veg.
Endring til likt formål for utbygging på nordsiden.

Lokk over hovedveg.
Fjerning av lokk med parkeringsplasser over hovedveg for og minske bygningskonstruksjon og terrenginngrep.

Rundkjøring.
Det er ønskelig og ta bort rundkjøring for og gi område et mindre terreng inngrep og tilpasset prosjekt som er nedskaler, og der en tar en gjennomgang av trafikk avvikling uten rundkjøring.

Tiltakshaver orientering.
Det er ønskelig og ha et møte med kommune for avklaring i forhold til innspill anmerket på vedlagt plan utsnitt.

Tiltakshaver vil fremlegge endringer som anmerket og tilføre mer info om endringer og tilpassinger til reiselivsmarkedet etter utarbeiding av markedsundersøkelse.

Tiltakshaver tar videre en orientering rundt grunnavklaringer og kjøp av arealer som er avklart og ut kjøpt.

Videre informering om status og tanker for oppstart av prosjekt vil bli fremlagt i møte som bestilles med teknisk etat i kommune.

Sporstøl arkitekter as.
Vi er kontaktet av tiltakshaver for tjeneste for reguleringsplan og bygg prosjektering.

Sporstøl Arkitekter as har tidligere vært med i prosjekt prosessen og vil bidra etter tiltakshaver som forespørsel.

Avklaringsmøte.
På vegne av tiltakshaver ber vi om et avklaringsmøte med kommune og der tiltakshaver er tilstede for tilleggsinformasjon rundt prosess med markedsundersøkelse og grunnavtaler.

Møte er orientering fra tiltakshaver og Sporstøl Arkitekter as som blir part rundt reguleringsplan arbeider etter avklaringsmøte med kommune.

Med hilsen

Fag leder byggsøk Kristian Sporstøl

Mobil: +47 90 99 63 50
E-Post direkte: kristian@sporstol.no

Vedlegg: Torvik Resort kjøps avtale vedtak, vedtak tiltrede oppsjon, Nordic Resort svar til kjøpsavtale, reportasje Vestlandsnytt for prosjekt

Med kopi til: Tiltakshaver.

Design etter Dagens reguleringsplan 2010 Fritid.
Sporstøl Arkitekter.
Jobbes videre med Ark. Sporstøl - 2017 Fritid.





Design Næring 2015 – test / forkastet.
Mellbye Arkitekter.

PURE UNIT



Mellbye | Arkitektur Interiør | Nordic Hotels Torvik Resort 25.10.2015

PURE INTERIOR





Mellbye | Arkitektur Interiør | Nordic Hotels Torvik Resort 25.10.2015

PURE INTERIOR


KEYWORDS

- Wood
- Stone
- Concrete
- Slate
- Granite
- Mirror
- Glass

Mellbye | Arkitektur Interiør | Nordic Hotels Torvik Resort 25.10.2015

Design Næring 2016 – jobbes videre med Mellbye Arkitekter







Nordic Resort As

Herøy Kommune
Att. Rådmannen
6090 Fosnavåg

Dato. 26.06.2017

Vedr kjøpsavtale vedr Gnr 17, bnr 30, 52, 54, 58 og 62 i Herøy Kommune.

Viser til kjøpsavtale datert 10.06.2015.

Det jobbes fortsatt med planer for realisering av prosjektet. Vi må innrømme at dette har vært en særdeles lang og vanskelig prosess, men vi er fortsatt i prosess med aktører vedr det asiatiske markedet.

For info besluttet vi tidligere i sommer å løse inn eiendommen gbnr 17/53 tilhørende Martha Torvik. Denne eiendommen er på lik linje med de eiendommer som omfattes av avtalen med Herøy Kommune helt avgjørende for å ha mulighet til å realisere et turistanlegg i Torvik.

Jeg håper at Herøy fortsatt har tålmodighet i forhold til de prosesser som foregår.

Med vennlig hilsen

Nils Chr. Gjevelt
For Nordic Resort AS

E-post. nils@nordicresort.no

Vedlegg tidligere tilsendt til saken :

- **Brev vedlegg til sak Tomt og Reguleringsplan (Sporstøl Arkitekter).**
- **Markedsplan (2016-2020) PPT Torvik Resort**
- **Historikk Transaksjoner / Avtaler tomter PPT Torvik Resort**

Lokalavisa for Herøy og Sande

Vestlandsnytt

Fosnavåg, torsdag 20. juli 2017 Nr. 53 83. årgang Laussal kr. 20



Storsatsing mot Kina

Nordic resort presenterer no heilt nye planar for det påtenkte resortanlegget i Torvik. Den nye marknadsplanen er eit resultat av to års målretta jobbing mot Asia og den enormt store kinesiske turistmarknaden. Det som skal få kinesiske turistar til å strøyme til Herøy, blir av investorane omtala som eit designhotell i verdsformat. Slik dei ser det vil eit design-resort med naturopplevingar av høg kvalitet, vere berekraftig sjølv i nedgangstider.

Side 6-7



Plass til 180 nye

Etter mange års arbeid er den stappfulle gravplassen på Kvalsund blitt utvida, og ein har fått opparbeidd parkeringsplass.

– Dette hjelper veldig, seier kyrkjeverje Marit Sævik Leinebø.

Side 11



Kan bli enormt

Programmeraren, gründeren og fosnavågaren Arve Voldsund (39) kan vere med på noko stort når sjukehussenga «The Ably Bed» inntek verdsmarknaden.

Side 8-9




Konsekvensar for Norled

Dei hyppige driftsavbrota for ferja mellom Larnes og øyane får kontraktsmessige konsekvensar for Norled.

Side 4

7 090035 570015



** Det nye høgkvalitets designhotellet til Torvik resort er prosjektert av arkitektfirma Ajas Mellbye.*

Designhotell i verdsformat

Knallhard jobbing mot Kina har skapt ny optimisme for investorane bak Torvik resort. Med eit nyprosjektert og spektakulært designhotell skal Herøy settast på kartet til verdas mest reisande folkeslag.



** Bygd på søyler i sjøen vil gjestene få ei oppleving av å vere i eitt med naturen på Torvik resort.*



Eit designhotell i verdsformat som fyrst og fremst er retta mot den asiatiske marknaden. Slik kan dei nye planane for Torvik resort kort samanfattast. Investor Nils Chr. Gevelt er optimistisk med tanke på at prosjektet skal kunne realiserast.

– Vi meiner vi har det som skal til for å byggje eit naturbasert resortanlegg med spektakulær beliggenheit og design som vil treffe ein betalingsvillig marknad, seier styreleiar Nils Chr. Gevelt i Nordic Resort As.

Han er ikkje i tvil om at framtidas reisande vil vere villige til å betale godt for å oppleve rein natur, fjordar og hav, og med eit landskap som inneheld mange ulike perler.

Difor vil design-resort med naturopplevingar av høg kvalitet, vere ein berekraftig markad sjølv i nedgangstider.

Brutalt møte med finanskrisa

Det har lenge vore stille rundt dei meir enn ti år gamle planane om å byggje eit etter lokal målestokk gedigent ferie- og rekreasjonsanlegg i Torvik. Storsatsinga fekk nemleg eit hardt og brutalt møte med finanskrisa, som sette ein stoppar for planane om å førehandsselje ferieleilegheiter som ein del av finansieringsplanen.

Men planane er alt anna enn skrinlagde, og no har Torvik resort gjenoppstått som eit heilt anna konsept enn det som var utgangspunktet i 2006.

Knallhard jobbing mot Kina

Grunnlaget for nye Torvik resort er funne i den kinesiske og asiatiske marknaden, som Gevelt & Co har jobba mot dei to-tre siste åra og knytta fleire og nære relasjonar til.

– Interessa for Torvik resort er stor, seier Gevelt, som føler at tida har blitt stadig meir moden for å byggje eit designanlegg for denne marknaden.

For å få verdas auge retta mot Sunnmøre som eit attraktivt og høgaktuelt reisemål, skal det no settast av ressursar til å eksperimentere med nye og kreative måtar for å skape blest om Torvik resort.

Kina er verdas største marknad for utgåande turistar med 117 millionar utreiser totalt i 2015. Auken frå året før var på ni prosent, og det er venta at talet på kinesiske turistar som besøker Norge vil halde fram å vekse.

På søyler i sjøen

Det er dei velrenomerte arkitektane i Ajas Mellbye som har sett bumerket sitt på det nye designet. Dei har flytta hotellbygningane ikkje berre heilt ned til sjøen, men også ut i sjøen med pålar som fundament.

Kampen om nye kundar innan hotell blir stadig tøffare. Utvikling av hotellprosjekt krev høg grad av spisskompetanse, god kunnskap og forståing av kven gjestene til Torvik resort skal vere. Hotell som greier å tilby noko unikt og utviklar eit prosjekt med meirverdi, vil vere vinnarar i dagens marknad, heiter det i den nye marknadsplanen som Nordic resort no presenterer.

Eller for å bruke arkitettane sine eigne ord om grunnlaget for utforminga av Torvik resort:



** Bygningane sett frå sør.*

Torvik sin storslagne natur, himmelkvelv og nærheita til havet, er inspirasjonskjelda til bygget. Naturen kan opplevast same kvar ein oppheld seg i bygget, anten ein fiskar frå eigen balkong, får gløtt mellom bygningane eller panoramautsikt frå opphaldsroma. Intensjonen er å få gjestene til å lure på om dei er inne eller ute.

Landing med helikopter

Torvik resort vil basere mykje av transporten med hurtigbåtar og helikopter. Gevelt seier dei ser det som heilt avgjerande å ha landingsplass for helikopter i anlegget, i kombinasjon med ein godt funksjonell marina til å ta i mot hurtigbåtar og anna sjøfarande transport.

– Kystsona Møre har ikkje eit resortanlegg som vil inneha dei same fasilitetane som Torvik resort, seier Gevelt.

Han meiner difor eit skredarsydd anlegg i denne regionen vil vere berkraftig og gi området nye impulsar og nye typar brukarar som besøker regionen.

Fram mot 2020 skal det jobbast vidare mot investorar og partnarar innafor operatørmarknaden i Asia. Selskapet vil opprette kontakt med lokale nærings- og reiselivsaktørar, og ha fokus på å knyte til seg kompetansehavarar som Innovasjon Norge, Fjord Norge, NHO reiseliv med fleire.

Nordic resort er eit selskap med høg grad av profesjon på utvikling og drift av resortanlegg. Som eigar og grunnleggar har Nils Cristoffer Gevelt har hatt styring med selskapet sine tidlegare etablerte anlegg i forprosjekterings- og byggjefasen. Ein annan nøkkelperson er Lars Østberg, som har vore prosjektleiar for mange resort-, spa- og velværeanlegg i Norge og Skandinavia.

Jann Flatval
jann@vestlandsnytt.no



Sommarp

Siste med

Kvar dag frå må fredag 28. juli k med på vandret tunkatten Luriv net. Denne gon sporet av vege sjølvaste draun til Lurivar!

I ei heil veke i tunet store og teater med Lu av mange tilbo grammet. Luri at på Ordpolen som han kan b linga si. Han te ei reise frå stjer leit etter den staden som fløy På vegen gjenn

Strid om

På Nykrem ha opparbeidt eit k ke på naustbyg dei å byggje f staden for na Herøy kommu sjon. I den sa oppstått nabo komsten til na

To av tiltal vakse opp på milien har i s fortøying for b lite naust på s

Søknaden g sjon for byggi

HERØY KOMMUNE

NOTAT

Til: Utviklingsavdelinga

Frå: Utviklingsavdelinga

Saksnr	Arkivkode	Dato
2016/1690	L12	18.09.2017

REFERAT FRÅ MØTE 15/9-2017 VEDR. TORVIK RESORT

Tema for møtet: Torvik Resort, grunnavtalar og planar om reguleringsendring

Stad: Møterom sørvistorg, Herøy rådhus
Fredag 15.9.2017, 11.00-12.00

Kven deltok: Jarl Martin Møller, kommunalsjef Samfunnsutvikling, og Ole Magne Rotevatn, avdelingsleiar utvikling, Sven Torvik og Kristian Sporstøl, plankonsulent.

Saker: Torvik Resort
Kommunalsjef orienterte kort om bakgrunnen for møtet der kommunen har sendt ut brev 6.7.2017 og orientert om Torvik Resort og plikt til å starte utbygging innan 2 år frå dato for heimelsoverføring. Denne datoen utløpte 16.7.2017. Administrasjonen skal no fremje sak for formannskapet der ein tek stilling til om kommunen vil tilbakeføre eigedomen eller forlenge frist for utbygging.
Kommunen bad i nemnte brev om meir informasjon om status og det er bakgrunnen for møtet.

Tiltakshavar kunne orientere om at avtale om kjøp av gnr. 17 bnr. 53 no var ordna via advokatfirma Hove & Co.

Tiltakshavar har enno ikkje kome til einigheit om kjøp av gnr. 17 bnr. 57. Kommunen orienterte om at kommunen framleis har ledig areal på Mjølstadneset om dette kunne bidra til ei løysing.

Tiltakshavar orienterte kort om sine planar for området og korleis turismesegmentet har endra retning etter at gjeldande reguleringsplan vart godkjent. Dette har medført at det vil vere behov for å gjennomføre ei reguleringsendring der ein må tilpasse ny plan til det nye konseptet.

Det som vedkjem reguleringsendring må takast opp med avdelingsleiar for utvikling i etterkant av vedtak frå formannskapet. Endringane er såpass omfattande at det her er tale om ei reguleringsendring som fyl vanleg reguleringsprosess etter plan- og bygningslova kap. 12.

Konklusjon:
Kommunen vil førebu ei sak til formannskapet der den politiske leiinga må ta stilling til spørsmålet som vedkjem utbyggingsplikt, tilbakeføring eller forlenging av utbyggingsfristen. Administrasjonen vil ta med seg signala frå Torvik Resort i saka som vert lagt fram for politisk handsaming. Administrasjonen kunne på dette tidspunkt ikkje seie noko om kva tilrådinga ville bli.

Referent:
Ole Magne Rotevatn

SPORSTØL

Herøy kommune
Utviklingsavdelinga

Sporstøl Arkitekter a.s
Postboks 301
6067 Ulsteinvik

Deres ref: Vår ref: Kristian Ulsteinvik, 2017.08.25

NORDIC RESORT AS - TORVIK. AVKLARINGSMØTE NORDIC RESORT TORVIK - V/ SVEN TORVIK OG NILS CHRISTIAN GEVELT – AVKLARINGSMØTE MED TILTAKSHAVER OG KOMMUNE FOR AVKLARING REGULERINGSPLAN OG OPPSJON VEDTAK KOMMUNALT TOMTEAREL M BYGGEFRIST.

Innledning.
Saksnummer info. K-sak 79/09 Saksår 2006/1283
Dato for i kraft redelse. 11.06.2009

Nordic Resort Torvik - Reiseliv prosjekt.
Bekreftelse til saksnr. 2012/1221 Dato. 08.07.2014
F-Sak 114/14 Nordic Resort AS – Tiltrede av opsjon.

Oppfølging av opsjonsavtale kommunal tomteareal og byggetid 2 år.

Tilbakeføringsfrist for tomt er 2 år fra saksbehandlingsvedtak.

Frist besvarelse 25 august 2017.

Orientering for oppfølging av vedtak over og der tiltakshaver ber om frist forlengelse kommunalt vedtak kommunalt areal.

Redgjørelse frist forlengelse av kommunal avtale for grunn i oppsett under.

Prosjekt orientering Torvik Resort
Det er foretatt en markedsundersøkelse for prosjekt med Asia marked som hovedmarked og der det foreligger utarbeidet rapport for reiselivs marked med Asia som grunnlag.

Reiselivsrapport gir noen føringer for utbygger og der en vil foreta noen justering for og nedskalere deler av prosjekt for og tilpasse marked, og der tiltakshaver ber om frist forlengelse for bruk av kommunal tomt.

Utbygger har også i denne perioden utført arbeider med grunnervervelser og avtaler på grunn innenfor det regulerte området for prosjekt.

Prosjekt endringer for tilpassing marked.
Det er foretatt prosjekt endringer i form av nedskalering av prosjekt ut fra markedsundersøkelse., Det blir også endret omfang ved utbygging då en tenker utbygging med mindre bygnings omfang / terreng bearbeiding.

Intensjon er en utbygging der landskapsutforming er skånsom og en vil tilby en mer urørt natur i utbyggingsområde, og tilpasse marked som ber om ren og mer urørt natur i prosjektet.

Forprosjekt som er vist i sjøkant og presentert i Vestlandsnytt.

Juli 2017 er omarbeiding fra tidligere planer og der bygninger er i mindre volum og høyde på bygninger.

Småbåtanlegg i sjø utenfor Resort anlegg tenkes flyttet for et mer urørt sjøområde i utsiktsområde.

Prosjekt er etter markedsundersøkelse nedskalert noe og prosjekt skal fremmes mot miljø konsept, og der utbygging også tenkes gjennomført mer miljø retta prosjekt.

Vedlegg.
Det vedlegges utsnitt av reguleringsplan og kart utsnitt med vist forslag Marina og Helikopter plass.

Marina er tanken og trekke ut fra areal foran Resort prosjekt som vist i vedlagt presentasjon..

Helikopter plass vist med tenkt plassering, og innspill i markedsundersøkelse om helikopterplass er behov for ut-/ innreise til Torvik Resort og til andre destinasjoner som er inn solgt i et reisekonsept.

Reguleringsplan.
Endring av reguleringsplan for tilpassing for prosjekt og marked, og videre få en reguleringsplan som kan ha mulighet for tilpassinger for et fremtidig marked, og en fleksibilitet for og følge marked justeringer.

Nordsiden av veg.
Endring til likt formål for utbygging på nordsiden.

Lokk over hovedveg.
Fjerning av lokk med parkeringsplasser over hovedveg for og minske bygningskonstruksjon og terrenginngrep.

Rundkjøring.
Det er ønskelig og ta bort rundkjøring for og gi område et mindre terreng inngrep og tilpasset prosjekt som er nedskaler, og der en tar en gjennomgang av trafikk avvikling uten rundkjøring.

Tiltakshaver orientering.
Det er ønskelig og ha et møte med kommune for avklaring i forhold til innspill anmerket på vedlagt plan utsnitt.

Tiltakshaver vil fremlegge endringer som anmerket og tilføre mer info om endringer og tilpassinger til reiselivsmarkedet etter utarbeiding av markedsundersøkelse.

Tiltakshaver tar videre en orientering rundt grunnavklaringer og kjøp av arealer som er avklart og ut kjøpt.

Videre informering om status og tanker for oppstart av prosjekt vil bli fremlagt i møte som bestilles med teknisk etat i kommune.

Sporstøl arkitekter as.
Vi er kontaktet av tiltakshaver for tjeneste for reguleringsplan og bygg prosjektering.

Sporstøl Arkitekter as har tidligere vært med i prosjekt prosessen og vil bidra etter tiltakshaver som forespørsel.

Avklaringsmøte.
På vegne av tiltakshaver ber vi om et avklaringsmøte med kommune og der tiltakshaver er tilstede for tilleggsinformasjon rundt prosess med markedsundersøkelse og grunnavtaler.

Møte er orientering fra tiltakshaver og Sporstøl Arkitekter as som blir part rundt reguleringsplan arbeider etter avklaringsmøte med kommune.

Med hilsen



Fag leder byggsøk Kristian Sporstøl

Mobil: +47 90 99 63 50
E-Post direkte: kristian@sporstol.no

Vedlegg: Torvik Resort kjøps avtale vedtak, vedtak tiltrede oppsjon, Nordic Resort svar til kjøpsavtale, reportasje Vestlandsnytt for prosjekt

Med kopi til: Tiltakshaver.

Herøy Kommune
6099 Fosnavåg
v/ Eiendomsavdelinga

Fosnavåg, 29.08.2017

Kjøp av tomteareal i Vikane, Torvik.

Jeg er orientert om at Nordic Resort AS ikke har benyttet seg av byggefristen for planlagt prosjekt i området i Torvik. Fristen for byggemelding gikk ut den 16.07-2017, og etter innhentede opplysninger har ikke kommunen mottatt byggemelding fra tiltakshaver.

Slik jeg ser det, står kommunen nå fritt til å kunne selge deler av området til andre. Jeg har tidligere vært i kontakt med kommunen om kjøp av tilleggsareal i området, da mitt selskap er i ekspansjon, og treng større plass (se brev datert 07.03-2014 til Herøy Kommune)

Ber herved om forhåndskonferanse, for å orientere om mine planer for den delen av området jeg ønsker å kjøpe.


Vil for ordens skyld minne kommunen om at det fremdeles ikke foreligger noen avtale mellom Nordic Resort AS og Vikane Eiendom AS.

Vedlegg: Kart med markert område som ønskes kjøpt.

Vennlig hilsen

Aasmund Torvik

Herøy kommune



Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 30.08.2017 08:26:47
Til: Brit Berge
Tittel: VS: Kjøp av grunn i Vikane

-----Opprinnelig melding-----
Fra: Aasmund Torvik [mailto:aatorvik@online.no]
Sendt: 29. august 2017 22:02
Til: Jarl Martin Møller <jarl.martin.moller@heroy.kommune.no>; olaus-jon.kopperstad@heroy.kommune
Emne: VS:

Hei Jarl Martin !!

Sender herved over søknad om grunnkjøp i Vikane i Torvik. Har markert med svart på kartet det området som er av interesse.
Ber om å bli betraktet, da vi har alt for lite plass i de lokalene vi bruker i dag.
Vi regner med å omsette for vel 30 mill. i år, noe som indikerer driften vår.

MVH
Aasmund Torvik

HERØY KOMMUNE

NOTAT

Til: Ordføraren

Frå: Utviklingsavdelinga

Saksnr	Arkivkode	Dato
2017/1146	611	13.09.2017

VIKANE EIGEDOM - SVAR PÅ SPØRSMÅL FRÅ HERØY ARBEIDARPARTI

Er det mulig for Herøy kommune å gi midlertidig løyve til oppsetting av ein plasthall/Rubbhall, utan å forlange søknad om reguleringsendring gjennom godkjent føretak?

Svar: Vi viser til tidlegare korrespondanse og svar som er gitt til grunneigar. Ja, slik vi vurderer kan ein søkje om dispensasjon på ordinær måte. Ein rår til Vikane eigedom tar kontakt med byggjesak for veiledning dersom det er behov for dette.

Er det samtidig mulig for Herøy kommune å ordne opp i vegforholda til eigendomen?

Svar: Gnr 17 bnr 57 , Vikane Eigedom, vart utskilt frå gnr 17 bnr 30 som var eigd av Herøy kommune. Eigedomen er seinare solgt frå Herøy kommune til Nordic Resort AS.

Slik administrasjonen ser det vart det gitt vegrett frå kommunen i samband med oppretting av eigedomen. Bakgrunnen for dette er at stripearealet (17/30) mellom 17/57 og 17/54 var lagt ut til vegareal og forutsatt skulle vere offentleg vegareal. At avkjørsla vart lokalisert på ein annan plass (17/54) gir ikkje grunnlag for å hevde at 17/57 ikkje har vegrett fram til eigedomen sin i dag. Administrasjonen hevdar at 17/57 har vegrett i dag.

Om partane no i ettertid ønskjer å flytte avkjørsla er dette ei privatrettsleg sak. Ei flytting er søknadspliktig og må godkjennast av Statens vegvesen.

Som alternativ til pkt. 1 og 2: Er det mulig for Herøy kommune å bidra til ei løysing der "Vikane Eiendom" blir innløyst av utbyggar, og erstatningstomt tilbudt fks. på Mjølstadneset industriområde?

Svar: Kommunen har ledig næringsareal på Mjølstadneset som er klare for sal. Når det gjeld forhandlingar må dette ordnast av partane sjølve.

Med helsing

Jarl Martin Møller

Adr: Pb. 274 6099 FOSNAVÅG Tlf: 700 81 300 Fax: 700 81 301 Bank: 8647.11.04800 Org.nr 964978840
E-post: postmottak@heroy.kommune.no www.heroy.kommune.no

HERØY KOMMUNE
Servicetorget

STANDARDKONTRAKT
SAL AV UBEBYGD NÆRINGSTOMT

Herøy kommune (seljar) Org.nr.: 964 978 840
Postboks 274
6099 Fosnavåg
Att: Arnulf Goksøyr (Ordførar)

og

Nordic Resort AS (kjøper) Org.nr.: 988 236 799
Tollbugata 49
3044 Drammen
Att: Nils Chr. Gevelt

er det inngått slik kontrakt om erverv av ubebygd næringstomt:

1. EIGEDOMEN

Seljar overdreg hermed eigedomen gnr. 17 bnr. 30, 52, 54, 58 og 62 med adresse Torvik i Herøy kommune til kjøpar.

Eigedomen som seljast er vist med skravur på kart av 10.03.2015 i vedlegg 1. Kartet er av orienterande art og kan ikkje nyttast som bevis ved ein eventuell grensetvist.

Eigedomane har eit samla areal på 34 558,8 m2 etter matrikkelbrev uthenta 10.03.2015.

Eigedomane er i samsvar med reguleringsplan 1515200902 TORVIK RESORT av 11.06.2009 regulert til føremåla hotell, herberg/bevertning, annan veggrunn, gangveg, kobimnert fritidsføremål og herberg/bevertning, jf. Vedlegg 3.

2. KJØPESUMMEN

Som kjøpesum betalar kjøpar **kr 1.555.146**,- eks. omkost.

Kjøpesummen er endeleg og skal ikkje regulerast for eventuelt arealavvik.

3. OMKOSTNINGAR

I tillegg til kjøpesummen, betalar kjøpar alle kostnadar knytt til overdraginga av eigedomen, herunder dokumentavgift til staten, tinglysingsgebyr, og eventuelle kostnadar til oppmåling og frådeling samt eventuelle andre kostnadar.

Desse kostnadane er berekna til:

Dokumentavgift til staten (2,5 % av kjøpesum)	kr.	38 878,-
Tinglysingsgebyr skøyte	kr.	525 ,-
Sum	kr.	39 403, -

Kjøpar må være forberedt på at det kan skje endringar i offentlege avgifter og gebyr i tidsrommet mellom signering av kontrakta og tidspunktet for heimelsovergang.

4. PÅKRAV OG OPPGJER

Kjøpesummen, jf. pkt. 2 ovanfor, med tillegg av omkostningane, jf. pkt. 3 ovanfor, skal betalast innan den frist som vert sett i skriftleg påkrav frå Seljar. Seljar kan tidlegast sendast påkrav etter at Herøy kommune har fatta vedtak om sal av eigedomen i henhold til denne kontrakt. Frist for betaling er 30 dagar etter signert avtale.

5. OVERTAKING – RISIKOOVERGANG – PRO & CONTRA

Overtakingsdagen settast til same dag som kjøparen har betalt kjøpesum og omkostningar i samsvar med avtalens pkt. 4.

6. KART- OG DELINGSFORRETNING

Eigedomane er tidlegare oppmålt og frådelt som eige gards- og bruksnummer.

7. HEIMELSOVERFØRING

Seljar v/ Servicetorget plikter å sende skøyte til tinglysing hos Statens Kartverk seinast 30 dagar etter at påkrav for kjøpesum og omkostningar er betalt, føresett at kjøpar har returnert signert kontrakt til seljar saman med oppdatert firmaattest for kjøparselskapet.

8. EIGEDOMENS TILSTAND – SELJARS OPPLYSNINGAR – KJØPARS UNDERSØKINGAR

Eigedomen seljast slik "den er", jf. avhendingslova § 3-9 (lov 1992-07-03-93).

Herøy kommune vil sørge for at gnr 17 bnr 30 er rydda for overflateskrot før denne parsellen blir overdratt til kjøpar.

Utover dette vil det ikkje bli foretatt noko form for opprydding eller liknande på eigedomen frå seljars side.

9. HEFTE

Kjøpar har fått seg forelagt grunnboksutskrift for eigedomen, jf. vedlegg 2.

Eigedomen seljast fri for pengehefte. Kjøpar er kjent med og overtek eventuelle andre hefte som kviler på eigedomen utan frådrag i kjøpesummen.

10. REKLAMASJONSFRIST

Ved eventuell reklamasjon, gjeld fristane og vilkåra i avhendingslova § 4-19 (lov 1992-07-03-93).

11. GRUNNFORHOLD

Seljar har ikkje gjort geotekniske undersøkingar på eigedomen, men er heller ikkje kjent med at det er særlege grunnforhold på eigedomen. Seljar tek difor ikkje ansvar om det skulle vise seg å være vanskelege grunnforhold eller lignande på eigedomen som fordyrar eit byggeprosjekt.

12. FORUREINING

Seljar har ikkje gjort undersøkingar vedrørande forurensning på eigedomen, men seljar har heller ikkje registrert nokon mistanke om forurensning. Seljar fråskriv seg difor eitkvart ansvar for eventuell forurensning i grunnen.

13. SÆRLEGE VILKÅR OM UTBYGGINGSPLIKT

Nordic Resort AS som kjøper og ny eigar av gnr. 17 bnr. 30, 52, 54, 58 og 62 plikter å nytte eigedomen i samsvar med gjeldande plan. Frist for å levere inn byggemelding for prosjektet og kome i gang med grunnarbeidet er to – 2 – år rekna frå dato for heimelsoverføring.

Dersom seljar ikkje har kome i gang med prosjektet, herunder byggemelding og oppstart av grunnarbeid, innan ovannemnde frist og heller ikkje etter skriftleg anmodning frå seljar kan dokumentere reelle planar for utbygging i nær framtid, plikter kjøpar å tilbakeføre eigedomen til seljar utan kostnadar for denne.

Ved ei eventuell tilbakeføring av eigedomen til seljar, vert innbetalt kjøpesum og omkostningar tilbakeført til kjøpar.

Kjøpar får ikkje erstatta eventuelt rentetap for innbetalt beløp. Eventuelle pengehefte på eigedomen må også innfriast av kjøpar, alternativt vil seljar trekke i frå eit tilsvarande beløp før tilbakeføring av innbetalt kjøpesum og omkostningar. Kjøpar plikter vidare å betale kostnadane til dokumentavgift og tinglysing av skøyte ved tilbakeføringa.

14. TINGLYSING

Denne avtalens pkt. 13 vert tinglyst som hefte på eigedomen.

Kjøpar gis ugjenkalleleg fullmakt til overfor Statens Kartverk å begjære heftet sletta når eigedomen er utbygd i henhold til intensjonen i denne kontrakt og kan framlegge mellombels bruksløyve eller ferdigattest for bebyggelsen som prov på dette.

15. VEDTAK AV KOMPETENT MYNDE

Denne avtalen er ikkje bindande for Herøy kommune før det er fatta vedtak i kompetent organ i Herøy kommune om sal i samsvar med denne kontrakt og kontrakten er signert av kommunens representant. Denne avtalen er utforma ihht vedtak i F-sak 114/14.

16. VEDLEGG

Som del av denne avtalen, reknast også fylgjande vedlegg:

1. Kartutsnitt – datert 10.03.2015
2. Matrikkelbrev– datert 10.03.2015
3. Reguleringskart med føresegner – datert 11.06.2009
4. Grunnbokutskrift – datert 10.03.2015.
5. Firmaattest for kjøpar

17. PARTANE SI UNDERSKRIFT

Denne avtalen er utstedt i 2 eksemplar, eitt til kvar av partane:

10/6 - 2015
Dato

For seljar

Arnulf Goksøyr (Ordførar)

3/6 - 2015
Dato

For kjøpar

Nils Chr. Gevelt

ORDFØRAREN I HERØY

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	ERLEVIK	Arkivsaknr:	2015/1157
		Arkiv:	L12

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
157/17	Formannskapet	17.10.2017

DETALJREGULERINGSPLAN FOR FLUSUND BRYGGE (27/2)

Tilråding:

Formannskapet vedtek i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 å leggje vedlagt framlegg til detaljreguleringsplan for Flusund brygge, gnr. 27, bnr. 2 m. fl. ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

Særutskrift:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Møre og Romsdal fylkeskommune
Kystverket
Fiskeridirektoratet
NVE
Jan Nærø

Vedlegg:

- Planomtale
- Plankart
- Føresegner
- ROS – analyse
- Merknader til varsel om oppstart
- Varsel om utviding av planområde
- Merknad frå Jan Nærø til varsel om utviding av planområde

Samandrag av saka:

Formålet med planforslaget er å legge til rette for fritidsbustader (rorbu) og naust med tilhøyrande tilkomst, parkering, leikeplass, kai, småbåtanlegg, fellesareal, osb. Ein ynskjer samtidig å kunne nytte nordre del av planområdet til næring tilknytt havbruk. Planforslaget legg til rette for oppføring av 9 rorbuer og 5 naust i rekkje.

Saksopplysningar:

Planområdet ligg på *Flusund* i Herøy kommune. Området ligg langs sjø lengst nord i *Straumane*, eit flott og populært område i kommunen for både småbåteigarar og friluftsliv. Planområdet grensar til vegen til gamle *Straumsbrua* i sør. Det vart varsla oppstartsmøte 11.09.2015 og varsel om oppstart vart annonsert 15.01.2016. Tiltakshavar *Flusund invest DA* v/Hans S. Remøy sende planforslaget gjennom Ose Ingeniørar til Herøy kommune 11.07.2017. Planforslaget er fremja som ein detaljreguleringsplan jf. plan- og bygningslova § 12-3. Området er ikkje tidlegare regulert men er omfatta i kommuneplanens arealdel der det er avsett til naustføremål på land.

Oppsummering av kva detaljreguleringa vil omfatte:

- Oppføring av 9 rorbuer i rekkje, samt 5 naust i rekkje.
- Den gamle "*Storebuda*" er vekkregulert (rammeløyve for riving er invilga).
- Oppføring av småbåtanlegg i sjø.
- Leikeplass og friareal.
- Nytt kryss mot *Flusundvegen* for å utbetre tilkomstveg.

Planforslaget:

<u>Naust/Rorbu (N/R)</u>

På området merka «N/R» kan ein bygge naust og rorbu. Maks %-BYA er sett til 35 %. Grunnlag for dette er planlagt utbygging. Naust kan førast opp i ein etasje, utan loft Det er planlagt 5 naust i rekkje, med størrelse 5x11 meter kvar. Desse vil verte plassert «inn på land» og vil ikkje stå i strandlina. Nausta er tiltenkt som lagerplass for båtar og tilhøyrande utstyr. Tanken er å bygge desse lavast mogleg, og med flatt tak/pulttak, for å gi best mogleg utsikt for rorbuene og omkringliggjande hus. Naust skal ha maksimal gesimshøgde på 4,0 m og maksimal mønehøgde på 6,0 m.

Rorbuer kan førast opp i to etasjar der første etasje er utforma som eit tradisjonelt naust for oppbevaring av båt, fiskereiskap, båtutstyr o.a., og andre etasje er innreidd for overnatting og opphald med tilhøyrande funksjonar. Det kan ikkje byggjast garasje i tilknyting til rorbuene.


Det er planlagt 9 rorbueiningar i sydenden av planområdet, med størrelse 6x12 meter kvar + overbygd altan i andre etasje. To og tre einingar er kjeda saman. Maksimal mønehøgde er 7,5 m. Dette for å kunne ha ei høgde på naustdelen med ein 2,5m høg port, og ei innvendig høgde i andre etasje der ein får utnytta arealet best mogleg. Dette er eit avvik frå føresegnene i kommuneplanens arealdel 2.17, men gjennom ein reguleringsprosess vil søkjar prøve saka.

Storebuda som skal rivast, har 1,5 meter høgare møne enn rorbuene vil få. Takvinkel er sett til 40 grader for å tilpasse seg omkringliggjande sjøbuder. Det kan ikkje byggjast garasje i tilknyting til rorbuene. Rorbu er eit avvik frå føremålet i arealdelen i kommuneplanen.

Jf. føresegnene i kommuneplanen sin arealdel, for naust (NA):
"*Ferdig golv / naust skal plasserast i intervallet 1,5 — 2,5 over NGO kote 0 avhengig av terrengtilhøva på staden. Alle konstruksjonar under kote 2, 7 skal dimensjonerast og utformast til å kunne tole påkjenningar ved stormflo*". Dagens terreng ligg på ca. kote +1.5 til +1.6. Tiltakshavar foreslår å legge 1. etg på kote +2.0. Dette for å ikkje få for stor høgdeskilnad mellom kai og golvnivå, samt frå kommunal veg. Alt under kote *+2.7* skal byggast for å tåle påkjenningar frå stormflo og framtidig havstigning. For å redusere skader/kostnader ved stormflo, skal tekniske installasjonar plasserast opp frå golv.

Det er ei eksisterande sjøbud «Storebuda» innanfor planområdet. Denne er søkt rive og rammeløyve for riving er gitt. Denne er i planforslaget regulert vekk for å gi plass til rorbuer, sidan den er i så dårleg forfatning at tiltakshavar ikkje ser at den kan nyttast i samband med planlagt utbygging. Sjøfront i forlenging av eks./ny kai skal murast av naturstein, med steinstørrelse tilpassa høgda og naturpåkjenning.
Alle kotehøgder refererer til NN1954.

Skisse frå planomtale:



Rorbu/næring tilknytt havbruk (R/NH):

Område merka «R/NH» har kombinert formål: Rorbu og næring tilknyting til havbruk. Maks %-BYA er sett til 30 %. Grunnlag for dette er eksisterande og mogleg framtidig utbygging. Eksisterande sjøbud «*Tranbrenneri*» skal stå, og skal nyttast til næring i tilknyting til havbruk. Det kan på sikt vere aktuelt å bygge rorbuer i nordenden av planområdet, med størrelse 6x12 meter kvar + overbygd altan i andre etasje. To og tre einingar er kjeda saman. Maksimal mønehøgde er 7,5 m. Dette er avvik frå føresegnene i kommuneplanens arealdel 2.17. Dette for å kunne ha ei høgde på naustdelen med ein 2,5m høg port, og ei innvendig høgde i andre etasje der ein får utnytta arealet best mogleg. Takvinkel er sett til 40 grader for å tilpasse seg omkringliggjande sjøbuder. Det kan ikkje byggjast garasje i tilknyting til rorbuene. I nordenden av planområdet kan det lagast båtopptrekk.

Skisse frå planomtale:



Køyreveg (o_SKV /SKV) og Annan veggrunn — teknisk anlegg

Vegen "*Straumen*" (o_SKV1) er i dag ein asfaltert einfelt kommunal veg. I planforslaget er o_SKV1 regulert med ei breidde på 4 m inkludert skulder og med 1m sideareal på kvar side, totalt 6 m. o_SKV1 skal nyttast som tilkomst til rorbuene/nausta, næringsarealet mot nord og eksisterande bustadar. Krysset *FIusundvegen/Straumen* er utvida for å forbetre køyring nordover. Det er lagt inn radius på 8 m som er litt mindre enn vegnorma til Herøy kommune tilseier. Dette er gjort for å ikkje ta meir av G/Bnr 27/59. I følgje sporingskurva for lastebil (L) til Statens vegvesen er radius 8 m nok. Frisikt i uregulerte kryss er utforma etter vegnorma til Herøy kommune. Eksisterande avkøyrsler vert vidareført, og er vist med pil. Ein ynskjer å skilje trafikken til rorbuer og naust i syd og næring i nord.

Køyrevegen SKV2 ligg på kommunal grunn og gir tilkomst til naustområde til G/Bnr 27/1 og 103. Denne er vist med breidde 3 meter og ligg på allereie opparbeida veggrunn. Annan veggrunn (sideareal til vegar) skal nyttast til grøfter og snøopplag.

Kai (SK)

Det er i dag opparbeida ca 70 meter med kai mot *Straumen*. Eksisterande kaier er private, og er målt til kote +1.6 (NN1954). Denne er tenkt utvida ca. 40 meter syd/sydaust i same høgde. Resterande sjøfront skal murast med naturstein for å lage ein samanhengande og fin sjøfront mot Straumen.

Friområde (o_GF)

I sydenden av planområdet er det avsett eit friområde som skal nyttast av ålmenta. Dette ligg på kommunal grunn, og vert i dag nytta som samlingsstad. Det kan ikkje settast opp bygningar, eller gjerast tiltak i strandsona. For å få ein lik sjøfront mot Straumen må natursteinsmur vidareførast også over o_GF til G/Bnr 27/1. Dette for å få ein heilskapleg sjøfront, samt sikre utfyllinga på G/Bnr 27/2.


Ferdsel (o_VFE)

Ferdselformålet (o_VFE) skal nyttast av båtar. Båttrafikken i Straumen går gjennom sundet. Dette er i hovudsak fritidsbåtar og mindre fiskebåtar. Maks hastigheit gjennom sundet er 7 knop.

Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_VFV)

o_VFV skal nyttast av ålmenta. Båttrafikken i Straumen har eige formål (o_VFE).

Planskisse frå planomtale:



Vurdering og konklusjon:

Planforslaget er vurdert til å gi positiv utvikling av området. Planforslaget har fleire moment som avvik frå føresegner/kart i kommuneplanens arealdel, mellom anna rorbuer og storleik/mønehøgde på rorbuene. Planen legg opp til ei utvikling av eit område som i dag delvis står til forfall. Den kan legge til rette for meir verdiskaping og fritidsaktivitet i området Flusund/Straumane.

Rådmannen rår til at Formannskapet vedtek i medhald av plan- og bygningslova § 12-10 å leggje vedlagt framlegg til detaljreguleringsplan for Flusund brygge, gnr. 27, bnr. 2 m. fl. ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.


Fosnavåg, 03.10.2017

Olaus-Jon Kopperstad	Jarl Martin Møller
Rådmann	Avd.leiar

Sakshandsamar: Erlend Sporstøl Vikestrand

FRAMLEGG TIL DETALJREGULERING FOR GNR. 27, BNR. 2 I HERØY KOMMUNE FLUSUND BRYGGE

PLANID: 1515 201511



PLANOMTALE
11.07.2017

OSE
Ørsta – Ålesund – Sykkylven - Eid

Innhald

NØKKELOPPLYSNINGAR 4
1. BAKGRUNN 5
1.1. Bakgrunn 5
1.2. Hensikta med planen 5
1.3. Konsekvensutgreiing 5
1.4. Planprosessen 5
2. Planstatus og rammer 5
2.1. Overordna planar 5
2.2. Berørte og tilstøytande planar 7
3. BESKRIVING AV PLANOMRÅDET, EKSISTERANDE SITUASJON 8
3.1. Plassering 8
3.2. Avgrensing og størrelse på planområdet 9
3.3. Eksisterande bebyggelse 9
3.4. Kulturminner og kulturmiljø 9
3.5. Landskap 9
3.6. Naturverdiar, vegetasjon og dyreliv 9
3.7. Born og unge 10
3.8. Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk 10
3.9. Landbruk 10
3.10. Næring 10
3.11. Trafikkforhold 10
3.12. Trafikal utgreiing 10
3.13. Teknisk infrastruktur 10
3.14. Grunnforhold 11
3.15. Beredskap 11
3.16. Havstigning 11
3.17. Radon 11
3.18. Rasfare 11
3.19. Klima 11
3.20. Luftforureining 11
3.21. Sårbare objekt 11
3.22. Støy 12
4. BESKRIVING AV PLANFORSLAG 13
4.1. Planlagt arealbruk 13
4.1.1. Reguleringsformål 14

4.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 15
4.2.1. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) 15
4.2.2. Leikeplass (BLK) 15
4.2.3. Naust/Rorbu (N/R) 15
4.2.4. Rorbu/Næring tilknyting havbruk (R/NH) 18
4.2.5. Køyreveg (o_SKV / SKV) og Annan veggrunn – teknisk anlegg 19
4.2.6. Kai (SK) 19
4.2.7. Friområde (o_GF) 19
4.2.8. Ferdsel (o_VFE) 19
4.2.9. Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_VFV) 19
4.2.10. Parkering 19
4.2.11. Vatn, avlaup, EL og energi 20
6. VERKNADER AV PLANFORSLAGET 21
6.1. Landskap 21
6.2. Kulturminner 21
6.3. Naturmangfald 21
§ 8 (kunnskapsgrunnlaget) 21
§ 9 (føre-var-prinsippet) 21
§ 10 (økosystemtilnærminga og samla belasting) 21
§ 11 (kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar) 21
§ 12 (miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetoder) 21
6.4. Rekreasjon og friluftsliv 21
6.5. Trafikkløysing 21
6.6. Estetikk og utsikt 22
6.7. Universell utforming 23
6.8. Gjennomføring og kostnadar 23
7. RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE 23
7.1. Havstigning og stormflo 23
8. INNKOMNE INNSPEL 25
8.1. Innkomne innspel 25
8.2. Innkomne innspel etter utsendt varsel om utvida planområde 27
9. AVSLUTTANDE KOMMENTAR 27

NØKKELOPPLYSNINGAR

Lokalisering	Herøy kommune
Adresse	Flusund
Gards- og bruksnr.	Gnr. 27 Bnr. 2.
Areal på planområdet	14,7 daa
Gjeldande planstatus (regulerings-/kommune (del) pl.)	Kommuneplan Herøy kommune,
Forslagsstiller	Flusund Invest DA
Grunneigar	Hans Sigvald Remøy Endre Remøy Dag Sæmund Remøy
Plankonsulent	Ose Ingeniørkontor AS v/Kenneth Myrhol og Liv Karin Egset
Planens formål	Rorbuer med naustfunksjon i 1.etg og fritidsbustad i 2.etg, naustrekkje, Næring tilknyting havbruk, flytebrygger, leik og fellesområde
Aktuelle problemstillingar (støy, parkering, byggehøgder, o.l.)	Rorbuer, høgde, havstigning
Foreligger varsel om innsigelse (j/n)	Nei
Konsekvensutgreiingsplikt (j/n)	Nei
Informasjonsmøte halde (j/n)	Nei

1. BAKGRUNN

1.1. Bakgrunn

På oppdrag frå Flusund Invest DA v/ Hans Remøy, har Ose Ingeniørkontor AS utarbeida framlegg til detaljregulering for gnr/bnr 27/2.

Bakgrunnen for planarbeidet er at Hans Remøy ynskjer å utvikle og lage ein samla plan for området. Tanken er å byggje 9 rorbuer og 5 naust i rekkje. Planområdet ligg i dag inne i kommuneplanen sin arealdel som naustformål (AN). Bygningane er tenkt utvikla for sal evt. utleige. Rorbuene skal i første etasje nyttast til naust, medan andre etasje er tenkt nytta til fritidsformål. I tillegg er det lagt opp til naustrekkje med 5 naust.

1.2. Hensikta med planen

Hensikta med planforslaget er å utarbeide ein reguleringsplan for fritidsbustadar og naust, med tilhøyrande tilkomst, parkering, leikeplass, kai, småbåtanlegg, fellesareal, etc. Ein ynskjer samtidig å kunne nytte nordre del av planområdet til næring tilknytt havbruk.

1.3. Konsekvensutgreiing

Syner til referat frå oppstartsmøte, datert 11.09.2015, der Herøy kommune har vurdert planen og konkludert med at den ikkje utløyser krav om planprogram eller må konsekvensutgreiast. Planen er ikkje i tråd med kommuneplanen. Den kjem ikkje inn under §2 bokstav d, pga. størrelsen på planen og heller ikkje etter vedlegg 1. Den kjem inn under §3 – b), og skal vurderast etter §4. Planføremålet vil ikkje medføre vesentlege verknadar for miljø og samfunn, og vil ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing jf. forskrifta §4.

1.4. Planprosessen

Kravet om medverknad vert ivareteke gjennom lovfesta høyringar og offentleg ettersyn jf. reglane i plan- og bygningslova. Alle innkomne merknadar har vorte evaluert og sendt til kommunen saman med planforslaget. Grunneigarar, naboar, offentlege instansar og andre partar i saka fekk tilsendt brev med varsel om oppstart datert den 11.01.2016. Oppstart vart kunngjort i avisa Vestlandsnytt, den 15.01.2016, og på Herøy kommune og Ose Ingeniørkontor AS sine nettsider. Frist for å kome med merknadar til planen var sett til 26.02.2015. Vi har motteke 9 merknadar som er vist og kommentert til slutt i planomtalen.

Pga. at vi måtte utvide planområdet i krysset mellom Flusundvegen og Straumen, sende vi ut varsel til G/Bnr 27/59 datert den 13.06.2017. Frist for merknadar/innspel var sett til den 30.06.2017. Vi har motteke 1 merknad.

2. PLANSTATUS OG RAMMER

2.1. Overordna planar

Kommuneplan for Herøy 2013-2025 - Samfunnsdel

Kommunen sin misjon er å vere attraktiv for turistar, busetting og tilby attraktive arbeidsplassar:

Heilskapleg sentrums- og samfunnsutvikling

Sjøbuder har i lange tider vore eit utbreitt innslag langs kysten på Vestlandet som har vore brukt både ved lossing av fisk og bøting av garn og fiskevegn. Denne bruk av sjøbuder er ikkje lenger aktuell då fiskebåtar i dag lossar ved større fiskemottak og får garn og fiskevegn ved eigne notbøteri.


Kommunen har derfor fleire område med gamle sjøbuder som står til forfall der ein må finne ein ny bruk for desse slik at vi kan halde på dei unike sjøbudmiljøa som representerer historia til Herøy.

Strategiar for at vi skal nå målsetjingane:

- Kommunen ynskjer at det vert etablert område for fritidsbustadar med tilknyting til sjøen.

Kommuneplan for Herøy – 2013-2025 - Arealdel

Planområdet er i kommuneplanen sin arealdel i hovudsak merka som naust (AN). Nordvestre del av planområde er merka bustadområde (B52). Planområdet i sjø er merka «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» (NFFF). Innanfor område AN kan det byggast *«uisolert bygg til oppbevaring av båt og tilhøyrande reiskap/vegn. Det er forbod mot å innreie rom/loft i naust til varig opphald». Innanfor område NFFF er «Sjøareal avsett til ålmenn bruk».*



Figur 1: Utsnitt av kommuneplanen sin arealdel, der planområdet er merka av

2.2. Berørte og tilstøytande planar

Tilstøytande områderegulering, plannamn: Indre Bergsøy – PlanID 201247



Figur 2: Utsnitt av områderegulering for Indre Bergsøy



Figur 3: Utsnitt av områderegulering med varsla plangrense

Reguleringsplanen ligg vest for planområdet og vart stadfesta 27.11.2014. Området er regulert til bustadar (FS og KS), kjørevegar, fortau, gang-/sykkelveg, sideareal veg, parkering, turveg, vern av kulturmiljø/minne, leikeplass, friluftsformål, friluftsområde i sjø og vassdrag, energianlegg, og kommunaltekniske anlegg . Den nye reguleringsplanen kjem ikkje inn på eller i konflikt med den stadfesta reguleringsplanen.

Vi er ikkje kjende med at det er sett i gang anna planarbeid i nærområdet.


3. BESKRIVING AV PLANOMRÅDET, EKSISTERANDE SITUASJON

3.1. Plassering

Planområdet ligg på Flusund som er ein del av Bergsøya i Herøy kommune, i eit område som vert kalla Straumen. Planområdet består i hovudsak av gnr. og bnr. 27/2.



Figur 4: Flyfoto der varsla planområde er merka med raudt omriss



Figur 5: Oversiktskart som syner varsla planområde merka med raudt omriss

3.2. Avgrensing og størrelse på planområdet

Planområdet er på om lag 14,7 daa, derav ca. 6 daa er sjøareal, og går frå kote +0 i aust til kote +6 i vest. Planområdet grensar til sjø mot nord og aust, mot friområde i syd og mot Flusundvegen og bustadområde mot vest. Den kommunale vegen Straumen inngår i planområdet.

Planområdet består i dag av to sjøbuder, kommunal veg, kommunalt areal i sydenden, kai, sjøfylling og uteområde nytta til lager. Planområdet ligg austvendt med utsikt mot Nærøy og Leine. Mot nordaust ligg Leinehornet. Mot aust og syd ligg Straumen. Tidlegare gjekk Straumsbrua og Rv654 over sundet i sydenden av planområdet. Vest for planområdet er der eksisterande bustadhus og tidligare landbruksareal. Terrenget stig opp mot Reitenakken. Nordover ligg Flusund, med busetnad, naust og sjøbuder.

3.3. Eksisterande bebyggelse

Innanfor planområdet er det to eksisterande sjøbuder; «Storebuda» og «Tranbrenneriet». Bygningane har tidligare vore nytta som næringsverksemd og tranbrenneri, samt lager for fiskerelatert utstyr.

«Storebuda» mot syd er søkt rive og rammeløyve for riving er gitt. Denne er i planforslaget regulert vekk. I nordenden av planområdet ligg «Tranbrenneriet», ei sjøbud som tidligare vart nytta til tranbrenning, men som no er nytta til lager for utstyr i forbindelse med sjørelatert næring. Dagen bruk vert vidareført inn til vidare.

3.4. Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikkje registrert freda kulturminner innanfor planområdet. Dei to bygningane innanfor planområdet ligg i SEFRAK-registeret. Desse er merka med gul trekant. Bygget lengst mot syd med ID 1515 11 14 er «Storebuda». Bygget lengst nord med ID 1515 11 13 er «Tranbrenneriet».



Figur 6: Storebuda til venstre og Tranbrenneriet til høgre.

3.5. Landskap

Landskapet er tilnærma flatt, og området er delvis bebygd og opparbeida. Utanfor planområdet stig terrenget mot vest.

3.6. Naturverdiar, vegetasjon og dyreliv

Av miljøfagleg registrering er det gjort registreringar rett syd for planområdet. Her er det registert naturtyper «undervannseng». Lokaliteten inneheld mellom anna undervassenger med ålegras (Zostera marina) (vegetasjonstype U1). Artsmangfold: I området hekkar m.a. gravand, stokkand, ærfugl, tjeld, vipe, raudstilk, storspove og enkeltbekkasin. Området er og ein beiteplass i trekktidene og vinterhalvåret for ender og vadarar.



Figur 7: Naturtype-registrering rett syd for planområdet vist med grøn skravur

Artskart syner ingen trua eller sårbare dyre- og planteartar innanfor planområdet.

3.7. Born og unge

Herøy kommune har ni barnehagar. Fire av barnehagane er kommunale og fem er private. Herøy kommune har 5 barneskular, 1 ungdomsskular og 1 kombinert skule 1-10. I tillegg har ein Herøy Vidaregåande skule for yrkesretta fag.

Sunnmørsbadet, Herøy kulturhus - Herøyhallen og idrettsanlegget til Bergsøy IL ligg omlag 3,8 km frå planområdet.

Innanfor planen vert det lagt til rette for nærleikeplass for dei minste borna.

3.8. Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk

I sørenden av planområdet vert delar av det som var Rv654 nytta som samlingsstad for fastbuande i området. Her er sett ut benkar. Nærleiken til sjøen og bruken har ei sterk tilknyting, tidlegare i samband med fiskeri, men no også som rekreasjon og fritidsføremål. Planen legg til rette for å sikre tilgjenge til sjø og friområde for alle.

3.9. Landbruk

Det er ikkje jordbruksareal innanfor planområdet.

3.10. Næring

Planområdet ligg utanfor Fosnavåg sentrum og hovudtyngda av næring i området er i tilknyting til fiskeri.

3.11. Trafikkforhold

Tilkomst til planområdet er frå den kommunale vegen Flusundvegen. Avstanden frå Fv654 til planområdet er ca 680 meter. Flusundvegen er i hovudsak ein brei asfaltert eitt-feltsveg med fartsgrense 30 km/t fram til planområdet. Dette var tidlegare Rv654. Flusundvegen fortsetter vidare ut mot Flusund, og her er vegen smalare. Den kommunale vegen (Straumen) går frå Flusundvegen og langs planavgrensinga i vest.

3.12. Trafikal utgreiing

Det er ikkje kjennskap om trafikkulykker langs Flusundvegen til planområdet, og det er ikkje registrert trafikkulykker innanfor planområdet i fylgje vegkartet til Statens vegvesen.

3.13. Teknisk infrastruktur

Det ligg kommunal vassleidning, overvassleidning og spillvassleidning i kommunal veg (Flusundvegen), på vestsida av planområdet.

Jf. kabelkart frå Mørenett går det ikkje kablar i grunnen eller i luftspenn over planområdet.

3.14. Grunnforhold

I fylgje NGI er amfibolitt og glimmerskifer hovudbergart. Jf «løsmassekart» ligg planområdet på marin strandavsetning. Det vil sei: «Marine strandvaskede sedimenter med mektighet større enn 0,5 m, dannet av bølge- og strømaktivitet i strandsonen. Kornstørrelsen varierer fra sand til blokk, men sand og grus er vanligst. Strandavsetninger ligger som et forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter.»



Figur 8: Kartutsnitt frå Arealis - Kystinformasjon

3.15. Beredskap

Herøy kommune har brannvesenet lokalisert på rådhuset, medan brannstasjonen, lensmannskontor og legesenter ligg på Eggesbø 2,5 km frå planområdet. Det er om lag 5 km frå rådhuset til planområdet. Næraste sjukehus ligg i Volda.

3.16. Havstigning

Havstigning og stormflo er eit tema som må takast omsyn til i samband med utbygging i nærleiken av sjøen. Sjå også avsnitt 7.1.

3.17. Radon

I kommuneplanen for Herøy 2013-2025 står det fylgjande i planomtalen: *Det føreligg inga systematisk kartlegging av radonnivået i Herøy. Det har imidlertid ei periode no vore utsett måleutstyr i ein del bygningar fordelt omkring i kommunen. Alle målingane viser radonkonsentrasjonar langt under fastsett grenseverdi og ein kan såleis legge til grunn at dette problemet er fråverande eller i alle høve relativt lite.*

Bygningar skal prosjekterast og utførast etter Byggteknisk forskrift (TEK17) § 13-5 Radon.

3.18. Rasfare

Planområdet ligg i fylgje Arealis ikkje innanfor aktsomheitsområde for snø- eller steinskred.

3.19. Klima

Vi er ikkje kjent med spesielle klimaforhold, eller forhold for vind eller nedbør i området

3.20. Luftforureining

Etter det vi kjenner til er planområdet ikkje utsett for luftforureining.

3.21. Sårbare objekt

Det er ikkje sårbare objekt i nærleiken av planområdet

3.22. Støy

Grunna stor avstand til Fv654 og trafikkmengda på Flusundvegen forbi planområdet er relativt liten, er det vurdert at området ikkje er utsett for trafikkstøy.

Det vart gjort støyberekningar ved utarbeiding av reguleringsplan for Indre Bergsøy, det vart vurdert at det langs denne delen av Flusundvegen ikkje hadde behov for støysikring mot ny eller eksisterande bebyggelse, og vi vurderer dette som fortsatt gjeldande situasjon og det er ikkje behov for støytiltak.

Ein kjenner ikkje til andre støykjelder i nærleiken.


4. BESKRIVING AV PLANFORSLAG

4.1. Planlagt arealbruk

Området skal regulerast til naust, rorbu, næring tilknyting havbruk, kai, småbåtanlegg, leikeplass, friområde, ferdsel og tilhøyrande vegar



Figur 9: Planforslag.



Figur 10: Planforslag samen med områderegulering for Indre Bergsøy

4.1.1. Reguleringsformål

Reguleringsformåla er vist i tabellen nedanfor.

Område	Arealbruk	Ca. storleik m²
Bygningar og anlegg § 12-5 nr. 1	- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB) - Leikeplass (BLK) - Naust/Rorbu (N/R) - Rorbu/Næring tilknyting havbruk (R/NH)	834 m² 182 m² 3906 m² 1990 m²
Samferdsel-anlegg og tekn. Infrastruktur § 12-5 nr. 2	- Køyreveg (o_SKV1 / SKV2) - Anna veggrunn – teknisk anlegg - Kai (SK)	586 m² 228 m² 403 m²
Grøntstruktur § 12-5 nr. 3	- Friområde (o_FG)	485 m²
Bruk og vern av sjø og vassdrag § 12-5 nr. 6	- Ferdsel (o_VFE) - Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_VFV)	2315 m² 3803 m²
Samla areal planforslag		14734 m²

4.2. Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål

4.2.1. Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB)

Det er planlagt småbåtanlegg i sjø, med flytebryggjer og landgang for småbåtar. Desse er tiltenkt rorbuene og evt. til utleige. Desse kjem ikkje i konflikt med båttrafikken som går gjennom Straumen.

4.2.2. Leikeplass (BLK)

Det er sett av eit areal for leikeplass på totalt 182 m^2. Leikeplassen ligg skjerma frå trafikk, og i tilknyting til friområdet «o_GF». Leikeplassen får tilkomst frå «N/R». Leikeplassen skal gjerdast inne og ikkje vere brattare enn 1:3, i tillegg skal leikeplassen setjast i slik stand at den er egna for leik og opphald og innehalde huske og sandkasse.

4.2.3. Naust/Rorbu (N/R)

På området merka «N/R» kan ein bygge naust og rorbu.

Maks %-BYA er sett til 35 %. Grunnlag for dette er planlagt utbygging.

Naust kan førast opp i ein etasje, utan loft Det er planlagt 5 naust i rekkje, med størrelse 5x11 meter kvar. Desse vil verte plassert «inn på land» og vil ikkje stå i strandlina. Nausta er tiltenkt som lagerplass for båtar og tilhøyrande utstyr. Tanken er å bygge desse lavast mogleg, og med flatt tak/pulttak, for å gi best mogleg utsikt for rorbuene og omkringliggjande hus. Naust skal ha maksimal gesimshøgde på 4,0 m og maksimal mønehøgde på 6,0 m.

Rorbuer kan førast opp i to etasjar der første etasje er utforma som eit tradisjonelt naust for oppbevaring av båt, fiskereiskap, båtutstyr o.a., og andre etasje er innreidd for overnatting og opphald med tilhøyrande funksjonar. Det kan ikkje byggjast garasje i tilknyting til rorbuene.

Det er planlagt 9 rorbueiningar i sydenden av planområdet, med størrelse 6x12 meter kvar + overbygd altan i andre etasje. To og tre einingar er kjeda saman. Maksimal mønehøgde er 7,5 m. Dette for å kunne ha ei høgde på naustdelen med ein 2,5m høg port, og ei innvendig høgde i andre etasje der ein får utnytta arealet best mogleg. Storebuda som skal rivast, har 1,5 meter høgare møne enn rorbuene vil få. Takvinkel er sett til 40 grader for å tilpasse seg omkringliggjande sjøbuder. Det kan ikkje byggjast garasje i tilknyting til rorbuene.

Sjølv om rorbu er i strid med arealdelen i kommuneplanen (naust, AN), er fortsatt hovudtyngda av arealet tiltenkt naustformål. Området ligg idyllisk til, og eignar seg godt for denne kombinerte bruken av naust og rorbuer.

Høgdene bereknast etter TEK17 og Veileder «*Grad av utnytting - beregnings- og måleregler*».

Byggegrense mot kommunal veg skal ifylgje kommunens vegnorm vere 15 meter mot Flusundvegen og 10 meter mot Straumen. I planforslaget er det lagt opp til ei byggegrense på 9 meter mot Flusundvegen og 8 meter mot Straumen. Dette er gjort for å kunne utnytte eigedomen samt at utbyggingsområdet ligg på eit lågare nivå enn vegane. Redusert byggegrense gir ingen innverknad på sikt eller ulemper for vegvedlikehald.

Jf. føresegnene i kommuneplanen sin arealdel, for naust (NA):
«*Ferdig golv i naust skal plasserast i intervallet 1,5 – 2,5 over NGO kote 0 avhengig av terrengtilhøva på staden. Alle konstruksjonar under kote 2,7 skal dimensjonerast og utformast til å kunne tole påkjenningar ved stormflo.*»


Dagens terreng ligg på ca kote +1.5 til +1.6. Har valgt å legge 1. etg på kote +2.0. Dette for å ikkje få for stor høgdeforskjell mellom kai og golvnivå samt frå kommunal veg (Straumen). Alt under kote

+2.7 skal byggast for å tåle påkjenningar frå stormflo og framtidig havstigning. For å redusere skader/kostnadar ved stormflo, skal tekniske installasjonar plasserast opp frå golv.

Det er ei eksisterande sjøbud «Storebuda» innanfor planområdet. Denne er søkt rive og rammeløyve for riving er gitt. Denne er i planforslaget regulert vekk for å gi plass til rorbuer, sidan den er i så dårleg forfatning at tiltakshavar ikkje ser at den kan nyttast i samband med planlagt utbygging.

Sjøfront i forlenging av eks./ny kai skal murast av naturstein, med steinstørrelse tilpassa høgda og naturpåkjenning.

Alle kotehøgder refererer til NN1954.




Figur 11: Illustrasjon av planlagt utbygging




Figur 12: Rorbu, plan 1. etg - naust



Figur 13: Rorbu, plan 2. etg - fritidsformål



Figur 14: Fasade av rorbu



Figur 15: Fasade mot sjø



Figur 16: Fasade «bakside»

4.2.4. Rorbu/Næring tilknyting havbruk (R/NH)

Område merka «R/NH» har kombinerte formål: Rorbu og Næring tilknyting havbruk.

Maks %-BYA er sett til 30 %. Grunnlag for dette er eksisterande og mogleg framtidig utbygging.

Eksisterande sjøbud «Tranbrenneri» skal stå inntil vidare, og skal nyttast til næring i tilknyting til havbruk.

Det kan på sikt vere aktuelt å bygge rorbuer i nordenden av planområdet, med størrelse 6x12 meter kvar + overbygd altan i andre etasje. To og tre einingar er kjeda saman. Maksimal mønehøgde er 7,5 m. Dette for å kunne ha ei høgde på naustdelen med ein 2,5m høg port, og ei innvendig høgde i andre etasje der ein får utnytta arealet best mogleg. Takvinkel er sett til 40 grader for å tilpasse seg omkringliggjande sjøbuder. Det kan ikkje byggjast garasje i tilknyting til rorbuene.

Høgdene bereknast etter TEK17 og Veileder «*Grad av utnytting - beregnings- og måleregler*».

Jf. føresegnene i kommuneplanen sin arealdel, for naust (NA):
«*Ferdig golv i naust skal plasserast i intervallet 1,5 – 2,5 over NGO kote 0 avhengig av terrengtilhøva*

på staden. Alle konstruksjonar under kote 2,7 skal dimensjonerast og utformast til å kunne tole påkjenningar ved stormflo.»

Dagens terreng ligg på ca kote +1.5 til +1.6. Har valgt å legge 1. etg på kote +2.0. Dette for å ikkje få for stor høgdeforskjell mellom kai og golvnivå samt frå kommunal veg (Straumen). Alt under kote +2.7 skal byggast for å tåle påkjenningar frå stormflo og framtidig havstigning. For å redusere skader/kostnadar ved stormflo, skal tekniske installasjonar plasserast opp frå golv.

Sjøfront i forlenging av eks./ny kai skal murast av naturstein, med steinstørrelse tilpassa høgda og naturpåkjenning.

I nordenden av planområdet kan det lagast båtopptrekk.

Alle kotehøgder refererer til NN1954.

4.2.5. Køyreveg (o_SKV / SKV) og Annan veggrunn – teknisk anlegg

Vegen Straumen (o_SKV1) er i dag ein asfaltert einfelt kommunal veg. I planforslaget er o_SKV1 regulert med ei breidde på 4 m inkl. skulder og med 1 m sideareal på kvar side, totalt 6 m. o_SKV1 skal nyttast som tilkomst til rorbuene/nausta, næringsarealet mot nord og eksisterande bustadar. Krysset Flusundvegen/Straumen er utvida for å forbetre køyring nordover. Det er lagt inn radius på 8 m som er litt mindre enn vegnorma til Herøy kommune tilseier. Dette er gjort for å ikkje ta meir av G/Bnr 27/59. Jf sporingskurva for lastebil (L) til Statens vegvesen er radius 8 m nok. Frisikt i uregulerte kryss er utforma etter vegnorma til Herøy kommune.

Eksisterande avkøyrsler vert vidareført, og er vist med pil. Ein ynskjer å skilje trafikken til rorbuer og naust i syd og næring i nord.

Køyrevegen SKV2 ligg på kommunal grunn og gir tilkomst til naustområde til G/Bnr 27/1 og 103. Denne er vist med breidde 3 meter og ligg på allereie opparbeida veggrunn.

Annan veggrunn (sideareal til vegar) skal nyttast til grøfter og snøopplag.

4.2.6. Kai (SK)

Det er i dag opparbeida ca 70 meter med kai mot Straumen. Eksisterande kai er privat, og OK er målt til kote +1.6 (NN1954). Denne er tenkt utvida ca 40 meter syd/sydaust i same høgde. Resterande sjøfront skal murast med naturstein for å lage ein samanhengande og fin sjøfront mot Straumen.

4.2.7. Friområde (o_GF)

I sydenden av planområdet er det avsett eit friområde som skal nyttast av ålmenta. Dette ligg på kommunal grunn, og vert i dag nytta som samlingsstad. Det kan ikkje settast opp bygningar, eller gjerast tiltak i strandsona. For å få ein lik sjøfront mot Straumen må natursteinsmur vidareførast også over o_GF til G/Bnr 27/1. Dette for å få ein heilheitleg sjøfront, samt sikre utfyllinga på G/Bnr 27/2.

4.2.8. Ferdsel (o_VFE)

Ferdselformålet (o_VFE) skal nyttast av båtar. Båttrafikken i Straumen går gjennom sundet. Dette er i hovudsak fritidsbåtar og mindre fiskebåtar. Maks hastigheit gjennom sundet er 7 knop.

4.2.9. Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_VFV)

o_VFV skal nyttast av ålmenta. Båttrafikken i Straumen har eige formål (o_VFE).

4.2.10. Parkering

Ifølge parkeringsvedtektene til Herøy kommune kjem rorbuene inn under bokstav «i» som seier at for andre bygningar og anlegg skal talet på biloppstillingsplassar fastsetjast etter skjønn.

Det er skissert ein parkeringsplass ved kvar rorbueining, totalt 9 stk. I tillegg er det lagt opp til felles parkeringsplass, med 8 plassar for besøkande og til brukarar av nausta.

4.2.11. Vatn, avlaup, EL og energi

Det vil vere eit krav at ein skal knyte seg på det eksisterande kommunale vass- og avlaupsnettet. Eksisterande kloakkpumpestasjon ligg rett syd for planområdet. Mørenett sitt straumnett ligg i Flusundvegen, rett vest for planområdet. Overflatevatn vert ført til sjø.

Det vil verte plassert felles container for rorbuene. Avtale om abonnement med lokalt renovasjonsselskap må opprettast.

Sidan det ikkje er fjernvarmeanlegg i nærleiken, vil val av energikjelde til oppvarming mest truleg vere med elektrisitet, vedfyring, bioenergi eller vannboren varme, evt. ein kombinasjon av desse.

6. VERKNADER AV PLANFORSLAGET

6.1. Landskap

Området er i dag allereie i bruk, med unntak av sydaustre del av planområdet. Her skal det fyllast ut masser oppå synleg fast fjell. Det er minimalt med vegetasjon innanfor planområdet i dag, berre noko kantvegetasjon.

Landskapet vil endrast noko med utfylling i sjø og kai, men vi meiner området vil framstå ryddigare enn dagens situasjon. Det vert i tillegg opna opp slik at sjøfronten vert tilgjengeleg for alle. Dette er eit område som har vore nytta til næring, ny plan vil legge til rette for fritidsbruk, der nærleiken til sjø er vesentleg. Eit friområde lengst mot syd vil sikre tilgang og nærleik til sjø for alle.

Eksisterande sjøbud «Tranbrenneriet», skal fortsatt brukast innan næring tilknyting havbruk, men planen legg til rette for utvikling av denne delen av eigedomen også.

6.2. Kulturminner

Ut ifrå det vi kjenner til i dag, er det ikkje registrert freda kulturminner innanfor planområdet. Dei to eksisterande bygningane innanfor planområdet ligg inne i SEFRAK-registeret. Det eine skal stå inntil vidare «Tranbrenneriet», det andre har fått rivingsløyve «Storebuda» og er planlagt rive.

Sidan mesteparten av området er utfylt med masser over lang tid, er det ikkje sannsynleg at planområdet inneheld automatisk freda kulturminne.

6.3. Naturmangfald

§ 8 (kunnskapsgrunnlaget)

Det er innhenta informasjon om naturmiljø og naturmangfald i naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning) og Artskart (Artsdatabasen).

§ 9 (føre-var-prinsippet)

Jf. Artskart og Naturbase registeret, er det ikkje gjort funn av artar som er beteikna som trua eller sårbare innanfor planområdet. Det er ikkje naturtypar eller prioriterte artar innanfor planområdet.

§ 10 (økosystemtilnærminga og samla belasting)

Vi er ikkje kjende med andre vesentlege faktorar som har negativ verknad på naturmiljøet i området. Mesteparten av arealet som planen omfattar er allereie utbygd/i bruk. Den samla belastninga for økosystemet vert vurdert til å ikkje påverke naturmangfaldet i avgjerande grad.

§ 11 (kostnadane ved miljøforringing skal berast av tiltakshavar)

Ved ev. miljøforringing skal kostnadane berast av tiltakshavar.

§ 12 (miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetoder)

Det vil verte nytta miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar.

6.4. Rekreasjon og friluftsliv

Herøy kommune er ein kyst- og øykommune med mykje sjøareal, øyar og holmar, men også villmarksprega fjellandskap. Her kan du nyte sjø- og båtliv, fjøre- og strandliv, samt skog- og fjelliv.

Lengst syd i planområdet ligg det eit grøntområde som sikrar fri ferdsel til strandsona.

6.5. Trafikkløysing

Flusundvegen har god standard og har regulert gang-/sykkelveg fram til planområdet, og auke på trafikken her er ikkje noko problem. Vegen Straumen (o_SKV1) går i sløyfe og kjem inn igjen på Flusundvegen nord for planområdet. Staumen er i planforslaget regulert med ei breidde på 4m inkl. skulder, og krysset Flusundvegen/Straumen er utvida for å stette kommunal vegnorm. Trafikkauken

på Straumen vil i hovudsak vere i starten på vegen og dette vil ikkje berøre eksisterande bustadar som er tilknytt vegen.

6.6. Estetikk og utsikt

Planområdet ligg austvendt med utsikt mot Nærøy og Leine. Mot nordaust ligg Leinehornet. Mot aust og syd ligg Straumen. Det skal ikkje byggast balkong/altan eller liknande mot Straumen, dette for at ein ikkje skal bryte med den tradisjonelle «sjøbudstilen». Næraste bustadhus vil få noko redusert utsikt mot Straumen pga. rorbuene, sjølv om desse vert 1,5 meter lågare enn Storebuda som skal rivast. Noko redusert utsikt ville ein også fått ved ei utbygging av naust. Vi har valgt å sette saman 2 eller 3 rorbuer. For å bryte opp og ikkje lage ein «vegg» mot Straumen, er det lagt inn avstand mellom rorbuene. Dette vil også betre utsikta for bustadane vest for planområdet. Desse bustadane ligg noko høgare i terrenget enn rorbuene.



Figur 17: Utsikt frå planområdet, mot aust (Norgei3D.no).



Figur 18: Oversikt av planområdet mot nord-vest. (Foto: XPRO Marine AS)

6.7. Universell utforming

Området i og rundt rorbuene, nausta, uteområdet og kaia er tilnærma flatt. Tilkomst til fritidsbustadane i andre etasje er frå utvendig trapp. Arealet o_GF er delvis asfaltert.

6.8. Gjennomføring og kostnadar

Forslagsstillar vil vere ansvarleg for gjennomføring og kostnadar.

7. RISIKO- OG SÅRBARHEITSANALYSE

I samsvar med Plan- og bygningslova skal det utførast ROS-analyse (risiko- og sårbarheitsanalyse) av tiltak i ein reguleringsplan. Sjå vedlegg for utfylt skjema for ROS-analyse. Målet er å oppnå samfunnstryggleik ved å førebygge risiko for skade og tap av liv.

7.1. Havstigning og stormflo

Jf. føresegnene i kommuneplanen sin arealdel, for naust (NA):
«Ferdig golv i naust skal plasserast i intervallet 1,5 – 2,5 over NGO kote 0 avhengig av terrengtilhøva på staden. Alle konstruksjonar under kote 2,7 skal dimensjonerast og utformast til å kunne tole påkjenningar ved stormflo.»

Det vert vist til tema «Havnivåstigning og stormflo - samfunnsikkerhet i kommunal planlegging», utarbeidd av DSB i 2016.

Jf. denne syner berekningar av stormflo og havstigning for Herøy kommune for sikkerheitsklasse F1 (20år) er kote +2.42. For sikkerheitsklasse F2 (200år) er kote +2.60.

Område utsett for stormflo/havstigning er merka med omsynssone (H320) på plankartet. Dette gjeld areal som ligg under kote +2.6.

Jf. Tek17 §7-2 ligg naust i sikkerheitsklasse F1 og fritidsbolig (rorbu) i klasse F2. Innanfor F1 er største nominelle årlege sannsynlegheit for flaum satt til 1/20 (20-års flaum) og F2 til 1/200 (200-års flaum).

For å ikkje få for stor høgdeforskjell mellom kai og golvnivå samt frå kommunal veg (Straumen), har vi lagt golv i naust og golv i naustdelen for rorbuene på kote +2.0. Alt under kote +2.7 skal byggast for å tåle påkjenningar frå stormflo og framtidig havstigning. For å redusere skader/kostnadar ved stormflo og havstigning, skal tekniske installasjonar plasserast opp frå golv.

Alle kotehøgder referere til NN1954.

Vi er ikkje kjent med at området er spesielt utsett for store bølgjer. Holmane rett utanfor i Straumen vil bryte og verne mot bølgjer frå nord-aust. Strøklengda for oppbygging av bølgjer i Leinevika er ca 1 kilometer i retning frå nord mot syd. Det er ikkje gjort berekningar av bølgjehøgder pga. plasseringa av planområdet, at strøklenda er så lita og retninga på bølgjene som kjem går langs land (inn Straumen).

8. INNKOMNE INNSPEL

8.1. Innkomne innspel

22.01.2016 Fiskeridirektoratet

I Fiskeridirektoratets kartlegging av kystnære fiskeridata er det registrert en kaste- og låssettingsplass i Flusund. Denne ligger cirka 70 meter nord for planområdet. Den kan ha aktivitet for sild hele året, for makrell i perioden mai til oktober og for brisling i perioden juli til november. Det må derfor tas hensyn til dette, blant annet ved eventuell utfylling og bygging av ny kaifront dersom dette skjer når slik aktivitet utøves og det står låssatt fisk i området.

Fiskeridirektoratet region Midt har vurdert tiltaket i forhold til fiskeri- og havbruksinteresser, samt marint biologisk mangfold. Vi kjenner ikkje til at det i nærheten av planområdet er andre spesielle fiske- og havbruksinteresser eller marint biologisk mangfold som kan bli skadelidende av tiltaket.

Vi har utover dette ingen merknader til planarbeidet.

Kommentar:

Merknaden er teken til etterretning. Utfylling i sjø må gjerast på eit tidspunkt der det gjer minst skade, og det skal ikkje tippast masser i sjø der finstoff kan vaskast ut.

25.01.2016 Søre Sunnmøre Landbrukskontor

Ut frå våre saksområde har vi ingen merknad til varsel.

Kommentar:

Merknaden er mottatt.

05.02.2016 Reidar Blankholm

Til orientering G/Bnr 27/1 eigar Reidar Blankholm har til komst til G/Bnr 27/1 frå kommunalt område mrk. 1 på kartet

Mrk på 2 på karte er tilkomst til G/Bnr 27/103- G/bnr 27/97 og G/bnr 27/96.

Obs: G/bnr 27/103 er registrert som, Flusund brygge.

Kommentar:

Merknaden er teken til etterretning. Det er lagt inn tilkomst (SKV2) fram til G/Bnr 27/1 og 103 i planforslaget.

11.02.2016 Statens vegvesen

Statens vegvesen har ingen særskild merknad/innspel til varsla planarbeid

Kommentar:

Merknaden er mottatt.

16.02.2016 NVE

NGU sitt lausmassekart syner at grunnen i området består av marine strandavsetningar. I området med marine avsetningar kan ein ikkje utelukke førekomstar av kvikkleire. Fare for områdeskred av kvikkleire må vere eit tema i ROS analysen. Vi rår til at prosedyren i kap. 4.5 i NVE rettleiar 7/2014 « sikkerhet mot kvikkleireskred» vert nytta så langt som naudsynt for å avklare skredfaren.

Kommentar:

Arealet som er regulert for utfylling har synleg fjell, og vi ser det ikkje som naudsynt å avklare skredfare pga. kvikleire.

22.02.2016 Bergen Sjøfartsmuseum

Museet kjenner ikkje til kulturminne ved Flusund gbnr 27-2 i Herøy kommune som kan bli direkte råka av reguleringa. Me har heller ingen indikasjonar på at området har vore nytta som ankringsstad eller hamn i eldre tid.

Museet har derfor ingen merknader til reguleringa.

Kommentar:

Merknaden er mottatt.

26.02.2016 Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Natur- og miljøvern

Det aller meste av planområdet på land er i kommuneplanen avsett til naustføremål, noko som gjeld mesteparten av strandsona mellom brua over straumane og nordover Flusundet. Området er også bebygd frå før. Det er mange som bur i området, og i kommuneplanen opnar også opp for vidare bustadbygging på Bergsøya, noko som vil medføre at stadig fleire soknar til strandsona her. Det er difor viktig å sikre at ålmenta har tilgong til strandsona og dei rekreasjonsverdiane som finst ved sjøen, og at ein difor må unngå tiltak som verkar sterkt privatiserande. Orinære naust er uthus i utmark, med ferdsel- og opphaldsrett heilt inn til naustveggen, medan rorbuer er fritidsbustader som får ei sone med innmark utan ferdselrett rundt seg. Rorbuer med naustfunksjon, som der no er planar om, privatiserer difor strandsona langt meir enn ordinære naust gjer, og er heller ikkje i samsvar med overordna plan.

Flytebrygger vil kunne medføre at det smale sundet blir endå smalare. Det er opna opp for vidare bustadbygging på begge sider av sundet, og både strandsona og sjøarealet bør vere tilgjengelege for ålmenta både til rekreasjon og også av estetiske grunnar. Ein må difor vise stor varsemnd med å etablere tiltak som gjer at verdiane knytta til sjø og strand blir noko som kun mindretalet har glede av.

Samfunnstryggleik

Det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse for planområdet, jf. Plan- og bygningslova §4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betydning for om arealet er eigna til utbyggingsføremålet, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging. Området med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av på kartet som omsynssone, jf. Plan- og byningslova § 12-6. Vi ber om at risiko for stormflo (inkludert havstigning) blir spesielt vurdert.

Konklusjon

Vi rår til at vidare planlegging er i samsvar med overordna plan, slik at det er ordinære naust som etablerast her. Vidare rår vi til at ein er varsam med tiltak i sjø, slik at ein opprettheld ålmenta sin tilgang til det smale sundet og ikkje legg hindringar i vegen for at alle kan ha glede av dei naturgjevne kvalitetane i området.

Kommentar:

Vi meinar at ved å trekke rorbuene litt «inn på land» og lage ein murt sjøfront som heng saman med o_GF, gir ålmenta moglegheit til å gå langs Straumen. Rorbuene vert også heva litt i forhold til kai og murt sjøfront mot Straumen, og dette vil gjere arealet mellom Staumen og rorbuene mindre privat. Det er i dag vanskeleg å gå langs delar av Straumen, som no er foreslått opparbeida. Sjå illustrasjon, figur 11.

8.2. Innkomne innspel etter utsendt varsel om utvida planområde

10.07.2017 Jan Nærø

Har mottatt Deres skriv av 13,06.2017 På grunn av utenlandsreise vart dette brevet mottatt av meg i dag 06.07.2017

Har ikkje hørt noe om denne utvidelsen, som berøre min eigendom, før dette brevet som eg mottok i dag. I denne forbindelse om utviding av området kan eg ikkje akseptere det, da dette vil foringer min eigendom.

Kommentar:

Krysset Flusundvegen/Straumen er utvida fordi det er naudsynt å forbetre køyring nordover. Krysset er utforma slik at det tilfredsstiller Herøy kommune si vegnorm. Det er lagt inn ein noko mindre radius enn vegnorma til Herøy kommune tilseier, dette er gjort for å ikkje ta meir av naboeigedomen G/Bnr 27/59 enn naudsynt, sjå punkt 4.2.5 i planomtalen.

9. AVSLUTTANDE KOMMENTAR

Området er sentralt, men samtidig utanfor sentrum. Arealet er delvis ikkje i bruk i dag, og ei utbygging her vil gi grunnlag for tilstelling av området. Nærleiken til sjøen og bruken har ei sterk tilknyting, tidlegare i samband med fiskeri, men no også som rekreasjon og fritidsføremål. Planen legg til rette for å sikre tilgjenge til sjø og friområde for alle. Det er positivt at det ligg VA og EL rett utanfor planområdet.

Vedlegg

- Planforslag, Flusund Brygge - datert 03.07.2017
- SOSI-fil planforslag
- SOSI-kontroll planforslag
- Føresegner, datert 03.07.2017
- ROS-analyse, datert 03.07.2017
- Innkomne merknadar/innspel
- Varselbrev og varselområde til grunneigarar/partar og liste over varsla personar/instansar
- Varselbrev om utviding av planområde til G/Bnr 27/59



Teiknforklaring

Reguleringsplan PBL 2008

§12-5. Nr. 1 - Bygningar og anlegg

- BSB — Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
- BLK — Leikeplass
- N/R — Naust/Rorbu
- R/NH — Rorbu/Næring tilknyting havbruk

§12-5. Nr. 2 – Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

- o_SKV / SKV — Køyreveg
- o_Annan veggrunn — Annan veggrunn – teknisk anlegg
- SK — Kai

§12-5. Nr. 3 – Grøntstruktur

- o_GF — Friområde

§12-5. Nr. 6 – Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhøyrande strandsone

- o_VFE — Ferdsel
- o_VFV — Friluftsområde i sjø og vassdrag

§12-6 - Omsynssoner

- Frisikt
- Flomfare

Linjesymbol

- RpGrense
- RpFormålGrense
- RpSikringGrense
- RpFareGrense
- Byggegrense
- Bebyggelse som forutsettes fjernet
- Regulert senterlinje
- Frisiktlinje
- Måle og avstandslinje

Punktsymboler

- Avkjørsel - både inn og utkjøring

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:	Herøy kommune
Dato for basiskart:	26.11.2015
Koordinatsystem:	UTM sone 32 basert på EUREF89/WGS84
Høydegrunnlag:	NN1954

Ekvidistanse 1 m
Kartmålestokk: 1:1000
0 12.5 25 37.5 50 m

N

Herøy kommune

Detaljregulering

Flusund Brygge

Med tilhørende reguleringsbestemmelser

Arealplan-ID:
1515 201511

Forslagstiller:
Flusund Invest DA

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN		SAKS-NR.	DATO	SIGN.
Dato	Revisjon			
Dato	Revisjon			
Dato	Revisjon			
Kommunestyret sitt vedtak				
Ny 2. gangs behandling				
Offentlig ettersyn fra .....til				
2. gangs behandling				
Offentlig ettersyn fra.....til				
1. gangs behandling				
Kunngjøring av oppstart av planarbeid			15.01.2016	
Oppstartsmøte med Utviklingsavdelinga			11.09.2015	

PLANEN ER UTARBEIDET AV: OSE	TEGNNR.	DATO	SIGN.
	1287-1-000	03.07.2017	KM

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av _____ Dato _____ Plansjef

Detaljreguleringsplan for
FLUSUND BRYGGE

Planidentifikasjon:	Kartnr. i kartarkivskap nr. 1	Eigengodkjenningsdato	Eigengodkjend av:
1515 201511		dd.mm.åååå	Herøy kommunestyre

Områdeomtale/plangrense:
Plangrensene er vist på reguleringskartet 1287-1-000, datert 03.07.2017.

§1. – GYLDIGHEITSOMRÅDE

Desse føresegnene gjeld innanfor plangrensa som vist på plankartet. Innanfor desse grensene skal areala nyttast slik som planen (plankartet og føresegnene) fastset.

§2. – PRIVATRETTSLEGE AVTALAR

Etter at denne reguleringsplanen er gjort gjeldande, kan det ikkje gjerast privatrettslege avtalar som er i strid med planen.

§3. – REGULERINGSFORMÅL

Arealet innanfor reguleringsgrensene skal nyttast i samsvar med § 12-5 i plan- og bygningslova (PBL av 2008) til følgjande føremål:

3.1. BYGNINGAR OG ANLEGG

- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB)
- Leikeplass (BLK)
- Naust/Rorbu (N/R)
- Rorbu/Næring i tilknyting havbruk (R/NH)

3.2. SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

- Køyreveg (o_SKV1 og SKV2)
- Anna veggrunn – teknisk anlegg
- Kai (SK)

3.3. GRØNTSTRUKTUR

- Friområde (o_GF)

3.4. BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØYRANDE STRANDSONE

- Ferdsel (o_VFE)
- Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_VFV)

§4. – AREALBRUK

4.1. – BYGNINGAR OG ANLEGG

4.1.1 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag

I område merka «BSB» kan det byggjast flytebryggjer og landgang for småbåtar.

4.1.2 Leikeplass

I område merka «BLK» skal det leggjast til rette for leikeareal. Leikeplassen skal gjerdast inne og ikkje vere brattare enn 1:3 samt innehalde huske og sandkasse.

4.1.3 Naust/Rorbu

I område merka «N/R» kan ein byggje naust og rorbu.

a) Naust skal førast opp i ein etasje, utan loft. Nausta skal nyttast som lagerplass for båtar og tilhøyrande utstyr.
b) Nausta skal byggast med flatt tak evt. pulttak, maksimal gesimshøgde på 4,0 m og maksimal mønehøgde på 6,0 m.

c) Rorbuer kan førast opp i to etasjar der 1. etg. skal nyttast til naust med tilhøyrande funksjonar, og 2. etg. skal nyttast til fritidsformål. Kvar rorbu skal ha ein parkeringsplass, men det kan ikkje byggjast garasje i tilknyting til rorbuene.
d) Mønehøgd på rorbuene kan ikkje overstige 7,5 m og takvinkel er sett til 40 grader. Høgdene bereknast etter TEK17 og Veileder «*Grad av utnytting - beregnings- og måleregler*».
e) Alt under kote +2.7 skal byggast for å tåle påkjenningar frå stormflo og framtidig havstigning.

f) Maks %-BYA er sett til 35%.

g) Det skal ikkje nyttast reflekterande materialar eller skjemmande fargar på bygningar og ubebygd del av tomta skal utformast tiltalande.

4.1.5 Rorbu/Næring i tilknyting havbruk

Område merka «R/NH» har kombinerte formål: Rorbu og Næring tilknyting havbruk.

a) Rorbuer kan førast opp i to etasjar der 1. etg. skal nyttast til naust med tilhøyrande funksjonar, og 2. etg. skal nyttast til fritidsformål.
b) Kvar rorbu skal ha ein parkeringsplass, men det kan ikkje byggjast garasje i tilknyting til rorbuene.
c) Mønehøgd kan ikkje overstige 7,5 m og takvinkel er sett til 40 grader. Høgdene bereknast etter TEK17 og Veileder «*Grad av utnytting - beregnings- og måleregler*».
d) Alt under kote +2.7 skal byggast for å tåle påkjenningar frå stormflo og framtidig havstigning.

e) Eksisterande sjøbud «Tranbrenneri» skal stå inntil vidare, og skal nyttast til næring i tilknyting til havbruk.

f) Maks %-BYA er sett til 30%.

g) Det skal ikkje nyttast reflekterande materialar eller skjemmande fargar på bygningar og ubebygd del av tomta skal utformast tiltalande.

h) I nordenden av planområdet kan det lagast båtopptrekk.

4.1.6 Renovasjonsanlegg

Det skal inngåast avtale om felles container for rorbuene. Avtale om abbonement med lokalt renovasjonselskap skal opprettast.

4.2. – SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

4.2.1 Vegar

o_SKV1 skal nyttast som tilkomst til rorbuene/nausta, næringsarealet mot nord og eksisterande bustadar.

SKV2 ligg på kommunal grunn og gir tilkomst til naustområde til G/Bnr 27/1 og 103.

Utforming av vegar skal skje som vist på plankart.

4.2.2 Annan veggrunn – tekniske anlegg

Sideareal til vegar. Arealet skal brukast til grøfter og snøopplag. Skjerings- og fyllingsutslag for vegar kan kome utanfor dette arealet.

4.2.3 Kai

I område merka «SK» skal det byggast kai. Det er i dag opparbeida ca 70 meter med privat kai mot Straumen. Denne er tenkt utvida ca 40 meter syd/sydaust. Resterande sjøfront skal murast med naturstein for å lage ein samanhengande og fin sjøfront mot Straumen.

4.3. – GRØNTSTRUKTUR

4.3.1 Friområde

I område merka «o_GF» er det avsett eit friområde som skal nyttast av ålmenta. Det kan ikkje settast opp bygningar, eller gjerast tiltak i strandsona utover å fullføre natursteinsmur mot sjø for å få ein heilheitleg sjøfront lik «N/R-område».

4.4. – BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØYRANDE STRANDSONE

4.4.1 Ferdsel

I området merka Ferdsel «o_VFE» skal nyttast av båtar. Båttrafikken i Straumen går gjennom sundet.

4.4.2 Friluftsområde i sjø og vassdrag

I område merka «o_VFV» skal nyttast av ålmenta.

§5. – OMSYNSSONER

5.1.1 Sikringssoner for frisikt

a) Frisiktsone H140_1, skal ha minimum storleik 10x30m (mot venstre) og frisikt mot høgre skal ha 4x30m.
b) Frisiktsoner for avkøyrsler jf. vegnorma til Herøy kommune.

c) I frisiktsoner er det forbod mot bygningsmessige arbeid og plantning o.a. som er til hinder for fri sikt i ei høgd på 0,5 m over vegplanet. Høgstamma tre, trafikkskilt og lysmaster kan plasserst i frisiktsonen.

5.1.2 Faresone for flomfare (stormflo og framtidig havstigning)

a) Areal under kote +2.60 er markert med faresone H320
b) Innanfor område H320 skal OK golv i nye bygg ikkje ligge under kote +2.0.
c) Alt under kote +2.7 skal byggast for å tåle påkjenningar frå stormflo og framtidig havstigning.
d) For å redusere skader/kostnadar ved stormflo, skal tekniske installasjonar plasserast opp frå golv.

§6. – FELLESFØRESEGNER

6.1. TERRENGBEHANDLING

a) Nødvendige terrenginngrep skal utførast mest mogleg skånsamt og opne terrengsår skal i nødvendig grad tilsåast/tilplantast.
b) Det skal så langt det er mogleg, leggjast til rette for universell utforming på vegar og uteområde innanfor planområdet.

6.2. AUTOMATISK FREDA KULTURMINNE

Dersom det viser seg at tiltak innanfor planen kan skade, øydeleggje, grave ut, flytte, forandre, dekke til, skjule eller på annen måte utilbørleg skjemme automatisk freda kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeida straks stoppast og kulturminneforvaltninga varslast omgåande. Ansvaret ligg hjå tiltakshavar og/eller ansvarshavande leiar på plassen. Kulturminneforvaltninga avgjer snarast mogleg – og seinast innan 3 veker – om arbeidet kan fortsette og vilkåra for det. Fristen kan under gitte forhold forlengast.

6.3. REKKJEFYLGJEKRAV

a) Opparbeiding av leikeplass (BLK) må vere ferdig før ferdigattest på rorbuer vert gitt.

Arnulf Goksøyr
-ordførar-

Olaus Jon Kopperstad
- rådmann-

OSE
Ørsta – Ålesund – Sykkylven - Eid

oseing.no
Hovudkontor
Vikegata 19a, 6150 Ørsta
Telefon: 70 04 52 20
firmapost@oseing.no



RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS)

Detaljreguleringsplan for:

Flusund Brygge

Plannavn og ID:	Flusund Brygge, 201511			
Oppdragsgiver:	Flusund Invest DA			
Konsulent:	Ose Ingeniørkontor AS	Utført av / Sign.:	Kenneth Myrhol	Kenneth Myrhol
Dato:	03.07.2017			
Revisjon:	-	Sidemannskontroll:	Liv Karin Egset	

1. Innledning

Plan- og bygningslovens § 3-1 sier at all planlegging etter loven skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier m.m.

I henhold til Plan- og bygningslovens § 4-3, Samfunnssikkerhet og risiko-og sårbarhetsanalyse:
"Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging."

2. Bakgrunn

På oppdrag frå Flusund Invest DA v/ Hans Remøy, har Ose Ingeniørkontor AS utarbeida framlegg til detaljregulering for gnr/bnr 27/2. Bakgrunnen for planarbeidet er at Hans Remøy ynskjer å utvikle og lage ein samla plan for området. Planområdet er i kommuneplanen sin arealdel i hovudsak merka som naust (AN). Nordvestre del av planområde er merka bustadområde (B52). Planområdet i sjø er merka «*Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone*» (NFFF). Innanfor område AN kan det byggast «*uisolert bygg til oppbevaring av båt og tilhøyrande reiskap/vegn. Det er forbod mot å innreie rom/loft i naust til varig opphald*». *Innanfor område NFFF er «Sjøareal avsett til ålmenn bruk*». Tanken er å byggje 9 rorbuer for sal evt. utleige. 1. etg. skal nyttast til naust, medan 2. etg. er tenkt nytta til fritidsformål. I tillegg er det lagt opp til 5 stk. naust i rekkje.

3. Metode

Analysen er basert på metodebeskrivelse fra dsb-TEMA "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging" (rev. des. 2011). Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som kan påvirke planområdets funksjon, utforming mm, og hendelser som direkte kan påvirke omgivelsene (hhv konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold som er med i sjekklista, men ikke er tilstede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i kolonnen "Aktuelt?" og kun unntaksvis kommentert.

Begrep	Frekvens
Lite sannsynlig, 1	Mindre enn en gang i løpet av 50 år
Mindre sannsynlig, 2	Mellom en gang i løpet av 10 år og en gang i løpet av 50 år
Sannsynlig, 3	Mellom en gang i løpet av ett år og en gang i løpet av 10 år
Meget sannsynlig, 4	Mer enn en gang i løpet av ett år

Sannsynlighetsvurdering

Begrep	Liv/Helse	Miljø
Ufarlig, 1	Ingen personskader	Ingen skader
En viss fare, 2	Få og små personskader	Mindre skader, lokale skader
Kritisk, 3	Alvorlige personskader	Omfattende skader, regionale konsekvenser med restutisjonstid < 1 år
Farlig, 4	Alvorlige skader/en død	Alvorlige skader, regionale konsekvenser med restutisjonstid > 1 år
Katastrofalt, 5	En eller fleire døde	Svært alvorlige og langvarige skader, uopprettelig miljøskade

Konsekvensvurdering

Meget sannsynlig, 4	4	8	12	16	20
Sannsynlig, 3	3	6	9	12	15
Mindre sannsynlig, 2	2	4	6	8	10
Lite sannsynlig, 1	1	2	3	4	5
Sannsynlighet / **Konsekvenser**	Ufarlig, 1	En viss fare, 2	Kritisk, 3	Farlig, 4	Katastrofalt, 5

Risikomatrise

- Rødt felt indikerer uakseptabel risiko. Tiltak må iverksettes for å redusere denne ned til gul eller grøn.
- Gult felt indikerer risiko som bør vurderes med hensyn til tiltak som reduserer risiko.
- Grønt felt indikerer akseptabel risiko.

4. IDENTIFIKASJON AV FARER OG UØNSKEDE HENDELSER

Hendelse / Situasjon	Aktuelt?	Sannsynlighet	Konsekvenser	Risiko	Kommentarer / Tiltak
Naturrelatert risiko					
Er planområdet utsatt for risiko som:	Ja / Nei	1 - 4	1 - 5	Farge	
1. Flom: elv, sidevassdrag	Nei				
2. Stormflo	Ja	3	2	6	Sjå planomtale avsnitt 3.16 og 7.1
3. Havnivåstigning	Ja	2	3	6	Sjå planomtale avsnitt 3.16 og 7.1
4. Overvann / vanninntrenging	Nei				
5. Grunnforhold	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.14
6. Radon	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.17
7. Kvikkleireskred	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.14
8. Jord- og flomskred	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.14
9. Snøskred	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.18
10. Steinsprang	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.18
11. Fjellskred	Nei				
12. Skogbrann	Nei				
13. Gressbrann	Nei				
14. Endret lokalklima (f.eks. fjerning av vegetasjonssoner, bygninger som gir ugunstige vindforhold)	Nei				
15. Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare.	Nei				
16. Spesielt vindutsatt	Nei				
17. Spesielt nedbørutsatt	Nei				
18. annet (fyll ut)	Nei				

Hendelse / Situasjon	Aktuelt?	Sannsynlighet	Konsekvenser	Risiko	Kommentarer / Tiltak
Virksomhetsrelatert risiko					
Er planområdet i fare pga. risiko som:	Ja / Nei	1 - 4	1 - 5	Farge	
19. Industrianlegg (brann/eksplosjon, kjemikalieutslipp / forurensninger)	Nei				
20. Lagringsplasser for farlige stoffer (industri, bensinstasjoner)	Nei				
21. Veitrafikk/ transportnett - støy	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.22
22. Påkjørsel av myke trafikanter	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.12
23. Møteulykker	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.12
24. Utforkjøring	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.12
25. Anleggstrafikk	Nei				
26. Trafostasjoner	Nei				
27. Elektromagnetisk felt fra kraftledninger	Nei				
28. Elektrisitet / ledningsbrudd elektrisitetsforsyningsområde	Nei				
29. Nærhet til jernbane	Nei				
30. Risiko for vannledningsbrudd	Nei				
31. Dambrudd	Nei				
32. Avrenning fra fyllplass / tidligere avfallsdeponi.	Nei				
33. Utslipp til sjø og vassdrag	Nei				
34. Utslipp til grunn	Nei				
35. Transport av farlig gods (spesielle traséer)	Nei				
36. annet (fyll ut)	Nei				

Hendelse / Situasjon	Aktuelt?	Sannsynlighet	Konsekvenser	Risiko	Kommentarer / tiltak
Beredskapsrelatert risiko					
Er området utsatt for risiko knyttet til beredskap og infrastruktur:	Ja / Nei	1 - 4	1 - 5	Farge	
37. Utrykningstid for brannvesen	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.15
38. Slukkevannskapasitet /vanntrykk	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.13
39. Manglende avløpskapasitet /sårbart vassdrag	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.13
40. Manglende alternativ vegforbindelse	Nei				
41. annet (fyll ut)	Nei				
Infrastruktur					
Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre økt risiko for:					
42. Manglende kapasitet i VA-system	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.13
43. Trafikkulykker	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.11
44. Manglende kapasitet i kraftforsyning	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.13
45. Veier	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.12 og 6.5
46. Gangveier / fortau	Nei				
47. Manglende kapasitet i tele/data	Ja	2	1	2	Må avklarast m/ Telenor Nettutbygging
48. annet (fyll ut)	Nei				
Støy og forurensing					
Kan tiltaket medføre:					
49. Luftbåren støy	Nei				
50. Vibrasjoner	Nei				
51. Forurensing av luft	Nei				
52. Forurensing av grunn	Nei				
53. Forurensing av sjø og vassdrag	Nei				
54. Forurensing av drikkevannskilde	Nei				
55. annet (fyll ut)	Nei				

Hendelse / Situasjon	Aktuelt?	Sannsynlighet	Konsekvenser	Risiko	Kommentar tiltak
Sårbare objekter					
Vil planforslaget påvirke sårbare objekter i nærområdet som:	Ja / Nei	1 - 4	1 - 5	Farge	
56. barnehage	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.7
57. Skole	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.7
58. Helse- og omsorgsinstitusjoner	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.15
59. andre viktige offentlige bygg (brann- og politistasjon, rådhus, etc.)	Nei				
60. barns leke- og oppholdsarealer	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.7
61. kulturminner /kulturmiljøer	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.4 og 6.2
62. kulturlandskap	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.5 og 6.1
63. jordbruksarealer	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.9
64. viktige naturområder: (biomangfold)	Nei				Sjå planomtale avsnitt 6.3
65. Sårbar flora / rødlistearter	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.6
66. sårbar fauna / fisk / rødlistearter	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.6
67. viktige friluftsområder	Nei				Sjå planomtale avsnitt 3.8 og 6.4
68. viktige oppholdsområder og trekkveien for vilt	Nei				
69. drikkevannskilder	Nei				
70. vernede vassdrag (innenfor 100 m sonen)	Nei				
71. andre viktige vassdrag	Nei				
72. øvrig sårbar infrastruktur	Nei				
73. annet (fyll ut)	Nei				

5. KONKLUSJON

Meget sannsynlig, 4					
Sannsynlig, 3		2			
Mindre sannsynlig, 2	47		3		
Lite sannsynlig, 1					
Sannsynlighet / **Konsekvenser**	Ufarlig, 1	En viss fare, 2	Kritisk, 3	Farlig, 4	Katastrofalt, 5

Risikovurdering

Hendelser som er vurdert å være sannsynlig til meget sannsynlig og/eller en viss fare til katastrofale konsekvenser krever tiltak. Det er ikke identifisert slike hendelser eller situasjoner i planområdet. Risikosituasjonen er oppsummert og tatt inn i planomtalen, se henvisninger.

22.01.2016

FISKERIDIREKTORATET

Ose Ingeniørkontor AS
Vikegata 19A
6150 ØRSTA

Saksbehandler: Ole Einar Jakobsen
Telefon: 94135463
Seksjon: Forvaltningsseksjonen i region Midt
Vår referanse: 16/560
Deres referanse:
Vår dato: 20.01.2016
Deres dato: 11.01.2016

Att:

HERØY KOMMUNE MØRE OG ROMSDAL - UTTALELSE TIL VARSEL OM OPPSTART AV ARBEID MED PRIVAT DETALJREGULERING FOR GNR 27 BNR 2 PÅ FLUSUND

Vi viser til oversendelse av 11.01.2016 fra Ose Ingeniørkontor AS med varsel om oppstart av arbeid med privat detaljregulering for gnr./bnr. 27/3 på Flusund i Herøy kommune.

Formål og planstatus
Formålet med planen er å legge til rette for rorbuer med naustfunksjon i 1. etasje og naustrekke, samt flytebrygger langs eksisterende kai og langs ny kaifront. Det vurderes også å plassere et båtopptrekk i nordre del av planområdet.

I kommuneplanens arealdel er planområdet avsatt til naustformål (AN). Området i sjø er avsatt som NFFF.

Innspill fra Fiskeridirektoratet Region Midt
I Fiskeridirektoratets kartlegging av kystnære fiskeridata er det registrert en kaste- og låssettingsplass i Flusund. Denne ligger cirka 70 meter nord for planområdet. Den kan ha aktivitet for sild hele året, for makrell i perioden mai til oktober og for brisling i perioden juli til november. Det må derfor tas hensyn til dette, blant annet ved eventuell utfylling og bygging av ny kaifront dersom dette skjer når slik aktivitet utøves og det står låssatt fisk i området.

Fiskeridirektoratet region Midt har vurdert tiltaket i forhold til fiskeri- og havbruksinteresser, samt marint biologisk mangfold. Vi kjenner ikke til at det i nærheten av planområdet er andre spesielle fiskeri- og havbruksinteresser eller marint biologisk mangfold som kan bli skadelidende av tiltaket.

Vi har utover dette ingen merknader til planarbeidet.

Med hilsen

Kristin Skarbøvik
seksjonssjef

Ole Einar Jakobsen
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten underskrift

Mottakerliste:
Ose Ingeniørkontor AS

Kopi til:

Kystverket Midt-Norge	Postboks 1502	6025	ÅLESUND
Herøy kommune	Postboks 274	6099	FOSNAVÅG
Fylkesmannen i Møre og Romsdal	Fylkeshuset	6404	MOLDE

Mottatt 25.01.2016 07 dato/sign.

Kenneth Myrhol

Emne: VS: Svar på varsel om reguleringsarbeid gnr 27 bnr 2 på Flusund i Herøy kommune

Fra: Anne-Kathrine Løberg [mailto:anne.kathrine.loberg@landbrukskontoret.no]
Sendt: 22. januar 2016 17:28
Til: Firmapost Ose Ingeniørkontor <firmapost@oseing.no>
Emne: Svar på varsel om reguleringsarbeid gnr 27 bnr 2 på Flusund i Herøy kommune

Ut frå våre saksområde har vi ingen merknad til varselet.

Med helsing

Anne Kathrine Løberg
landbrukssjef

Søre Sunnmøre Landbrukskontor
Dragsundvegen 6, 6080 Gurskøy
Telefon: 700 84 671/ 900 34 380
Epost: anne.kathrine.loberg@landbrukskontoret.no

05.02.2016

Ose ingeniørkontor AS

Fosnavåg 03.02.2016.

Til oppstart av privat regulering , Flusund brygge G/Bnr 27/2.

Til orientering G/Bnr 27/1 eigar Reidar Blankholm har til komst til G/Bnr 27/1 fra kommunalt område mrk. 1 på karte.

Mrk på 2 på karte er tilkomst til G/Bnr 27/103- G/bnr 27/97 og G/bnr 27/96.


obs: G/bnr 27/103 er registret som , Flusund brygge.

Reidar Blankholm

R. Blankholm

Tlf 91140539.

Vedlegg D-01
Datert 07.02.2011
Revidert 28.06.2011



11.02.2016

Statens vegvesen

Ose Ingeniørkontor AS
Vikegata 19 A
6150 ØRSTA

Behandlande eining:	Sakshandsamar/telefon:	Vår referanse:	Dykkar referanse:	Vår dato:
Region midt	Hallvard Sæverud / 93260501	16/6250-2		09.02.2016

Herøy kommune - Gnr. 27 bnr. 2 Flusund - Varsel om reguleringsarbeid - Uttale

Viser til skriv av 11.1.2016 frå Ose Ingeniørkontor AS med varsel om reguleringsarbeid på gnr 27 bnr 2 i Herøy kommune.

Statens vegvesen har ingen særskild merknad/innspel til varsla planarbeid.

Med helsing
Plan- og trafikkseksjonen

Lisbeth Smørholm
seksjonssjef

Hallvard Sæverud

Kopi
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE
Herøy kommune i Møre og Romsdal, Postboks 274, 6099 FOSNAVÅG
Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 02030

firmapost@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Vestre Olsvikveg 13
6019 ÅLESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø

Noregs vassdrags- og energidirektorat

NVE

16.02.2016

Ose Ingeniørkontor AS
Postboks 222
6151 ØRSTA

Vår dato: 15.02.2016
Vår ref.: 201600360-2
Arkiv: 323
Dykkar dato: 11.01.2016
Dykkar ref.:

Saksbehandsamar:
Toralf Otnes

Innspel til varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Flusund - GBnr 27/2 - Herøy kommune

Vi syner til brev datert 11.01.2015. Saka gjeld varsel om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Flusund i Herøy kommune. Føremålet med planarbeidet er å legge til rette for rorbuer med naustfunksjon.

NGU sitt lausmassekart syner at grunnen i området består av marine strandavsetningar. I område med marine avsetningar kan ein ikkje utelukke førekomstar av kvikkleire. Fare for områdeskred av kvikkleire må vere eit tema i ROS analysen. Vi rår til at prosedyren i kap. 4.5 i NVE rettleiar 7/2014 *«Sikkerhet mot kvikkleireskred»* vert nytta så langt som naudsynt for å avklare skredfaren. Rettleiaren kan lastast ned frå https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/.

Med helsing

Brigt Samdal
regionsjef

Toralf Otnes
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Vedlegg:

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

Mottatt 22.02.2016 07:27 dato/klokk

Kenneth Myrhol

Emne: VS: Vedr. Varsel om reguleringsarbeid - Gnr. 27 Bnr. 2 på Flusund - Herøy kommune

Fra: Eirik Herdlevær Søyland [mailto:Eirik.Soyland@sjofartsmuseum.no]
Sendt: 22. februar 2016 09:20
Til: 'arve.nytun@mrfylke.no' <arve.nytun@mrfylke.no>
Kopi: Firmapost Ose Ingeniørkontor <firmapost@oseing.no>
Emne: Vedr. Varsel om reguleringsarbeid - Gnr. 27 Bnr. 2 på Flusund - Herøy kommune

Vedr. Varsel om reguleringsarbeid - Gnr. 27 Bnr. 2 på Flusund - Herøy kommune. Forholdet til marine kulturminne.

Me viser brev frå Ose Ingeniørkontor AS dagsett 11.01. 2016.

Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum.

Museet kjenner ikkje til kulturminne ved Flusund gbnr. 27-2 i Herøy kommune som kan bli direkte råka av reguleringa. Me har heller ingen indikasjonar på at området har vore nytta som ankringsstad eller hamn i eldre tid.

Museet har derfor ingen merknader til reguleringa.

Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Me gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området. Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne.

For stiftelsen Bergens Sjøfartsmuseum

Eirik Søyland
Marinarkeolog
55 54 96 02
marinarkeologi@sjofartsmuseum.no

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Mottatt 26.02.2016 dato/sign

Saksbehandlar, innvalstelefon	Vår dato	Vår ref.
seniorrådgivar Kari Bjørnøy, 71 25 84 05	24.02.2016	2016/239/KABJ/421.4
	Dykkar dato	Dykkar ref.
	11.01.2016	

Ose Ingeniørkontor AS
Vikegata 19a
6150 ØRSTA

Herøy kommune
Detaljregulering - reguleringsplan gnr27 bnr2 på Flusund
Oppstart

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt
Saka gjeld utarbeiding av reguleringsplan på eit areal på om lag 12 dekar, der 5 dekar er sjøareal. Føremålet er å legge til rette for rorbuer med naustfunksjon i første etasje, og naustrekke. Eksisterande sjøbud skal rivast. Det er også tenkt å legge ut flytebrygger langs eksisterande kai og langs ny kaifront. Det vurderast å plassere eit båtopptrekk i nordre del av planområdet.

Natur- og miljøvern
Det aller meste av planområdet på land er i kommuneplanen avsett til naustføremål, noko som gjeld mestparten av strandsona mellom brua over straumane og nordover Flusundet. Området er også bebygd frå før. Det er mange som bur i området, og kommuneplanen opnar også opp for vidare bustadbygging på Bergsøya, noko som vil medføre at stadig fleire soknar til strandsona her. Det er difor viktig å sikre at ålmenta har tilgang til strandsona og dei rekreasjonsverdiane som finst ved sjøen, og at ein difor må unngå tiltak som verkar sterkt privatiserande. Ordinære naust er uthus i utmark, med ferdsels- og opphaldsrett heilt inn til naustveggen, medan rorbuer er fritidsbustader som får ei sone med innmark utan ferdselsrett rundt seg. Rorbuer med naustfunksjon, som det no er planar om, privatiserar difor strandsona langt meir enn ordinære naust gjer, og er heller ikkje i samsvar med overordna plan.

Flytebrygger vil kunne medføre at det smale sundet blir enda smalare. Det er opna opp for vidare bustadbygging på begge sider av sundet, og både strandsona og sjøareala bør vere tilgjengelege for ålmenta både til rekreasjon og også av estetiske grunnar. Ein må difor vise stor varsemd med å etablere tiltak som gjer at verdiane knytta til sjø og strand blir noko som kun mindretalet har glede av.

Samfunnstryggleik
Det må gjennomførast ein risiko- og sårbarheitsanalyse for planområdet, jf. plan- og bygningslova § 4-3. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarheitsforhold som har betyding for om arealet er eigna til utbyggingsføremål, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i kartet

som omsynssone, jf. plan- og bygningslova § 12-6. Vi ber om at risiko for stormflo (inkludert havnivåstiging) blir spesielt vurdert.

Konklusjon
Vi rår til at vidare planlegging er i samsvar med overordna plan, slik at det er ordinære naust som etablerast her. Vidare rår vi til at ein er varsom med tiltak i sjø, slik at ein opprettheld ålmenta sin tilgang til det smale sundet og ikkje legg hindringar i vegen for at alle kan ha glede av dei naturgjevne kvalitetane i området.

Med helsing

Lars Kringstad (e.f)
fung. plansamordnar

Kari Bjørnøy
seniorrådgivar

Fagsaksbehandlar
Samfunnstryggleik: Renate Frøyen, tlf. 71 25 84 15

Kopi:
Fiskeridirektoratet - Region Møre og Romsdal, Postboks 185, sentrum, 5804 Bergen
Kystverket Midt-Norge, Serviceboks 2, 6025 Ålesund

Herøy kommune	Postboks 274	6099	FOSNAVÅG
Statens vegvesen Region midt	Postboks 2525	6404	MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset	6404	Molde

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

KYSTVERKET
Midt-Norge

26.02.2016 07

Ose Ingeniørkontor AS
Vikegata 19a
6150 ØRSTA

Dykkar ref.:	Vår ref.:	Arkiv nr.:	Saksbehandlar:	Dato:
	2016/157-3		Børre Tennfjord	22.02.2016

Varsel om reguleringsarbeid på gnr. 27, bnr. 2 i Flusund - Herøy kommune - Møre og Romsdal fylke.

Kystverket har motteke varsel om igongsett regulering av gnr.27, bnr.2 i Herøy kommune. Varselområdet, som er teikna inn på vedlagt kartskisse, er på i alt 12,3 daa herav om lag 5,0 daa sjøareal.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for rorbuer og naustrekke på land og tilrettelegging for flyteanlegg i sjøen.

Reguleringsarkitekt er Ose Ingeniørkontor AS for Flusund Invest DA v/Hans S. Remøy. Merknader til oppstartsvarselet kan sendast arkitekt innan 26.februar 2016.

Kort om Kystverket sitt ansvar

Kystverket er ein nasjonal transportetat for kystforvaltning og sjøverts samferdsle. Etaten er eit forvaltningsorgan under Samferdselsdepartementet og har det faglege ansvaret for sikring og framkome i norske farvatn og hamner.

Kystverket arbeider for å sikre god tilkomst, trygg ferdsel og forsvarleg bruk og forvaltning av farvatnet, samt effektiv og sikker sjøtransport og hamneverksemd.

Kystverket skal i arbeidet ivareta nasjonale interesser og føringar, mellom anna gjennom:

- Lov av 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven).
- Ot.prp. nr. 75, (2007-2008) om lov om havner og farvann.
- Losloven, og tilhøyrande føresegner.
- Nasjonal transportplan 2014-2023 St. meld nr. 26 (2012-2013).
- Kystverket sitt handlingsprogram 2010-2019.
- St. meld. nr. 14 (2004-05) På den sikre siden – sjøsikkerhet og oljevernberedskap.
- St. meld. nr. 43 (1998-99) Vern og bruk i kystsonen (FKD)
- St. meld. nr. 46 (1996-97) Havner og infrastruktur for sjøtransport (FKD)
- Kystverket – en nasjonal etat for sjøsikkerhet, beredskap og sjøtransport. Mål og strategier.

For å ivareta god sjøsikring i norske farvatn, har Kystverket etablert ein omfattande infrastruktur og yting av maritime tenester. Den fysiske infrastrukturen er samansett av fyr, sjømerke, skilt, etablering og utbetring av farleier og fiskerihamner.

Region Kystverket Midt-Norge

Sentral postadresse:	Kystverket Postboks 1502 6025 ÅLESUND	Telefon:	+47 07847	Internett: E-post:	www.kystverket.no post@kystverket.no
For besøksadresse se	www.kystverket.no	Bankgiro:	7694 05 06766	Org.nr.:	NO 874 783 242

Vi ber om at brev, sakskorrespondanse og e-post vert adressert til Kystverket, ikkje til avdeling eller enkeltperson

Dei maritime tenestene omfattar mellom anna losteneste, utskriving av farleisbevis, trafikk-overvaking og -kontroll, elektroniske navigasjonshjelpemiddel, meldings- og informasjons-teneste (is-, bølgje-, straum- og vindvarsling, samt navigasjonsvarsel).

Kystverket har også ansvaret for staten sin beredskap mot akutt forureining og sikring av norske hamner med internasjonal trafikk (ISPS).

Vår vurdering
Vedlagte varsel om planstart og framlegg til reguleringsområde, vil etter Kystverket sin oppfatning, ikkje ha nokon særleg verknad på statlege anlegg, installasjonar eller ansvarsområde. Vi har så langt ingen innspel til varselet.

Med helsing

Børre Tennfjord
Fung. regiondirektør

Dokumentet er elektronisk godkjent

Eksterne kopimottakere:

Herøy kommune (Møre og Romsdal)	Postboks 274	6099	FOSNAVÅG
Fylkesmannen i Møre og Romsdal	Fylkeshuset	6404	MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset	6404	MOLDE
Fiskeridirektoratet - Region Midt	Postboks 185 Sentrum	5804	BERGEN

Vedlegg:

26.02.2016 ETT

Møre og Romsdal fylkeskommune

Ose Ingeniørkontor AS
Vikegata 19a
6150 ØRSTA

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
	11.01.2016	2803/2016/REGULERINGSPLAN/1515	Anders Smith-Øvland, tlf. 71 25 82 91	25.02.2016

Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan - rorbuer med naustfunksjon gbnr 27/2 på Flusund - fråsegn til varsel om oppstart

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Kulturminne frå nyare tid
Innanfor planområdet ligg to SEFRAK-registrerte kulturminner, Tranbrenneriet SEFRAK ID: 1515 11 13, og Storebuda på Flusund ID: 1515 11 14.

Er Tranbrenneriet tenkt bevart? Storebuda hadde vi til uttale i 2014 i samband med søknad om riving. Vi råda den gong kommunen om å gå i mot riving, og tilbod å kome på synfaring for å vurdere moglegheit for istandsetting, men kommunen vedtok å gje løyve til riving.

Vi meiner at det i ein kommune med så lang historie og så mykje identitet knytt til sjøen som i Herøy, er viktig at det vert tatt vare på nokre av desse karakteristiske bygningane knytt til sjøbruk. Med eit formål som her, naust og rorbuer, vil vi tru historiske bygningar kunne vore brukt på ein positiv måte for å gje det nye prosjektet identitet og særpreg.

Vi ber om at dette vert vurdert på nytt, og tilbyr å delta på synfaring og vere med i diskusjon om korleis få til ei god utforming av nytt og gamalt saman.

Marine kulturminne
Saka har vore til vurdering ved Bergens Sjøfartsmuseum. Museet kjenner ikkje til kulturminne ved Flusund gbnr. 27-2 i Herøy kommune som kan bli direkte råka av reguleringa. Me har heller ingen indikasjonar på at området har vore nytta som ankringsstad eller hamn i eldre tid. Museet har derfor ingen merknader til reguleringa.

Det er likevel mogleg at det ligg kulturminne i det aktuelle området. Me gjer derfor merksam på at tiltakshavaren pliktar å gje melding til museet dersom ein under arbeid i sjøområda finn skipsvrak, keramikk eller andre marine kulturminne. Dersom kulturminne på sjøbotnen kan bli råka av tiltaket, må arbeidet under vatn straks stoppast. Verksemda må i så fall ikkje takast opp att før museet har undersøkt og eventuelt frigjeve området.

Eventuelle brot på desse vilkåra vil være i strid med føresegnene i Lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminne.

Konklusjon

- Vi rår til at ein gjennom planarbeidet vurderer bruk av dei karakteristiske bygga (nyare tids kulturminne), for å gje det nye prosjektet identitet og særpreg.
- Vi tilbyr å delta på synfaring og vere med i diskusjon om korleis få til ei god utforming av nytt og gamalt saman.

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Anders Smith-Øvland
overarkitekt

Fagsaksbehandlar
Kulturminne frå nyare tid: arkitekt Toril Moltubakk, tlf. 71 25 89 28

Kopi:
Herøy kommune
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, her

OSE
Ørsta - Ålesund - Sykkylven - Eid

oseing.no
Hovudkontor
Vikegata 19a, 6150 Ørsta
Telefon: 70 04 52 20
firmapost@oseing.no


Jan Agnar Nærø

6091 Fosnavåg

13.06.2017

VARSEL OM UTVIDING AV PLANOMRÅDE
DETALJREGULERING FOR FLUSUND BRYGGE

Ose Ingeniørkontor AS varsla i 2016 om oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Flusund Brygge.
For å stette kommunen sine krav til dimensjonering av vegkryss ser vi no behov for å utvide dagens kryss mellom Straumen og Flusundvegen.
Utviding av vegkrysset er ikkje endeleg dimensjonert, men planområdet vert utvida om lag slik som vist på kartskisse under:



Ei utviding av planområdet vil omfatte om lag det området som er mellom dagens vegkryss og markert rosa linje på figuren under. Føremålet er å dimensjonere vegkrysset slik at det stettar kommunal vegnorm.
Både Straumen og Flusundvegen er kommunale vegar, og for å stette krav om svingradius ved utkøyring frå Straumen mot nord på Flusundvegen må krysset difor utvidast.

Dersom de har merknader/innspel til utviding av planområdet og konkrete løysingar i området ber vi om skriftleg tilbakemelding til Ose Ingeniørkontor AS, Vikegata 19A, 6150 Ørsta, eller e-post til firmapost@oseing.no **innan 30.06.2017**

Med venleg helsing

Liv K. Egset

Liv Karin Egset
Ingeniør

Liv Karin Egset

Fra: Firmapost Ose Ingeniørkontor
Sendt: 10. juli 2017 08:09
Til: Liv Karin Egset
Emne: VS: Varsel om utviding av planområde

Fra: jan@njardar.com [mailto:jan@njardar.com]
Sendt: 6. juli 2017 20:49
Til: Firmapost Ose Ingeniørkontor <firmapost@oseing.no>
Emne: Varsel om utviding av planområde

Att. Liv Karin Egset
Detaljeregulering For Flusund Brygge

Har mottatt Deres skriv av 13,06.2017 med svarfrist 30.06 2017
På grunn av utenlansreise vart dette brevet motatt av meg i dag 06.07.2017

Har ikkje hørt noe om denne utvidelsen, som berøre min eigendom, før dette brevet som eg mottok i dag.
I denne forbindelse om utviding av området vil eg ikkje akseptere det, da dette vil foringer min eigendom

Med Vennlig Hilsen
Jan Nærø
Njardar AS
Njardar Fiskeindustri Ltd

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OMR	Arkivsaknr:	2015/287
		Arkiv:	L12

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
158/17	Formannskapet	17.10.2017

DETALJREGULERINGSPLAN FOR TEIGEBOGEN - UTLEGGING TIL OFFENTLEG ETTERSYN

Tilråding:

Formannskapet vedtek, i medhald av plan- og bygningslova § 12-10, at detaljreguleringsplan for Teigebogen vert lagt ut til offentleg ettersyn i minst seks veker.

Særutskrift:

Siv. Ing. Svein Holmen	Postboks 319	6101 VOLDA
Teigebogen AS co/ Terje Gjelseth	Teigevegen 33	6098 NERLANDSØY
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset, pb. 2500	6404 MOLDE
Fylkesmannen i Møre og Romsdal	Fylkeshuset, pb. 2520	6404 MOLDE
Statens vegvesen, region midt	Postboks 2525	6404 MOLDE
Norges vassdrags- og energidirektorat	Naustdalsvn. 1b pb. 53	6801 FØRDE
Søre Sunnmøre Landbrukskontor	Dragsundvegen 6	6080 GURSKØY
Mørenett AS	Langemyra 6	6160 HOVDEBYGDA

Barnerepresentanten i Herøy kommune
Ungdomsrådet
Eldrerådet
Råd for menneske med nedsett funksjonsevne

Vedlegg

1 Plankart for Teigebogen datert 12.07.2017
2 Føresegner for Teigebogen datert 28.09.2017
3 Planomtale for Teigebogen datert 12.07.2017
4 Grunngjeving for høgdeplassering av nye bygg
5 Prinsippløysing for kloakk 13.07.2017
6 Merknadar ved varsel om oppstart


Samandrag av saka:

Grunneigarar på Kvalsund, nærmare bestemt, Teigebogen har gått saman om å regulere strandsona frå Kvalsund til ytst på Teigebogen. I kommuneplanen sin arealdel er området avsett til Fritidsbustadar(rorbuer) og Fritidsbustadar(hytter).

Lenke til plankartet digitalt finn du her:
https://kommunekart.com/klient/sunnmørskart?urlid=af6f715ab19b4965bc57400902c30a78

Bakgrunn for saka:

Saka som vert fremja for Formannskapet gjeld utlegging av detaljreguleringsplan for Teigebogen til offentleg ettersyn. Grunneigarane i området har gått saman om å utarbeide ein reguleringsplan som i stor grad samsvarar med kommuneplanen sin arealdel. Det er planlagt rorbuer, hytter, næringsareal og småbåthamn med molo med tilhøyrande infrastruktur.



Arealet er i kommuneplanen sin arealdel avsett til FR1(rorbuer) og FH1(hytter) og det er planlagt 13 hytter og 24 rorbuer.


Det er gjennomført oppstartsmøte 20.03.2015.
Formannskapet gav løyve til oppstart av reguleringsarbeid i møte 21.04.2015, F-sak 72/15.
Det vart varsla oppstart i avis og på nett 24.04.2015 med frist for innspel 05.06.2015.
Kommunen mottok komplett planforslag 07.08.2017.


Plankartet datert 12.07.2017
Saksopplysningar:

Omtale av planforslaget

Planområdet ligg på Kvalsund, nærmare bestemt Teigebogen på Nerlandsøya. Arealet strekk seg langs sjøen frå Reguleringsplanen for Teigane gnr.5 bnr. 1 mfl til ytst på Teigebogen. Arealet som vert regulert til fritidsbustadar ligg i hovudsak aust for Teigenesvegen som er kommunal. I utstrekning er planen om lag 0,5km.

Området er i kommuneplanen sin arealdel avsett til FR (fritidsbustadar – rorbuer) og





FH (fritidsbustadar – hytter).

Oversiktsbilete over plassering av reguleringsplan

Arealstatus(hytter og rorbuer) i kommuneplanen sin arealdel. Reguleringsområde er innanfor raud strek

Bygningsmasse og uteområde:
Fritidsbebyggelsen i planen består av tre areal med konsentrert hyttebygging (BFK_1,2 og 3) og fem områder med teiger for rorbuder (BFR_1-5)

Arealføremål	Nemning	Areal, m²	Antal einingar
Fritidsbebyggelse – hytter	BFK_1	1951 m²	4
	BFK_2	1189 m²	3
	BFK_3	2436 m²	6
Fritidsbebyggelse – rorbuer	BFR_1	1041 m²	5
	BFR_2	2768 m²	6
	BFR_3	503 m²	1
	BFR_4	3247 m²	6
	BFR_5	4138 m²	6
Næringsareal – sjøbuder	F_BN	2378 m²	ukjent





Grovt omriss av reguleringsområdet på ortofoto.



Utkast til reguleringsplan over ortofoto.

Planforslaget avvik noko frå det som er godkjent gjennom kommuneplanen sin arealdel. Kommunen ser likevel på dei avvika som innanfor «normalen» når det kjem til detaljregulering av eit område som er grovt skissert i kommuneplanen sin arealdel.





Avvik frå godkjend arealdel er merka med raud farge.

Hytter:
Bruksareal(BRA) inntil 100 m² / hytte (=106m2 BYA dersom hytta er på eit plan)
Mønehøgda max 5,5 m – gesimshøgda max 4,0 m over topp grunnmur.
I tillegg: Terrasse/utegolv på inntil 30 m², og Uthus/anneks: Max. 15 m² BRA (17,5m2 BYA), med mønehøgde under 3 m og gesimshøgde 2,5 m.

Det er ikkje fastlagt kva hyttetal og utforming bygga på dei tre **BFK_områda** skal ha. Vi har valgt å sette utnyttingsgraden som % BYA innanfor ei nokså romsleg byggegrense. Kvar hytte må likevél følgje regelverket for BRA og høgde i føresegnene. Før byggemelding av første hytte på eit BFK-område må utbyggar legge fram samla situasjonsplan for utnyttinga av heile det aktuelle BFK-området, både bygningar, uteområde og tekniske anlegg.

Rorbuer:
Det er sett av i alt 5 områder for rorbuder (**BFR_1-5**). Rorbudene er fritidsbebyggelse som skal ha naust-/lager-funksjon i grunnetasjen og rom for varig opphald oppe.

Etter regelverket kan rorbuder ha bruksareal (BRA) inntil 80m2. Grunnflata («fotavtrykket») vert då bestemt av fordelinga av bruksareal oppe/nede. Med fullt bruksareal oppe vil grunnflata på bygget bli 40m2. Som modell i illustrasjonane har eg synt 46m2 BRA nede og 34m2 oppe. Grunnflata på bygget vert då 50m2 (sjå skisse på n.s.). Dette vert i siste instans bestemt av utbyggar, og vi utformer derfor tomtene og legg byggegrensene slik at arkitekten skal ha tilstrekkeleg spelerom ved utforminga.

Etter DSB sin rettleiar for stormflo vil tryggleiksklasse for bygg innan F2 gje anbefalt kote 2,6 utan vind- og bølgjepåslag. Herøy kommune legg til 20cm på denne i estimert vind- og bølgjepåslag og endar på ei høgde på 2,8. Dette vert gjort sidan rorbuer skal ha naust/lagerfunksjon i 1.etg og rom for opphald i 2.

BFR_1 Teigen er eit felleseige mellom 8 eigarar. dei ynskjer no å utnytte tomta til rorbuder. Det er semje om at det kan plasserast fem rorbuder på dette arealet. Tomtene får tilkomst frå den underordna f_SKV_2 pga stor høgdeskilnad frå Teigenesvegen.

BFR_2 er teigdelt frå gammalt med tanke på at kvar eigar skulle ha høve til bygging av naust og sjøhus. På BFR_2» er det 6 teigar med ulike eigarar, og breidda på kvar teig er sopass stor at det vert plass til parkering og gode opningar mellom bygga. Dei to nordlege tomtene i BFR_2 får tilkomst frå den underordna f_SKV_2 pga høgdeskilnad frå Teigenesvegen, medan dei 4 andre får tilkomst direkte ned frå Teigenesvegen.

BFR_3 er ei eksisterande rorbu med biloppstilling, brygge og båtopptrekk. Denne eigedomen er innregulert i den form han har no.

BFR_4 har fire ulike eigarar på 6 teigar. Midt i dette området ligg ei eksisterande rorbud med opparbeidd kai. Denne kaia / kaifronten skal bestå, og utfroming av fyllinga må tilpassast kaia på begge sidene. Det kan byggast ei rorbud pr teig innanfor byggegrensene i samsvar med dei generelle reglane frå kommuneplanen.

BFR_5 er 6 teigar og berre to eigarar. I utgangspunktet kan det byggast ei rorbud pr teig. Dersom nokon av eigarane ynskjer å lage eit samla prosjekt på sine tre teigar må det presenterast samla plan for dei tre teigane før utbygging.

Næringsområde:
BN er tenkt som eit næringsområde basert på turistnæring. Dei tre gamle store sjøbudene som tidlegare var nytta som fiskebruk er stort sett ute av bruk og forfell fort. Desse budene er innregulerte og skal restaurerast og inngå som ein del av turistnæringsprosjektet. Resten av næringsområdet skal vere potensiale for framtidig utviding av turistnæringa med overnatting, båtutleige, guida turar i havgapet og kanskje servering. Nye bygg skal plasserast med ferdig golv på kote 3+. Då har kommunen lagt inn høgde for havnivåstigning og vind- og bølgjepåslag.

Hamn og molo:
Moloen og hamna framom næringsarealet er nødvendig pga at her er ganske kraftig pådrag med sjø på nord og nordvestleg vidretning. Då kjem båra inn Breisundet og dreier (pga topografi og djupnetilhøve) av rundt Teigenest og inn her. Moloen er lagt på det som ser ut til å vere ca 6-12m djupn.

Trafikkale forhold:
Teigenesvegen er kommunal veg som no ender ved sjøbudene på Teigeneset. Planen for ny trasé for Fv21 er 42 år gammal. Arealbruken i søndre delen av planområdet vil kome i konflikt med den nye Fv-lina dersom den skal gjennomførast i samsvar med planen frå 1975. Det eksisterande naustet 5/3 vil kome i konflikt med den nye Fylkesvegen. I dette området er det også lagt til rette for at evt. nytt naust på denne eigedomen skal ligge lenger ute mot sjøen for å ikkje kome i konflikt med ny fylkesveg. Fylkesveglina ligg også 2-2,5m høgre enn noverande Teigenesveg og dette er i konflikt med tilkomst til delar av det arealet vi vil utnytte på BFR_4 og 5. Kommunen ynskjer likevél at vi skal ta denne lina inn i detaljreguleringa for å sikre at Fv-traséen ikkje vert attbygd.

Vurdering:

Vurderingar etter Naturmangfaldslova § 7-12

§7 prinsipp for offentleg beslutningstaking i §§ 8 til 12
Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

§8 Kunnskapsgrunnlaget
Ved gjennomgang av database for naturmangfald (http://artskart.artsdatabanken.no/ og http://kart.naturbase.no/) ser ein at utbygging, slik det er planlagt, ikkje er i direkte konflikt med verken naturtypar, dyre- og fugleartar. Rådmannen ser derfor ikkje behov for å gjere ytterlegare undersøkingar knytt til naturmangfald. Kunnskapsgrunnlaget vurderast derfor som godt for denne saka.

For ordens skuld tek vi med at på Kvalsund(utanfor planområdet) er det registrert sju funn på artsdatabanken (artskart). Det kan sjå ut som om dette er eit «samleregistrering». Dette er funn av svarttrost, kjøttmeis, låvesvale, blåmeis, gråsisik, rødstrupe og alke.

Felles for alle utanom alke er at dei har status som LC (livskraftig, ikkje trua). For alke er status EN(sterkt truet).

Kommunen har tidlegare henta inn uttale frå Alf Ottar Folkestad for Norsk ornitologisk foreining for å avklare om realisering av prosjektet vil ha negative konsekvensar for dei registrert artane. Tilbakemeldinga frå Folkestad 10.08.2017 var at *referansen i fellesområde for registreringa omfattar ikkje berre landarealet, men tydlegvis også tilgrensande sjøareal i Holmefjorden og inn mot Søre-Vaulen. Funksjon for alke er her berre knytt til fiskeførekomstar i fjorden utafor, og aktiviteten på land har ikkje hatt noko direkte påverknad på denne funksjon. Potensielt negative aktivitetar frå menneske er evt. garnbruk i området, og det er del av ein generell problematikk.*

Rådmannen vurderer det derfor slik at utbygginga ikkje vil medføre ei vesentleg forverring for tilstanden til artar, naturtypar eller økosystem i eller rundt planområdet.

§9, Føre-var-prinsippet
Sidan kunnskapsgrunnlaget vurderast som godt vil også behovet for bruk av føre-var-prinsippet reduserast.

Med bakgrunn i vurderingane som er gjort i §§ 8 og 9 kjem ikkje §§ 10 til 12 som gjeld *Økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnad for å avgrense negativ miljøpåverknad*, *miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar* til bruk i denne saka.

Barn og unge
Det er ikkje krav om særleg tilrettelegging for barn og unge i form av leikeplassar i eit område for fritidsbustadar. Nærmaste tilrettelagt areal for barn og unge blir i dette høvet i den stilstøytande reguleringsplanen for Teigane gnr. 5 bnr.1 mfl. (også eit område for fritidsbustadar.

Støy
Støy frå ein framtidig Fv.21 til Kvalsvik må vurderast når Statens vegvesen startar regulering av trase for fylkesvegen. Evt. støyskjerming mot då eksisterande bygg og areal for nye bygg må då dekkjast og av Statens vegvesen.
Det er per i dag svært lite trafikk langs Teigenesvegen så vegtrafikkstøy frå denne er ikkje aktuell . Einaste uynskte støy kan evt. kome frå meir tilfeldig båttrafikk.

Konklusjon:

Planmaterialet som ligg føre er etter rådmannen si vurdering godt gjennomarbeidd og i tråd til kommunen sine krav.

Konsekvensar for drift:
Planforslaget kan medføre standardheving og utviding av eksisterande offentleg veg, Teigenesvegen.

Etter ei heilskapleg vurdering av saka vil rådmannen rå til at planforslaget i medhald av plan- og bygningslova, §12-10, vert lagt ut til offentleg ettersyn i seks veker.

Fosnavåg, 29.09.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Kommunalsjef samfunnsutvikling

Sakshandsamar: Ole Magne Rotevatn

Y 324000 Y 324050 Y 324100 Y 324150 Y 324200 Y 324250 Y 324300

X 6918000 X 6917950 X 6917900 X 6917850 X 6917800 X 6917750 X 6917700 X 6917650 X 6917600

f_GF_2
Felles friområde

f_GF_1
Felles friområde

BFK 3
Konsentrert hyttebygging
A= 2.4 da
BYAmax= 36.6 %

BFK 1
Konsentrert hyttebygging
A= 1.9 da
BYAmax= 32%

SGS 1 Køyrbar gangveg

SGS 2 Køyrbar gangveg

BFK 2
Konsentrert hyttebygging
A= 1.2 da
BYAmax= 37%

f_SVT Annen veggrunn

f_BN
Næringsareal
Sjøbuder
BYAmax=60%
A= 2.4 da

f_GF_3
Felles friområde

f_SKV Felles køyreveg

f_SPP 1
Parkeringsplasser

f_BAT

f_SVT

o_S
Framt. trase Fv 21

o_VHS
Hamneområde i sjø

f_SKV 3 Sjøvegen

f_SKV 2

BFR 1
Fritidsbebyggelse
Rorbuder
A= 1.0 da

LNF
Landbruk

o_SKV Teigenesvegen

BFR 2
Fritidsbebyggelse
Rorbuder
A= 2.8 da

BFR 3
Fritidsbebyggelse
A= 0.5 da

o_VFV
Friluftsområde i sjø

o_S
Framt. trase Fv 21

BFR 4
Fritidsbebyggelse
Rorbuder
A= 3.2 da

o_SKV Teigenesvegen

BFR 5
Fritidsbebyggelse
Rorbuder
A= 4.5 da

Detaljregulering

TEIGEBOGEN

Gnr 5, brnr. 14 m fl. Teige, Nerlandsøya, Herøy kommune

ENDRINGAR

TEIKNFORKLARING PBL.§ 12-5

1: BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL.§ 12-5 .1)

- BFR — Fritidshus - rorbuder sosi 1120
- BFK — Fritidshus, konsentrert sosi 1122
- f_BN — Næringsareal - sjøbuder sosi 1300
- f_BAT — Annen tenesteyting - returpunkt renovasjon (sosi 1169)

2: SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5.2)

- o_SKV — Off. veg - Teigenesvegen
- f_SKV — Felles køyreveg
- f_SPP — Felles parkeringsplassar
- f_SVT — Annan veggrunn - tekniske anl. sosi 2018
- o_S — Areal for framtidig Fv21 sosi 2001
- f_SGS — Gangveg / sykkelveg (køyrbar) sosi 2015

3: GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5 . 5)

- f_GF — Grønstruktur - felles friområde sosi 3040

5: LANDBRUKSOMRÅDER (PBL. § 12-5 . 5)

- LNFR — Areal for gardstilknytta næringsverksemd sosi 5100

6: BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG

- o_VHS — Hamneområde i sjø sosi 6220
- o_VFV — Friluftsområde i sjø sosi 6710

JURIDISKE LINER OG PUNKT

- Plangrense
- Føremålsgrense
- Byggegrense
- Tilleggsinformasjon: Strandline - sjø
- Regulert senterline
- Regulert køyrebanekant
- RpJurline - Innregulerte bygg

KARTOPPLYSNIGAR

Koordinatsystem: UTM sone 22 / Euref 89

0 10 20 30 40 m

Basiskart er teikna med svak gråfarge

N

M = 1:1000

SAKSHANDSAMING ETTER PBL

Oppstartkonferanse
Forvarsling i tida:
1. gangs handsaming i planutvalet
2.gangs handsaming i planutvalet
Offentlig ettersyn fra_____ til_____
Handsaming i kommunestyret
Kunngjering med klagefrist

PLANEN ER UTARBEIDD AV:

siv.ing SVEIN HOLMEN
AREALPLANLEGGING

DATO:

12.juli 2017

PlanID:

REGULERINGSFØRESEGNER

I tilknytning til

Reguleringsplan Teigebugen

Gnr /brnr: 5/ 1,16, 8,14, 19, 12, 50, 42, 43, 21, 59, 56, 15, 55 Nerlandsøya, Herøy kommune

Plan ID:

Plan dato: 12.juli 2017

1 - Generelt:

1.1 Reguleringsplanen er utarbeidd som detaljplan i samsvar med PBL av 2008.
Reguleringsføresegnene gjeld innanfor det området som er synt med reguleringsgrense på plankartet.

1.2 Etter at planen er godkjent er det ikkje høve til å inngå privatrettslege avtalar som kan hindre gjennomføring av planen.

2 - Reguleringsføremål:

Området er regulert til følgande føremål etter PBL § 12-5:

Bebyggelse og anlegg (A)	Fritidsbebyggelse (1122) hytter, konsentrert BFK_1-3
	Fritidsbebyggelse (1122) Rorbuder BFR_1-3
	Næringsareal – Sjøbuder (1300) f_BN
	Annan tenesteyting – returpunkt renovasjon (1169) f_BAT
Samferdsleanlegg (S)	Offentleg Køyreveg – Teigenesvegen (2011) o_SKV
	Offentleg køyreveg – Trasé for evt. framtidig Fv21 o_S
	Felles Køyreveg (2011) f_SKV
	Parkeringsplassar (2082) f_SPP
	Køyrbar gangveg f_SGS_1,2
	Annen veggrunn – tekn. anlegg (2018) SVT
Grønnstruktur	Felles friområde (3040) f_GF
Landbruksområder (L)	LNFR-område i samsvar med kommunedelplanen sosi 5100
Bruk og vern av sjø og vassdrag	Hamneområde i sjø (6220) o_VHS
	Friluftsområde i sjø (6710) o_VFV

3 - Fellesføresegner:

3.1 Bebyggelsen skal plasserast innanfor dei byggegrensene som er vist på plankartet

3.2 Ved handsaming av søknad om byggeløyve skal kommunen sjå til at bygningane får god form og materialbruk, og at bygningar i same område får ei harmonisk utforming i høve terrenget og i høve eksisterande bebyggelse.

3.3 Vegar og tekniske anlegg skal vere opparbeidde før det kan gjevast bruksløyve til nye bygg i planområdet..

3.4 Overskotsmasse skal køyrast vekk.

3.5 Ved varige opne utgravingar, som vegskjeringar, der høgdeforskjell mellom topp skjering og botn utgraving er større enn 1,5 m, bør det etablerast støttemur.

3.6 Dersom det under opparbeidinga vert avdekka automatisk freda kulturminne i planområdet må kulturminneforvaltninga straks varslast. Dersom det er fare for at tiltak innanfor planen kan skade, øydeleggje, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på annen måte utilbørleg skjemme automatisk freda kulturminne eller framkalle fare for at dette kan skje, må arbeida straks stansast og kulturminneforvaltninga varslast. Ansvaret ligg hjå tiltakshavar og/eller ansvarshavande leiar på plassen. Kulturminneforvaltninga avgjer snarast mogleg, og seinast innan 3 veker, om arbeidet kan fortsette og vilkåra for det. Fristen kan under gjevne omstende forlengast.

4 - Bebyggelse og anlegg

4.1 – Fritidsbebyggelse – Hytter, konsentrert BFK_1,2,3 (sosi 1122)

a. Områda merka BFK_1,2,3 skal nyttast til konsentrert hyttebygging.

b. Byggeområdet er delt i 3 ulike felt. Kvart av desse felta skal planleggast og utbyggast samla Hyttene i kvart felt skal byggast samla av utbyggar som skal selge / leige ut dei ulike einingane.

c. Utnyttingsgraden på dei ulike delfelta skal vere:
BFK_1: BYA $_{max}$ = 32%,
BFK_2: BYA $_{max}$ = 37%
BFK_3: BYA $_{max}$ = 36,5%
Bygga kan ha fri formgjeving og moderne materialbruk.

d Kvar hytte kan ha bruksareal(BRA) inntil 100 m²
Mønehøgda må vere under 5,5 m – og gesimshøgda under 4,0 m over topp grunnmur.
Kvar hytteeining kan ha terrasse/utegolv på inntil 30 m²
Kvar hytte kan ha uthus/anneks med inntil 15 m² BRA
Anneks kan ha mønehøgde inntil 3 m og gesimshøgde inntil 2,5 m, og kan ikkje ha større avstand til hovedhytte enn 10m

d. Ved byggemelding skal det leggast fram samla byggeplan for heile det aktuelle delfeltet der plassering, storleik, høgde, materialbruk og utforming av uteareala skal dokumenterast og illustrerast.

e. Hyttene skal ha full sanitær standard med vassforsyning frå lokalt vassverk og avlaup til kommunalt anlegg.

g. Hyttene skal ha felles parkering på området f_SPP.
Vegane inn i hyttefelta skal vere køyrbare gangvegar som skal dimensjonerast for utrykningskøyrety (brann / ambulanse)

4.2 Fritidsbebyggelse - Rorbuder (sosi 1122 – BFR_1-5)

a. Rorbuder vert definert som fritidsbustad kombinert med naust i første etasje.
Området for BFR_1-5 skal fyllast ut til sjøfront ca til kanten på marabakken i samsvar med reguleringskartet. Fyllinga skal ha høgde i front 2m over NN2000. Ålmenta skal ha tilgjenge langs langs sjøkanten av fyllinga. Rorbudene kan ha tilrettelagt tilflot inn mot fyllingskanten. Det er ikkje

tillate med gjerde, levegg eller andre stengsler som kan hindre ferdsla langs sjøfronten og mellom budene.

b. BFR_1 utgjer ein fellesteig med 8 eigarar. Det kan i alt vere 5 rorbuder på BFR_1.
Ved byggemelding av første bygg på BFR_1 må det leggast fram samla byggeplan for heile BFR_1
BFR_2 består av 6 teigar. Desse kan ha 1 rorbu pr teig
BFR_3 er ei eksisterande rorbu med eige båtopptrekk på frådelt teig. Denne skal bestå uendra med eksisterande tilflot og båtopptrekk.
BFR_4 består av 6 teigar som kan ha ei rorbud pr teig. Ein av teigane (5/42,43) er bebygd med ei rorbud som skal bestå uendra med eksisterande tilflot.
BFR_5 består av 6 teigar med 2 eigarar. I utgangspunktet kan det byggast ei rorbud pr teig. Dersom nokon av eigarane ynskjer å lage eit samla prosjekt på sine tre teigar må det presenterast samla plan for dei tre teigane før utbygging.

c. For rorbudene på områda BFR_1-5 gjeld følgande:
Mønehøgde rekna frå topp golv nærast sjøen kan vere inntil 6,5m.
Rorbuene skal plasserast med ferdig gulv på kote +2,80 over NN2000. Dei delane av bygningane som ligg lavare enn 2,72 m over NN2000 må byggast i materiale som toler overfløding og bølgepådriv.
BFR_1 + dei to teigane 5/16 og 5/1 i BFR_2 skal ha tilkomst frå f_SKV_2
Resten av BFR_2 samt BFR_3,4 og 5 skal ha direkte tilkomst frå Teigenesvegen
Kvar rorbu skal ha 1 parkeringsplass på eigen grunn.
Rorbudene skal plasserast innanfor byggrensene som er synt på plankartet

d. Rorbudene skal ha full sanitær standard med vassforsyning frå lokalt vassverk og avlaup til kommunalt anlegg.

e. Båtopptrekk:
BFR_1, 2, 4 og 5 skal nytte felles båtopptrekk i hamna ved moloen

4.3 – Næringsbebyggelse (SOSI 1300)

a. Sjøbudene i f_BN skal plasserast innanfor byggegrensene som vist i plankartet.

b. Område merka f_BN, skal nyttast til sjøbuder som skal vere base for turistnæring basert på sjø- og fiske (maritim turisme) og med service og vedlikehald / oppbevaring av tilhøyrande utstyr.

c. Budene skal ha tilflot.

d. I f_BN kan budene underdelast i mindre einingar (lager) med eigne inngangar. Det tillatast bygg med lagringsrom i underetasje og arbeids- / bruksrom i garnloft på øvre plan.
Det kan også innreiast servicefunksjonar og evt. utleigerom til turistar i sjøbudene.

e. Bygga skal i storleik og høgde harmonere med dei tre eksisterande budene som ligg på arealet no. Maksimum tillate bebygd areal for f_BN er sett til 60% BYA.

f. Bygga kan ha mønehøgde inntil 9m over golvnivå på grunnplanet

g. Ubebygde delar av område f_BN skal haldast ryddige og reine.

h. Næringsbebyggelsen skal plasserast med ferdig golv på kote +3,00 over NN2000. Dei delane av bygga som ligg lavare enn cote +2,7 skal førast opp i materiale som toler overfløding og bølgepådriv.

i. Sjøbudene skal ha parkering på eigen grunn samt på tilliggande trafikkareal f_SVT.
j. Bygga på f_BN skal ha biltilkomst, straum, tele og breiband.

k. Bygga på f_BN skal ha full sanitær standard med avlaup til kommunalt anlegg

l. Vassforsyning skal takast frå lokalt vassverk.

5 - Samferdsleanlegg

5.1 Teigenesvegen (o_SKV)

o_SKV skal utbetrast til standarden som er synt i reguleringskartet.

5.2 Privat felles tilkomstveg (f_SKV)

a. f_SKV_1 skal vere felles privat veg for alle dei eigedomane som er tilknytta vegen samt tilkomst til vernemoloen som er del av o_VHS

b. f_SKV_2 skal vere felles tilkomstveg til rorbudene i BFR_1 og dei to teigane 5/16 og 5/1 i BFR_2

c. f_SKV_3 (sjøvegen) skal nyttast som tilkomstveg til eigedomen 5/50 som ligg utanfor planområdet

5.3 Annen veggrunn – tekniske anlegg (SVT):

a. f_SVT skal nyttast til manøvreringsareal og som anna srviceareal langs f_SKV.

b. Det kan ikkje settast opp sikt- eller køyrehindrande konstruksjonar i f_SVT.

5.4 Gang/sykkelveg f_SGS:

a. f_SGS skal nyttast som tilkomst til dei tre hyttefelta BFK_1-3

b. f_SGS skal vere køyrbare med breidde på 2,5m og skal dimensjonerast for å tole akseltrykk på utrykkingskøyrety (brann og ambulanser)

5.5 Parkering (f_SPP):

f_SPP skal nyttast som som felles parkering for hyttefelta BFK_1-3

6: Bruk og Vern av sjø og vassdrag

6.1 Hamneområde (o_VHS)

a. o_VHS utgjer ei indre hamn i Bogen med rett til ålmenn småbåtferdsle.

b. Innafor o_VHS må det for alle tiltak i sjø såsom utfylling, utlegging av flytebrygger, legging av leidningar i sjø m.m. søkast løyve etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter plan- og bygningslova.

c. Båtopptrkket i hamna inngår i o_VHS og skal utformast i samsvar med reguleringskartet.

d. Moloen skal fungere som vernemolo mot bølgepådriv frå Breisundet og returbølger frå Igesund-sida. Moloen skal vere køyrbar med servicebilar.

6.2 Friluftsområde i sjø (o_VFV)

a. Innanfor o_VFV er det ikkje tillate å drive verksemd eller føre opp anlegg som er til hinder for området sin bruk som friluftsområde.

b. Innanfor o_VFV kan det ikkje etablerast småbåtanlegg som t.d flytebrygger.

c. Fyllingsfronten mot o_VFV kan utformast med tilflot for småbåtar.

d. Innanfor o_VFV er det tilate med aktivitetar som bading, roing, segling, alminneleg ferdsle og fiske.

Framlegg til Detaljregulering

TEIGEBOGEN

Gnr /brnr: 5/ 1,16, 8,14, 19, 12, 50, 42, 43, 21, 59, 56, 15, 55

Nerlandsøya, Herøy kommune



Innhald:

-Samandrag
-Bakgrunn
-planprosessen
-Planstatus og rammer
-Planområdet – eksisterande tilhøve
-Omtale av planframlegget
-Verknader av planframlegget
-Innspel ved forvarslinga
-Avsluttande kommentar
-Vedlegg

Oppdragsgjevar:
Eigarane v Terje Gjelset

Plankonsulent:

SIV.ING SVEIN HOLMEN
AREALPLANLEGGING

Dato:
12.juli -17
PlanID:

Innhald

1 SAMANDRAG

2 BAKGRUNN
2.1 Målet med planen
2.2 Eigedomstilhøve
2.3 Krav om konsekvensutgreiing

3 PLANPROSESSEN
3.1 Planoppstart: Medverknad, varsling

4 PLANSTATUS OG RAMMER
4.1 Kommuneplan
4.2 Tilgrensande reguleringsplanar
4.4 Temaplanar
4.5 Statlege planretningslinjer/rammer/føringar

5 PLANOMRÅDET–EKSISTERANDE TILHØVE
5.1 Lokalisering
5.2 Dagens arealbruk og tilstøytande arealbruk
5.3 Stadskarakter og eksisterande bebyggelse
5.4 Solforhold og lokalklima
5.5 Kulturminne og kulturmiljø
5.6 Lokaltopografi og landskap
5.7 Naturverdiar
5.8 Rekreasjonsverdi/-bruk, uteområde
5.9 Barn sine interesser
5.10 Universell tilgjengeligheit
5.11 Trafikkforhold
5.12 Teknisk infrastruktur
5.13 Landbruk
5.14 Grunnforhold og stabilitet
5.15 Støyforhold
5.16 Risiko og sårbarheit (eksisterande situasjon)

6 BESKRIVELSE AV PLANFRAMLEGGET
6.1 Utfylling
6.2 Reguleringsformål
6.3 Omtale av dei ulike føremåla
6.4 Universell utforming
6.5 Landbruksfaglege vurderingar
6.6 Kulturminne
6.7 V/A – tilknytning til off nett
6.8 Avbøtande tiltak/løysingar ROS

7 VERKNADER AV PLANFRAMLEGGET
7.1 Overordna planar
7.2 Landskap og omgjevnader - Stadskarakter
7.3 Estetikk og byggeskikk
7.4 Kulturminne og verneverdi
7.5 Tilhøvet til naturmangfaldslova
7.6 Friluftsinteresser
7.7 Trafikkforhold
7.8 Barn sine interesser
7.9 Sosial infrastruktur
7.10 Universell tilgjengeligheit
7.11 ROS
7.12 Jordressursar/landbruk
7.13 Økonomiske konsekvensar for kommunen
7.14 Konsekvensar for næringsinteresser

8 KU

9 INNKOMNE INNSPEL
Gjennomgang, kommentar og konklusjon etter forvarslinga.

11: VEDLEGG:
1. Plankart
2. Reguleringsføresegner
3. Referat frå oppstartsmøte
4. Varslingsbrev
5. ROS-sjekkliste
6. Innspel/merknader til planoppstart
8. Situasjonsplan (Illustrasjon)
9. Lengdeprofil f_SKV1 (Illustrasjon)
10. Snitt A-C (Illustrasjon)

Forord

På vegne av eigarane fremjer vi med dette detaljreguleringsplan for Teigebogen - Gnr /brnr: 5/ 1,16, 8,14, 19, 12, 50, 42, 43, 21, 59, 56, 15, 55 på Nerlandsøya, Herøy kommune
Planen er avgrensa- og har innhald i samsvar med kommunedelplanen for Herøy.
Området skal i samsvar med kommuneplanen nyttast til Fritidsbebyggelse (Hytter/Rorbuder), og eigarane fremjer med dette reguleringsplan for slike føremål på området

1 Samandrag

Då den nye kommunedelplanen vart vedteken gjekk grunneigarane i området saman for å detaljregulere området. Målet er å legge til rette for fritidsbruk og turistsatsing i Teigebogen.
Planframlegget er utarbeidd som detaljregulering i samsvar med reglane i PBL § 12-3. Planen utløyser ikkje krav om planprogram eller KU (Jf PBL § 4-2 samt forskrift om KU). Reguleringa er er utarbeidd i samsvar med kommunedelplanen.
Dei areala som vi skal bebygge ligg mellom sjøen og Teigenesvegen og er frå gammalt teigdelt med tanke på naust- og sjøbud-bygging på dei ulike eigarane.
Vi vil også utvide sjøbud-området på Teigeneset til næringsareal med tanke på maritimt retta turistnæring, og pga. hardt vérpådriv legg vi opp til ein vernemolo og eit hamnemiljø inst i Bogen.
På Teigeneset skal det etablerast hytteområde med opptil 13-14 nye hytter.
Av omsyn til tilflot for småbåtar vil vi legge fylling på den flate grunne fjøra ut til marabakken. Dette er nødvendig i forhold til høgdeplassering av bebyggelsen.
I 1975 vart det utarbeidd ein plan for omlegging av Fv21 mot Kvalsvika. Denne planen er ikkje vedteken, men er innarbeidd i kommunedelplanen. For å sikre traséen har vi teke med areal for ny Fv21 utan å detaljere veglina.
Vi kan ikkje sjå at planen gir særlege negative verknadar korkje for kulturminne, i forhold knytt til natur og miljø – jf. naturmangfaldlova §§8-12, for friluftsinteresser, for barn sine interesser eller for risiko og sårbarheit. Det ligg ein uavklara konflikt i planen i og med at ny trasé for Fv21 er teke med. Dersom den nye vegen skal byggast i samsvar med vegplanen frå 1975 vil det oppstå konflikt med BFR_5 i vår plan.

2 Bakgrunn


2.1 – målet med planen

Dei siste ti-åra har sjøtilknytninga og bruken av sjøhusa endra seg mykje. På 50-talet var dei fleste av sjøhusa knytt til matauk, transport og næring. No er dei fleste av desse bygga knytt til fritidsbruk / turisme og kanskje noko heimefiske. Mange av dei eldste sjøhusa ligg til forfalls.
Turistnæringa ser ut til å dreie seg meir og meir mot opplevelsesferier der barsk natur er attraktivt. Nerlandsøya med sin posisjon ytst i havgapet skulle soleis vere ein god turistlokalitet. Maritimt liv og båtbruk vil då vere i fokus. Kommuneplanen har teke konsekvensen av dette og legg opp til satsing på naust og fritidsbebyggelse på heile strekninga frå søre Vaulen til Teigeneset. På Teigeneset ligg det 3 eldre store sjøbuder som har vore nytta til fiskebruk, men som no er ute av bruk og ligg dels til forfall. Denne gruppa kan bli eit sentrum i vår satsing på turisme i åra som kjem. Reguleringa har som mål å legge til rette for fritidsbruk og turistsatsing.

2.2 Eigedomstilhøve:

Desse er grunneigarar i planområdet: (sjå også eigedomskart på n s)

Gnr	Brnr	Eigar (Heimelshavar) / Postadr./ Tlf / E-Post		Areal m²
5	1	Janne Oddveig Gjelseth Terje John Gjelseth		253
	16	Oluf Jonny Teige		259
	2	Eva Teige Heggelund Anne Teige Kjenes Berit Teige Else Pauline Teige Gunnar Teige Magne Teige Per Arvid Teige Svein Teige	1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8	175
	3 (sjøbud)	Oddlaug Kari Teige v.John Olav Teige, Postboks 10, 6099 Fosnavåg		173
	3 (tre teigar)	Oddlaug Kari Teige		1038
	5,56(3 teig)	Teige Lars Bjørn, Geilestubben 1, 6060 Hareid – 3 teigar		1604
	8	Josef Teige, Mogensvegen 87, 6010 Ålesund		406
	12	John Elias Teige Simi Valley CA?		393
	14	Ståle Arild Høydalsvik, Myrlandsvegen 11 A 6020 Ålesund		277
	19	Knut T Teige, Teigevegen 80, 6098 Nerlandsøy		351
	20	Edel Kvalsund Goksøyr		367
	22	Anny Kvalsund		322
	21,42,43	Harald Teige, Bekkestuveien 17 B, 1357 Bekkestua		902
	50	Olav Teige, Postboks 99, 6099 Fosnavåg		481
	55(sjøbud)	Karle A.Teige		168
	59	Aksnes Camilla Kvalsvik, Bergsvegen 13, 6091 Fosnavåg		502
	66 (sjøbudtomt)	Oddlaug Kari Teige (11/12) Knut T Teige (1/12)		295
	70 (Sjøbud)	Oluf Johnny Teige (½) Janne Oddveig Teige (¼) Terje John Gjelseth (¼)		175
	1,2,3,4,5,13, 15,16 Fellesareal: tidl kalt «Maritm lunge» + Fellesteig inst i bukta (same eigarar)	1-Janne Oddveig Gjelseth ogTerje John Gjelseth 2-Eva Teige Heggelund Anne Teige Kjenes Berit Teige Else Pauline Teige Gunnar Teige Magne Teige Per Arvid Teige Svein Teige 3-Oddlaug Kari Teige 4-Torbjørn Frode Teige 5- Lars Bjørn Teige 13-Jorid Pauline Høydalsvik 15-Sverre K Kvalsund 16-Oluf Johnny Teige		216 782
	0/0	Teigeneset	Desse areala er felles utan bruksnummer. Ingen opplysningar i grunnboka.	
	0/0	Sjøvegen + Teigenesvegen		
	0/0	Mellom sjøvegen og Teigenesvegen		



Eigedomskart frå Sunnmørskart.no

2.3 Krav om konsekvensutgreiing

Planen samsvarer med overordna plan, og både føremål, avgrensing og tilkomst er i samsvar med kommuneplanen. Det er soleis ikkje behov for konsekvensutgreiing etter PBL§4_2. Dette vart stadfesta av kommunen i oppstartmøtet.

3 Planprosessen

a: Oppstartkonferanse.
Desse deltok på oppstartmøtet:
Frå Tiltakshavar: Jon Olav Teige (for eigarane) og Svein Holmen (Plankonsulent)
Frå Kommunen: Jarl Martin Møller og Hallvard Rusten
På oppstartmøtet la tiltakshavarane fram idéskisser til utforming av prosjektet og kommunen sine folk gjorde greie for dei kommunale føringane for arbeidet.
Referat frå møtet er vedlagt.

b: Varsel om oppstart
Varsel om oppstart vart annonsert ved varslingsbrev og annonse i avisa Vestlands-Nytt 14.juli 2015 med frist for innspel/merknader 1.sept -15. Varslingsannonsa vart også lagt ut på Herøy kommune si heimeside.
Varslingsdokumenta er vedlagte.

c: Innkomne innspel
Ved forvarslinga fekk vi inn 4 innspel. Desse er kort oppsummert, vurdert og kommentert i planomtalen.
Alle innspel ved forvarslinga er vedlagte.

4 Planstatus og rammer.

Tilhøvet til eksisterande planar

4.1 Kommuneplanen

Teigebugen / Teigeneset på Nerlandsøya er i det nye kommuneplanframlegget for Herøy teke inn som hytte-område (FH1) og område for rorbuder (FR 1)
Eigarane ynskjer no å utarbeide detaljplan for bygging av hytter og rorbuder på området i samsvar med kommunedelplanen sin bestemmelse.




Utsnitt frå kommuneplanen

Lovgrunnlag
Planen for FR1 og FH1 skal utarbeidast som detaljregulering i samsvar med reglane i PBL § 12-3.
Planen utløyser ikkje krav om planprogram eller KU
(Jf PBL § 4-2 samt forskrift om KU)

Føremål / utbyggingstype
Rorbuder på FR1 og hytter på FH1
Rorbuer (FR) kan ha naustrom i grunnetasjen og rom for varig opphald på loftet (Sikkerhetsklasse 2) og hytter (FH) som skal vere reine fritidshus utan naustrom.
Anlegget skal ha tilkomst frå underordna eksisterande vegsystem (Teigenesvegen) og parkering på eigen grunn Det kan bli aktuelt med noko fylling i fjøreområdet og kanskje bygging av molo til vern mot skadestorm frå nord.
Planområdet omfattar eigedomane: Gnr.5, brnr:1,8,12,14, 15,16,19,21,42,43,50,51,55,56,59 + 3 umatrikulerte teigar

4.2 Gjeldande reguleringsplanar:



Dei to gjeldande planane er tekne inn i kommunedelplanen som *«vidareføring av reguleringsplan»*, og dette betyr vel at gjeldande regulering framleis skal gjelde.
Planen for Teigane er inne til kommunal slutthandsaming
Vår plan grenser mot sør inn til Teigane-planen

4.3 Plan for omlegging av Fv21


På vestsida (ovanfor Teigenesvegen) er areala avsett til ny trasé for Fv21 mot Kvalsvika. Det visest her til ein vegplan frå 1975 som ikkje har vore handsama eller vedteken i Herøy kommune. Vegtraséen er teken inn i den nye kommuneplanen, men den er ikkje inne på nokon prioriteringslister for Statens vegvesen. Denne vegtraséen går over dyrkamark.
Vegplanen frå 1975 er synt og omtala i kap.6.3.2

4.4 Statlege planretningslinjer/rammer/føringar

Planarbeidet er basert på gjeldande plan-og bygningslov med forskrifter, rettleiingar samt andre aktuelle lover med forskrifter.

5 Planområdet – Eksisterande tilhøve

5.1 Lokalisering



5.2 Dagens arealbruk og tilstøytande arealbruk

Området er lite brukt no pga at det er vanskeleg å ta seg fram i fjøra (topografi / berggrunn), og at næraste sjøområda er så grunne at båtar har problem med tilflotet.
På sørsida er areala no planlagte med naust og fritidsbebyggelse (rorbuder og hytter) Reguleringa er inne til kommunal slutthandsaming i desse dagar.
Dei areala som vi skal bebygge ligg mellom sjøen og Teigenesvegen. Dette er eit nokså smalt areal som er teigdelt frå gammalt med tanke på naust- og sjøbudbygging på dei ulike eigarane. Nordenden av området er bebygd med tre store gamle sjøbuder. Sjølve Teigeneset er nokså ulendt og det er vanskeleg å ferdast der utan litt tilrettelegging. Utanom sjøbudene er området lite brukt til friluftsaktivitetar no.
På vestsida (ovanfor Teigenes-vegen) er areala avsett til ny trasé for Fv21 mot Kvalsvika. Det visest her til ein vegplan frå 1975 som ikkje har vore handsama eller vedteken i Herøy kommune. Vegtraséen er teken inn i den nye kommuneplanen.
Nedanfor syner vi nokre bilder frå området for å gi intrykk av lokaltopografi, vegetasjon og fjøreområde.






5.3 Stadskarakter og eksisterande bebyggelse

a - Planområdet

Planområdet framstår som eit nokså smal strandstripe mellom Teigenesvegen og sjøen. Området er teigdelt frå gammalt med naust-/ og sjøbudrettar til dei ulike eigarane. Det er bygd to rorbuder på strekninga no (sjå bilder) samt 3 eldre større sjøbuder i nordenden inst i vika ved Teigeneset. For øvrig er området ubebygd.

b – Naboskapet

Dette krakteriserer utviklinga av sjøfronten på Teige dei siste 50 åra:
-Talet på naust / sjøbuder har auka frå 16naust/7sjøbuder i 1965 til 57naust/16sjøbuder/rorbuder i 2015
-Det meste av denne auken har kome på oppfyllt areal
-Det er bygd moloar som gir nok ly til at det kan leggast ut flytebrygger for småbåtane
-Bruken har endra seg frå næring/matauk/transport til fritidsbruk/rekreasjon/turisme.

Den gamle maritime bebyggelsen låg i tre-fire klynger på naturlege opptrekksplassar for båtane der det var livd og godt tilflot. Den nyare bebyggelsen har kome i tilknytting til dei gamle klyngene på nytt utfyllt areal og med moloar som har gitt ly og høve til flytebrygger.



Dei gamle sjøhusa og nausta var tilpassa i storleik og form etter bruk og behov….



…medan dei nye fekk form og storleik bestemt av fastlagt regelverk

5.4 Solforhold og lokalklima

AN/FR1 ligg søraust vendt i nokså ope landskap med gode soltilhøve. Pga lokaliseringa heilt ute i havranda er området generelt hardare påverka av storm, stormflo og bølgepådriv enn stadar lengre inne i fjordane. Men området ligg bra i lé for dei fleste vindretningane. Nordvesten kan av og til skape stort bølgepådriv inn Breidsundet med avbøygning rundt Teigeneset. Då kan det ta hardt på vår lokalitet. Stundom kan også returbølger frå Igesund-sida ta hardt her.

5.5 Kulturminne og kulturmiljø

Ifølgje tilgjengelege kartbasar (www.kulturminnesok.no og www.askeladden.no) er det ingen registrerte kulturminne i planområdet. Ved forvarslinga vart det sett fram krav om arkeologisk registrering, men dette knytte seg til den nye traséen for Fv21. Denne traséen er ikkje aktuell for bygging i overskueleg tid – vi har bare fått pålegg om å ta den med for å sikre at areala ikkje vert attbygde. Kravet om arkeologisk registrering er difor trekt, og vil bli knytt til Fv-prosjektet når- og viss dette vert aktuelt ein gong i framtida.

5.6 Lokaltopografi og landskap

Planområdet er ein del av den store strandflata på sør-austsida av Nerlandsøya. Bilda nedanfor og på neste side skulle vere godt dekkande m.o.t topografien og landskapet som er her.





Planområdet i Teigebogen

5.7 Naturverdiar

I følgje kartbasar som www.artskart.no og www.naturbase.no er det ikkje registrert spesielt sårbare- eller raudlista artar i planområdet.

5.8 Rekreasjonsverdi /-bruk, uteområde

Utanom den delen av området som er opparbeidd med rorbuder / sjøbuder, er det ikkje kjent at området har særleg verdi som rekreasjonsområde Sjå bilder på side 8

5.9 Barn og unge sine interesser

Planområdet er som nemnt nokså utilgjengeleg og ulendt og er i utgangspunktet lite nytta både av born og vaksne. Her er ingen opphaldsplassar eller «barnetrakk» som vi kjenner til.

5.10 Universell tilgjengelegheit

Planområdet er i utgangspunktet absolutt ikkje universelt tilgjengeleg. Her er berre ei steinete og ulendt fjøre som kan vere vanskeleg å forsere sjølv for vanleg førige folk.

5.11 Trafikkforhold


Planområdet skal ha tilkomst frå den eksisterande kommunale «Teigenesvegen». Her er minimal trafikk no, og sjølv med litt trafikkauke når utbyggingane i kommuneplanen er gjennomførde vil trafikkmengda vere svært begrensa. I kommuneplanen ligg ny trasé for Fv21 mot Kvalsvika inne. Denne veglina vart planlagt i 1975 og har sidan figurert som ein raud strek i kommuneplanen. Etter det vi veit er det ikkje aktuelt å gjennomføre slik omlegging av Fv21 i overskueleg tid. Vi er pålagde å ta med areal for vegline til Fv21 i samsvar med plan frå 1975 for å sikre at traséen ikkje vert attbygd. Ved evt gjennomføring av Fv-omlegignga etter planen frå 1975 vil søndre delen av vårt planområde måtte få tilkomst direkte frå den nye Fylkesvegen.

5.12 Teknisk infrastruktur

Planområdet har vegtilknytning til Teigenesvegen.
Det lokale vassverket har leidningsnett til naboområdet i sør.
Kommunal avlaupsleidning/pumpestasjon ligg i Tegenesvegen rett sør for vårt planområde.
Området har straumtilknytning og tele- / breibanddekning tilliks med resten av Teige.


5.13 Landbruk

I følgje www.skogoglandskap.no er det fulldyrka mark på gnr/brnr 5/4 og 5/5(ovanfor Teigenesvegen), medan alt arealet på sjøsida av vegen er skrinn fastmark.
Den delen av vårt planområde som går inn på fulldyrka mark er arealet for framtidig Fv21.
Sjå illustrasjon nedanfor



5.14 Grunnforhold - Stabilitet.

Berg-grunnen i planområdet består i følgje NGU sine kartbaser (www.ngu.no) av Glimmergneis, mørk grå, middels- til grovkornet. Det er ikkje synt marine avsetningar på vårt planområde. Vi meiner difor at det ikkje er behov for nærare vurdering av grunnstabilitet i planområdet.



5.15 Støyforhold

Vegtrafikkstøy er ikkje relevant. Einaste uynskte støy kan evt kome frå meir tilfeldig båttrafikk.

5.16 Risiko og sårbarheit (eksisterande situasjon)

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga

Utarbeidd av beredskapsseksjonen, Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Oppdatert 26.02.2009

Emne		Er det knytt uakseptabel risiko til følgjande forhold?	Nei	Ja
Naturgitte forhold	a	Er området utsett for snø-, jord-, steinskred eller større fjellskred?	x	
	b	Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?	x	
	c	Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?	x	
	d	Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar?	x	
	e	Vil skogbrann/lyngbrann i området vere ein fare for bustader/hus?	x	
	f	Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev. havnivå-stigning som følgje av endring i klima?		x[1]
	g	Er faren for radon vurdert i området?	x	
	h	Er det tatt omsyn til ein potensiell fare for radon (radonsperre)?	x	
	i	Anna (Spesifiser)?		
Omgivnad	a	Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken?	x	
	b	Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?	x	

	c	Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til oversymjing i lågare-liggande område?	x	
	d	Anna(spesifiser)?		
Verksemds-risiko	a	Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg?	x	
	b	Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko?	x	
Brann/ulykkes-beredskap	a	Har området tilstrekkelig sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?		x
	b	Har området gode tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?		x
Infrastruktur	a	Er det kjende ulykkespunkt på transportnettet i området?	x	
	b	Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området:	x	
	c	Er det transport av farleg gods til/gjennom området?		
Kraftforsyning	a	Er området påverka av magnetfelt frå høgspentliner?	x	
	b	Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?	x	
	c	Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området?	x	
Vassforsyning	a	Er det tilstrekkeleg vassforsyning i området?		x
	b	Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere ein risiko for vassforsyninga?	x	
Sårbare objekt	a	Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: - elektrisitet ? - teletenester? - vassforsyning? - renovasjon/spillvatn?	x	
	b	Er det spesielle brannobjekt i området?	x	
	c	Er det omsorgs- og oppvekstinstitusjonar i området?	x	
Er området påverka/ forureina frå tidligare bruk	a	Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?	x	
	b	Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.?	x	
	c	Industriverksemd som t.d. avfallsdeponering?	x	
	d	Anna (spesifiser)?		
Ulovleg verksemd	a	Er tiltaket i seg sjølv et sabotasje-/terrormål?	x	
	b	Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?	x	


Sjekklista er gjennomgått den __/__ - __ av sign: _____

Dette punktet i eksisterande situasjon er litt usikkert:
x[1]: Stormflo – høg vass-stand og bølgepådriv: Vi rekner med at dette er lagt inn i kommunale føringar.

6 Beskrivelse av planframlegget

6.1 Sjøfylling

Berg-grunnen i planområdet (glimmergneis, mørk grå middels- /grovkrnet) er skifrig, oppsprukken og vanskeleg å ferdast på, og sjøen utanfor er grunn med dårleg tilflot sjølv for småbåtar. For å kunne utnytte areala på ein rekningssvarande måte må vi difor satse på å fylle opp området sopass at vi kan få tilflot med småbåtar. Vi har foreslått ein fyllingsfront ut til ca 1m djupn på middelvass-stand. Dei mest detaljerte sjøkarta for kyst-nære områder er dei nye MAGIN (MArine Grunnkart I kyst-Norge)-karta, og med tillegg av flyfoto og lokalkjente sin kunnskap har vi fastlagt eit framlegg til fyllingsomfang. Dette må kanskje justerast noko i samband med gjennomføring av prosjektet. Fyllingsfrontane følger stort sett marabakk-grensa slik den framgår (grå farge) på kartet nedanfor




Djupnekart frå direktoratet for mineralforvaltning - MAGIN (MArine Grunnkart I kyst-Norge). Det grå feltet langs land («max tørrfall») repre-senterer marabakken I tillegg er -5 og -10m djupnecote

6.2 Reguleringsføremål

Føremåla med nemning, sosi-koding, og arelastorleik:

Gruppe	Føremål etter PBL § 12-5:	Nemning	Sosi-kode	Areal
Bebyggelse og anlegg (B)	Fritidsbebyggelse - hytter konsentrert	BFK_1,2,3	1122	5567m²
	BFK_1 = 1947m²			
	BFK_2 = 1187m²			
	BFK_3 = 2433m²			
	Fritidsbebyggelse - rorbuder	BFR_1-4	1122	11697m²
	BFR_1 = 1041m²			
	BFR_2 = 2768m²			
	BFR_3 = 503m²			
	BFR_4 = 3247m²			
	BFR_5 = 4138m²			
	Næringsareal - sjøbuder	f_BN	1300	2378m²
	Annen tenesteyting – Returpunkt renovasjon	f_BAT	1169	35 m²
Samferdsle-anlegg (S)	Felles køyreveg - internvegar	f_SKV_1-3	2011	1004m²
	f_SKV_1 = 537m²			
	f_SKV_2 = 262m²			
	f_SKV_3 («Sjøvegen») = 205m²			
	Off. veg - Teigenesvegen	o_SKV	2011	2009m²
	Samferdsleanlegg (grunn til framtidig Fv21)	o_S	2001	9467m²
	Parkeringsplassar	f_SPP	2082	466m²
	Gangveg (køyrbar) – i hyttefeltet	f_SGS_1,2	2015	427m²
	Annen veggrunn – tekniske anlegg	f_SVT_1,2	2018	1886m²
Grønstruktur (G)	Felles friområde	f_GF_1-3	3041	4341m²
	f_GF_1 = 766 m²			
	f_GF_2 =1857m²			
	f_GF_3 =1718m²			
Landbruksområder(L)	Areal for nødvendige tiltak i landbruket.	LNF	5100	2229 m²
Bruk og vern av sjø og vassdrag (V)				
	Hamneområde i sjø	o_VHS	6220	10448m²
	Friluftsområde i sjø	o_VFV	6710	11150m²
SUM – heile planområdet				63104m²

Sjå kart som syner føremåla på n side.



Reguleringskartet

6.3 Omtale av dei ulike føremåla

6.3.1 Bebyggelse og anlegg

a - Fritidsbebyggelse

Fritidsbebyggelsen i planen består av tre areal med konsentrert hyttebygging (BFK_1,2 og 3) og fem områder med teiger for rorbuder (BFR_1-5)


Hytter:

Reglane for hyttebygging i kommuneplanen:

Bruksareal(BRA) inntil 100 m² / hytte (=106m² BYA dersom hytta er på eit plan)
Mønehøgda max 5,5 m – gesimshøgda max 4,0 m over topp grunnmur.
I tillegg: Terrasse/utegolv på inntil 30 m², og Uthus/anneks: Max. 15 m² BRA (17,5m² BYA),
m. mønehøgde under 3 m og gesimshøgde 2,5 m. Avstand frå hytte inntil 10 m.
I sentrumsnære område (Bergsøya, Kvalsund, Leine og Frøystad) bør ein leggje vekt på sterkare utnyttingsgrad og fortette der det er mogleg.
Ei «normalhytte» vil etter reglane i k-planen lovleg okkupere inntil 106+30+17,5 = ca153m² (BYA)

Organisering:

Hytteområda (BFK_1,2 og 3) er områder der tiltakshavarane ynskjer å selge arealet til utbyggar som skal utvikle samla prosjekt for kvart av områda, stå for bygginga og omsette einingane. I føresegnene vert det stilt krav til samla detaljert plan for kvart felt, der bygningsmasse og utnytting av uteareal skal presenterast samla. Sjå føresegnene §4.1-e



Utforming av hyttene

Det er ikkje fastlagt kva hyttetal og utforming bygga på dei tre BFK_områda skal ha. Vi har valgt å sette utnyttingsgraden som % BYA innanfor ei nokså romsleg byggegrense. Kvar hytte må likevél følge


regelverket for BRA og høgde i føresegnene. Før byggemelding av første hytte på eit BFK-område må utbyggar legge fram samla situasjonsplan for utnyttinga av heile det aktuelle BFK-området, både bygningar, uteområde og tekniske anlegg.
BFK-områda skal ha felles parkering på f_SPP_1, Internvegane / tilkomsten til kvart byggefelt skal bestå av køyrbare gangvegar som toler ytrykningskøyrety (ambulanse / brann) og som gir høve til å frakte folk og varer fram til hyttefelta, men som ikkje gir høve til dagleg parkering. All parkering til BFK_1-3 skal soleis skje på f_SPP_1. Byggegrensene er sett sopass romslege rundt bygga at arkitekt / utbyggar kan få nokså bra spelerom innanfor regelverket.


For å utdjupe utnyttinga tek vi med dette oppsettet:
BFK_1: 1951m^2 med 32%BYA gir høve til å bygge ned ca 620m^2. Dette vil tilsvare 4 «normalhytter»
BFK_2: 1189m^2 og 37%BYA gir samla 440m^2 fotavtrykk som representerer 3 hytter
BFK_3: 2436m^2 med 36%BYA gir 877m^2 fotavtrykk måleplikting bygg. Dette representerer 6 hytter.
Summen vil då bli inntil 13 «normalhytter» slik dei er definerte i kommuneplanen. Det er óg høve til å variere med nokre einingar med mindre storleik slik at det totalt vert fleire einingar.
Vi ser for oss tett bygging der det ikkje nødvendigvis vert bygd regulære einskildhytter, men der arkitekten får friare tøyler til å utfolde seg. Lokaliteten er sopass spesiell at det her må utvisast kløkt og fantasi for ikkje å «alminneleg-gjere» området.
Lokaltopografien på Teigeneset består av 4 markante knausar som er ca 8-12m høgre enn neset ellers, og desse knausane er sett av til friområder der ein har utsikt både nordvestover i havet, nordaust mot yttersida av Runde og sør mot Fosnavåg sentrum. Vi legg opp til lav bebyggelse inntil, rundt og mellom knausane der hyttene ikkje kjem for mykje i profil. Her er vérhardt, så bygga bør krype seg litt ned mot jorda og i ly bak knausane. Dette vert arkitekten si utfordring.

Tekniske anlegg:
Hyttene skal ha full sanitær standard. Vassforsyninga skal takast frå lokalt vassverk. Etter samtalar med anleggsavdelinga i Herøy har vi forstått det slik at det er ynskjeleg med pumping av avlaupet til kommunalt anlegg. Holmefjorden har grunne tersklar både på Vaulane og i Breisundet og med større djup midt i fjordbassenget er det lita naturleg utskifting av vatnet. Botnslammet i Holmefjordsgryta er stekt forureina, og vi vil unngå nytt utslepp dit. Valet for oss står då mellom utslepp til nordsida av Teigeneset eller pumping til kommunalt anlegg. Vi vil gå for pumping til kommunalt anlegg.

Rorbuder:
Det er sett av i alt 5 områder for rorbuder (BFR_1-5). Rorbudene er fritidsbebyggelse som skal ha naust-/lager-funksjon i grunnetasjen og rom for varig opphald oppe.

Etter regelverket kan rorbuder ha bruksareal (BRA) inntil 80m^2. Grunnflata («fotavtrykket») vert då bestemt av fordelinga av bruksareal oppe/nede. Med fullt bruksareal oppe vil grunnflata på bygget bli 40m^2. Som modell i illustrasjonane har eg synt 46m^2 BRA nede og 34m^2 oppe. Grunnflata på bygget vert då 50m^2 (sjå skisse på n.s.). Dette vert i siste instans bestemt av utbyggar, og vi utformer derfor tomtene- og legg byggegrensene slik at arkitekten skal ha tilstrekkeleg spelerom ved utforminga.






Omtale av Rorbuområda:


BFR_1 Området utgjer nordre enden av føra og grenser inn mot fyllinga på dei tre eksisterande sjøbudene i området. Teigen er eit felleseige mellom 8 eigarar. dei ynskjer no å utnytte tomta til rorbuder. Det er semje om at det kan plasserast fem rorbuder på dette arealet. Situasjonen er illustrert på skissa til venstre. Tomtene får tilkomst frå den underordna f_SKV_2 pga stor høgdeskilnad frå Teigenesvegen.

BFR_2 er teigdelt frå gammalt med tanke på at kvar eigar skulle ha høve til bygging av naust og sjøhus. På BFR_2» er det 6 teigar med ulike eigarar, og breidda på kvar teig er sopass stor at det vert plass til parkering og gode opningar mellom bygga. Her er ikkje lagt opp til spesiell samordning mellom eigarane anna enn at det må leggast vass- og avlaupsleidning forbi langs Teigenesvegen, og at sjøfyllinga for dei ulike delområda må koordinerast. Vi rekner med at utbygging her vil skje over tid ut frå dei ulike eigarane sin økonomi og situasjon.
Dei to nordlege tomtene i BFR_2 får tilkomst frå den underordna f_SKV_2 pga høgdeskilnad frå Teigenesvegen, medan dei 4 andre får tilkomst direkte ned frå Teigenesvegen.



Utsnitt reguleringskartet

<u>Parkering:</u>
BFR_1 og 2 skal ha parkering på eigen grunn.



Utsnitt reguleringskartet




BFR_3 er ei eksisterande rorbu med bilopp-stilling, brygge og båtopptrekk. Denne eigedomen er innregulert i den form han har no. Fyllinga på nordsida vil kome inn i flukt med kaifronten
På bildet t.h er den næraste rorbuda på BFR_3 og den gule buda i bakgrunnen på BFR_4

BFR_4 har fire ulike eigarar på 6 teigar. Midt i dette området ligg ei eksisterande rorbud med opparbeidd kai. Denne kaia / kaifronten skal bestå, og utfroming av fyllinga må tilpassast kaia på begge sidene. For dei hine eigarane på BFR_4 med ulik økonomi og livssituasjon vil utbygging utover fellestiltaka sjøfylling og vass-/kloakkleidning langs Teigenes-vegen måtte skje når situasjonen tillater det.
Det kan byggast ei rorbud pr teig innanfor byggegrensene i samsvar med dei generelle reglane frå kommuneplanen.

På BFR_5 er det 6 teigar og berre to eigarar. I utgangspunktet kan det byggast ei rorbud pr teig. Dersom nokon av eigarane ynskjer å lage eit samla prosjekt på sine tre teigar må det presenterast samla plan for dei tre teigane før utbygging.

<u>Tekniske anlegg</u>:
BFR_4 og 5 skal ha tilkomst direkte frå Teigenevegen. Kvar rorbu skal ha ein parkeringsplass på eiga tomt
BFR_4 og 5 skal knytast til felles V/A-leidningar som skal leggast langs Teigenesvegen.



Illustrasjon BFR_3,4 og 5


Næringsområde

BN er tenkt som eit næringsområde basert på turistnæring. Dei tre gamle store sjøbudene som tidlegare var nytta som fiskebruk er stort sett ute av bruk og forfell fort. Desse budene er innregulerte og skal restaurerast og inngå som ein del av turistnæringsprosjektet. Resten av næringsområdet skal vere potensiale for framtidig utviding av turistnæringa med overnatting, båtutleige, guida turar i havgapet og kanskje servering. Det ligg ikkje føre konkrete planar for etableringar her no, men med reguleringa på plass vil det vere enklare å marknadsføre og investere.
Området skal fyllast opp- og ha tilflot i flukt med noverande front på dei gamle sjøbudene.


Hamn

Moloen og hamna framom næringsarealet er nødvendig pga at her er ganske kraftig pådrag med sjø på nord og nordvestleg vidretning. Då kjem båra inn Breisundet og dreier (pga topografi og djupnetilhøve) av rundt Teigenest og inn her. Moloen er lagt på det som ser ut til å vere ca 6-12m djupn. Dette er stipulert ut frå cotene i djupnekart frå direktoratet for mineralforvaltning - MAGIN (MArine Grunnkart I kyst-Norge). Ved prosjekteringa må kanskje lineføringa for moloen justerast litt.






Illustrasjon næringsområde og hamn



Anna tenesteyting - f_BAT
Ferdig utbygd vil det bli behov for felles bossoppsamling der renovasjonsbil lett kan kome til for tømming, og også få snudd. Ved lengre ferieopphald kan det også vere behov for omdeling av post som vert mellombels omadressert hit. f_BAT ligg sentralt og lett tilgjengeleg for dei fleste i planområdet. Her kan det settast opp bygg / konstruksjon for skjerming av bossopp-samling, og det kan også settast opp felles postkasse-stativ




Utsnitt reguleringskartet

6.3.2 Samferdsleanlegg:

Vegsystemet

Vegsystemet i planområdet har den kommunale Teigenesvegen som hovudstamme. Vegen har grei standard, og vi ynskjer ikkje å gjere vesentleg inngrep i den. Pr i dag fungerer Teigenesvegen som tilkomst til dei to rorbudene på 5/42 og 5/50, til dei tre sjøbudene på Teigeneset samt som tilkomst til bustadeigedomen 5/50. Teigenesvegen har sitt høgste punkt ved nedkøyrsla til dei tre sjøbudene. I høve vårt behov burde vi senka veghøgda her litt, men dette vil vanskeleggjere tilkomsten til bustadeigedomen 5/50.

Næringsområdet får tilkomst på f_SKV_1 som er eksiterande med utgangspunkt i Teigenesvegen. Sidearealet SVT skal planerast ved at knausen som ligg rett bak noverande sjøbuder vert sprengt og nytta som byggematerial til molo. Det er allereide gjeve kommunalt løyve til dette. SKV_1 skal forlengast langs BN til moloen



Illustrasjon sentral del av vegsystemet

For å få høveleg høgde på tilkomsten til BFR_1 har vi lagt inn ein lokal veg (f_SKV_2 parallelt med Teigenesvegen) til BFR_1 og to av tomtene i BFR_2. Resten av rorbudområda får tilkomst direkte frå Teigenesvegen.

Køyrbare gang- og sykkelvegar f_SGS
Det skal vere gangvegar som tilkomst inn i dei tre hyttefelta. Gangvegane må vere køyrbare av omsyn til service- og utrykkingskøyrety. Gangvegane skal også fungere som turvegar for folk som vil på tur ut på Teigeneset.

Parkeringsplassar f_SPP_1
f_SPP_1 skal nyttast som felles parkering til hyttene på BFK_1-3. Det er 16 P-plassar på f_SPP_1. Det skal vere (køyrbare) gangvegar vidare inn i dei tre hyttefelta.

Ny trasé for omlegging av Fv21
Teigenesvegen er kommunal veg som no ender ved sjøbudene på Teigeneset. Planen for ny trasé for Fv21 er 42 år gammal. Arealbruken i søndre delen av vårt planområde vil kome i konflikt med den nye Fv-lina dersom den skal gjennomførast i samsvar med planen frå 1975. Dei eksisterande nausta på 5/4 (Torbjørn Teige), 5/49(Mona Pettersen), 5/45(Gustav Kvalsund) og 5/3(John Olav Teige) vil kome i konflikt med den nye Fylkesvegen. Fylkesveglina ligg også 2-2,5m høgre enn noverande Teigenesveg og dette er i konflikt med tilkomst til delar av det arealet vi vil utnytte på BFR_4 og 5. Kommunen ynskjer likevél at vi skal ta denne lina inn i detaljreguleringa for å sikre at Fv-traséen ikkje vert attbygd. Fylkesvegomlegginga som har hengt ved i det kommunale planverket i 42 år er framleis ikkje aktuell for gjennomføring i overskueleg tid, og med 5 års detaljplanperspektiv har vi difor regulert inn noverande Teigenesvegen som tilkomst til vårt planområde. Planen frå 1975 er synt på neste side med horisontal og vertikal utforming. Areal for ny Fv21 går også fram av reguleringskartet

NR.	ENDRING–ERSTATNING	DATO.	SIGN.

SIGN.
ARK.
SIGN. 27/11-75. P.S
ARK.

F.V. 21 H.P. : KOPARSTAD-KVALSVIK
PARSELL : Kvalsvik - Teigenes

MÅLESTOKK:
Hor. 1:1000
Vert. 1:200

DETALJPLAN: PLAN OG PROFIL
PROFIL

2-20-A0

LARS L. TEIGE

AK I. TEIGE

ANNY K. TEIGE

ARTUR SUND

TEIGEN

Arealbruken i søndre enden av vårt planområde vil kome i konflikt med den nye Fv-lina dersom den skal gjennomførast i samsvar med planen frå 1975 som også er teke inn i den nye kommuneplanen.
Vi må då gjere merksam på at dei eksisterande nausta på 5/4(Torbjørn Teige), 5/49(Mona Pettersen), 5/45(Gustav Kvalsund) og 5/3(John Olav Teige) vil kome i konflikt med den nye Fylkesvegen Fylkesveglina ligg også 2-2,5m høgre enn noverande Teigenesveg og dette er i konflikt med tilkomst til delar av det arealet vi vil utnytte på BFR_5 og 6. Kommunen ynskjer likevél at vi skal ta denne lina inn i detaljreguleringa for å sikre at Fv-traséen ikkje vert attbygd.

Stign. 2.28 %o

500 600 700 800 900

6.3.3 Grønstruktur:

Felles friområde f_GF

utgjer alt tilliggande areal til byggeområda på nord- og vestsida av Teigeneset og Teigenesvegen. f_GF_1,2og3 utgjer knausane og den høgste ryggen på Teigeneset, og desse områda er flotte utsiktspunkt med fri sikt nordvest i havet, nordaust til yttersida av Runde og sør til Fosnavågen. Disponeringa vil samstundes sikre at det ikkje vert bygd på høge synlege punkt på neset.

6.3.4 Bruk og vern av sjø- og vassdrag:

Hamneområde i sjø (o_VHS)

I Hamneområdet VHS er det rett til ålmenn båtferdsle. Her kan etablerast vernemolo i samsvar med reguleringskartet, småbåtanlegg, t.d flytebrygger, men for alle tiltak i sjø såsom utfylling, utlegging av flytebrygger, legging av leidningar i sjø m.m. må det søkast løyve etter Hamne- og farvasslova i tillegg til løyve etter plan- og bygningslova.

Friluftsområde i sjø (o_VFV)

Innanfor området er det ikkje tillate å drive verksemd eller føre opp anlegg som etter kommunen sitt skjønn er til hinder for området sin bruk som friluftsområde. Det er tillate med sjørelaterte aktivitetar som bading, roing, segling/brettsegling, alminneleg ferdsel og fiske. Innanfor o_VFV kan det ikkje etablerast småbåtanlegg som t.d flytebrygger. Fyllingsfronten kan utformast med tilflot for småbåtar.

6.4 Universell utforming

Rorbudene vil få sopass høgdeskilnad frå Teigenesvegen ned til bygga at det ikkje kan tilfredsstille krava til universell tilgang til inngang på dei fleste bygga i planområdet.
Hyttefelta har større høgdeskilnadar, og parkeringa er lagt utanfor felta med tilkomst via køyrbar gangveg. Hyttene i desse felta vil vanskeleg kunne tilfredsstille krava til universell tilkomst.

6.5 Landbruksfaglege vurderingar

Arealet for framtidig Fv21 – o_S går dels over fulldyrka areal på nedre delen opp mot skaret på Teigeneset. Dette gjeld bruka 5/4 og 5/5. Omlegging av Fv21 er eit overordna og samfunnsnyttig prosjekt, og det må vel difor aksepterast at det går med noko dyrkamark. Det er ellers ikkje landbruksdrift på desse areala no. Restarealet mellom Teigenesvegen og Fv21-korridoren er regulert til LNF-område (sosi 5100) i samsvar med kommunedelplanen.

6.6 Kulturminne

Vi finn ingen regisrerte kulturminne i www.Askeladden.no innanfor planområdet

6.7 Vassforsyning og avlaup – tilknytting til off. nett.

Hytter og rorbuder skal ha full sanitær standard med vassforsyning frå privat vassverk og avlaup til kommunalt nett. Spillvatn (svart- og gråvatn) skal samlast i sentralt punkt og pumpast i fellesleidning til kommunal pumpestasjon: EGS_punkt, sid 4795. Reg.dato 2014 0908. Derfra pumping til kommunalt utslepp. Prosjektering skal gjerast i samband med byggemelding, og det skal om mogløeg samordnast med kloakkløysinga for Teigane

6.8 Avbøtande tiltak/løysingar ROS

Dei avbøtande tiltaka som ligg i planen i høve ROS er:
-Bygningsplassering i plan og høgd
-Krav til materialbruk som ivaretek omsynet til stormflo.

7 VERKNADER AV PLANFRAMLEGGET

7.1 Overordna planar

Planframlegget er i samsvar med overordna plan både m.o.t føremål og utstrekning.

7.2 Landskap og omgjevnader - Staden sin karakter

Landskapet endrar seg særleg pga fylling i sjø, og omgjevnadane får eit endra preg pga endra bruk.
Det som krakteriserer utviklinga av sjøfronten mellom søreVaulen og Teigeneset dei siste 50 åra er:
-Talet på naust har auka mykje – og vi har fått ein del fritidsbebyggelse (rorbuder) i sjøkanten
-Det meste av auken har kome på oppfyllt areal.
-Det er bygd moloar som gir nok ly til at det kan leggast ut flytebrygger for småbåtane
-Bruken har endra seg frå næring/matauk/transport til fritidsbruk/rekreasjon/turisme.
Det meste av desse endringane har kome i sørenden mot søreVaulen og dels på Teigane
Den gamle maritime bebyggelsen låg i tre-fire klynger på naturlege opptrekksplassar for båtane der det var livd og godt tilflot. Her var 16naust + 7sjøbuder mellom søreVaulen og Teigeneset i 1965.
Den nyare bebyggelsen har kome i tilknytting til dei gamle klyngene på nytt utfyllt areal og med moloar som har gitt ly og høve til flytebrygger. No i 2017 er det på same strekninga 57 naust og 16 rorbuder (inkl dei gamle sjøbudene) No er dei fleste av desse bygga knytt til fritidsbruk / turisme og kanskje noko heimefiske. På Teigeneset ligg det 3 eldre store sjøbuder som har vore nytta til fiskebruk, men som no er ute av bruk og ligg dels til forfall. Denne gruppa kan bli eit sentrum i vår satsing på turisme i åra som kjem
Turistnæringa ser ut til å dreie seg meir og meir mot opplevelsesferier der barsk natur er attraktivt. Nerlandsøya med sin posisjon ytst i havgapet skulle soleis vere ein god turistlokalitet. Maritimt liv og båtbruk vil då vere i fokus. Kommuneplanen har teke konsekvensen av dette og legg opp till satsing på naust og fritidsbebyggelse på heile strekninga frå søre Vaulen til Teigeneset. Vårt planområde «Teigeneset» ligg i nordenden av denne strekninga.
Vår utbygging vil er soleis eit siste steg i den retninga som utviklinga har gått dei siste 50 åra.

7.3 Estetikk og byggeskikk

Grunnlaget for å kunne skape god byggeskikk er lagt i variasjonen i bruk: Hytter, rorbuder og næring. Mesteparten av bebyggelsen kjem langs strandkanten (rorbuder og næring) med orientering av bebyggelsen etter sjøfrontane. Mykje vil stå på den arkitektoniske utforminga av kvart einskildt bygg
Når det kjem til plassering av bygg er der ei grense mellom stivbeint lineær oppstabling av like bygg (slik som t.d på Jensholmen) i motsetnad til det å ha så store variasjonar i møneretning, høgde og materialbruk at plasseringa gir eit tilfeldig og rotete inntrykk. Men regelverket i kommuneplanen setter allikevél nokså stramme grenser for utforminga, og dei 3 bruksområda: hytter, næring og rorbuder vil i seg sjølv krevje bygningstyper som gir variasjon.
Her er mange eigarar på relativt små teigar, og kvar eigar ynskjer å få mest mogleg ut av sin teig. Dette handlar om å posisjonere seg i høve framtidig turistnæring, og skaffe seg grunnlag for framtidig utnytting av sine arealressursar.
Tradisjonell naustbygging har møneretning loddrett på strandlina unntatt på stadar der det er bratt eller hardt vérpådriv frå spesielle retningar. Her har vi lagt opp til at sjøtilknytte hus skal ha møneretning loddrett på sjøkanten. Regelverket frå kommuneplanen om grunnflate, høgder og takvinklar er teke inn i føresegnene

Når det gjeld hyttefelta ser vi for oss tett bygging der det ikkje nødvendigvis vert bygd regulære einskildhytter, men der arkitekten får friare tøyler til å utfolde seg. Lokaliteten er sopass spesiell at det her må utvisast kløkt og fantasi for ikkje å «alminneleg-gjere» området for mykje. Lokaltopografien på

Teigeneset består av 4 markante knausar som er ca 8-12m høgre enn neset ellers, og desse knausane er sett av til friområder der ein har utsikt både nordvestover i havet, nordaust mot yttersida av Runde og sør mot Fosnavåg sentrum. Vi legg opp til lav bebyggelse inntil-, rundt- og mellom knausane der hyttene ikkje kjem for mykje i profil. Her er vérhardt, så bygga bør krype seg litt ned mot jorda og i ly bak knausane. Dette vert arkitekten si utfordring.

7.4 Kulturminne og verneverdi
Det er ikkje registert verneverdige kulturminne i området.

7.5 Tilhøvet til naturmangfaldslova
Oppslag i www.naturbase.no og www.artskart.no viser at det verken i eller ved planområdet er registrert artar av forvaltningsmessig interesse. Ut frå dette konkluderer vi difor med at planlagd arealbruk ikkje kjem i konflikt med vesentlege forhold knytt til natur og miljø – jf. naturmangfaldlova §§8-12.

7.6 Friluftsinteresser
Området er lite brukt til rekreasjon no, og denne utbygginga vil gjere sjøen tilgjengelig for fleire.
Den planlagde utbygginga vil auke området sin verdi som rekreasjonsområde både på land og sjø.

7.7 Trafikkforhold - konflikt m ny trsé for Fv21
Det ligg ein uavklara konflikt i planen i og med at ny trasé for Fv21 er teke med. Dersom den den nye vegen skal byggast i samsvar med vegplanen frå 1975 vil det oppstå konflikt med BFR_5 i vår plan. Fv-lina vil gå 2-2,5m høgre enn noverande Teigenesveg. Om ikkje anna vil det bli vanskeleg å kome seg ned frå Fv til rorbudene på BFR_5 pga høgdeskilnaden.

7.8 Barn sine interesser
For både barn og vaksne vil denne utbygginga, og tilgangen til båt-og sjøliv ha ein positiv effekt.
Området vil i langt større grad enn i dag vere eit attraktivt område å oppsøke.

7.9 Sosial infrastruktur
Liten relevans utifrå arealbruk.

7.10 Universell tilgjengelegheit
Området er utilgjengeleg for rørslehemma no. Topografi og teigdeling vil vanskeleggjere universell tilgang både på rorbud- og hytteområda. Næringsareala moloen og hamna kan gjerast universelt tilgjengeleg frå tilhøyrande P-areal.

7.11 ROS
Ustabile grunnforhold?
I følgje NGU sine kartbaser (www.ngu.no) er det ikkje marine strandavsetningar innafor vårt planområde. Vi konkluderer difor med at det ikkje er behov for nærare vurdering av grunnstabilitet i planområdet.

Er området sårbart for stormflo medrekna ei ev. havnivåstigning som følgje av endra klima?
I samsvar med Tek10 §7-2 ligg naust i sikkerheitsklasse F1 og fritidsbebyggelse (rorbuder/hytter) i klasse F2. Innanfor F1 er største nominelle årlege sannsynlegheit for flaum satt til 1/20 (20-års flaum) og F2 til 1/100 (100-års flaum). Rapporten «Havnivåstigning – klimatilpasning Norge», utarbeidd av DSB m.fl, har satt kotehøgda for 100-års stormflo til cote 2,72. I gjeldande kommunedelplan er det i vedtektene til nye naustområda satt krav om at alle konstruksjonar under cote 2,72 skal dimensjonerast og utformast for å tole påkjenningar ved stormflo. På bakgrunn av dette er nausta og rorbudene plasserte med golvnivå på kote 2,50, og føresegnene bestemmer at bygningsdeler under cote 2,72 skal tole overfløding og stormpådriv.

7.12 Jordressursar/landbruk
Ca 3da fulldyrka mark på 5/4 og 5/5 vert omdisponert frå landbruk til framtidig vegareal for Fv21.

7.13 Økonomiske konsekvensar for kommunen
Tiltaket vil generelt styrke grunnlaget for turistnæringa på sikt gi auka skatteinngang.

7.14 Konsekvensar for næringsinteresser
Opparbeidinga av Hytter / rorbuder vil kunne generere inntekter til lokalt næringsliv. Titaket vil også kunne stimulere til auka turistnæring på lengre sikt i kommunen. Satsing på turistnæringa vil også generere inntekter og skape arbeidsplassar i lokalsamfunnet

8 KONSEKVENSUTGREIING

Tiltaket er vurdert etter forskrifta om konsekvensutgreiing i samsvar med pbl kap.4. Då både formål og avgrensing er i samsvar med overordna plan og elles utan vesentlege konsekvensar for miljø og samfunn er det ikkje behov for konsekvensutgreiing. Referat frå oppstartsmøte er vedlagt.

9 INNSPEL VED FORVARSLINGA

9.1 Samandrag og kommentar:

TEIGEBUGEN, Nerlandsøya

Gjennomgang av innspela etter
FORVARSLINGA i tida 23.april – 5.juni 2015

Desse har kome med innspel:
1: Statens vegvesen
2: Møre- og Romdsal Fylkeskommune
3: Fylkesmannen i Møre og Romsdal
4: Anleggs- og driftsavdelinga i Herøy kommune.

1: Statens vegvesen:

Samandrag:
Rår til at reguleringa vert sett i samanheng med reguleringa på Teigane. Ellers ingen kommentar.

Kommentar:
Vi tek dette til vitande. Ny trasé for Fv21 utgjer eit felles element for dei to reguleringsområda og bitt desse to planområda saman. Sjå ellers innspel (pkt 5) frå M&R Fylkeskommune som er vegeigar.

2: Møre- og Reomdsal Fylkeskommune

Samandrag:
1: Evt. automatisk freda kulturminne må registrerast, og tiltakshavar må betale for dette. Tilbod på slik registrering vil kome frå kulturavdelinga
2: Nødvendig å utarbeide gode illustrasjonar / fotomontasjar / modellar for å synleggjere ferdig situasjon
3: Vanskeleg å tilrettelegge for ferdsle i fjøra framom rorbuene. Det er difor viktigare å tilrettelegge for nokre opne plassar mellom budene som kan fungere som sjøtilkomst og opphaldsarael for ålmenta.
4: Fjøra nord for dei tre sjøbudene på Teigeneset er urørt og bør prioriterast til friluftsføremål. Evt. nye naust her bør plasserast som forlenging av sjøbud-rekka.
5: Ingen innvending mot at omlegging av Fv21 vert teke med i planen. Presiserer at Statens vegvesen skal svare på vegne av Fylkeskommunen som er vegeigar.

Kommentar:
1: Vi tek dette til vitande. Vi vil be om pristilbod / tinge registrering snarast råd. Vi meiner at dette må kunne gjerast samla for dei tre reguleringsområda (Teigane, Teigebogen og Del av B5) som vi no er i gang med. Dette må kunne gi sopass stordriftsfordel for arkeologane at vi bør kunne diskutere pris.
2: Området for rorbuer er teigdelt der kvart bruk har sin sjøteig frå gamalt. Fylkeskommunen sitt opplegg / tilråding favoriserer samla, rask utbygging på FR1 der noverande innarbeidde eigedomsstruktur skal vere underordna, og der vi skal framstille eit «endeleg produkt» på fotomontasje eller annan samla illustrasjon. Korleis harmonerer dette med tradisjon og ynskje frå eigarane?
På hytteområdet FH1 (felleseige) kan fylkeskommunen sin taktikk gjerne nyttast for å få eit godt resultat.
3: Vi er samde med Fylkeskommunen i denne synsmåten. Eksisterande sjøbuder i området ligg på oppmurte kaier der det er vanskleg å etablere ålmenn passasje forbi på sjøsida.
4: Vi vil ikkje legge opp til naustbygging nord for sjøbudene på Teigeneset, men eigarane ynskjer ein vernemolo sydover med utgangspunkt rett nord for sjøbudene. Resten av Teigeneset er tenkt som friområde.
5: Eksisterande plan for omlegging av Fv21 er over 42 år gammal og utdatert. Den aktuelle veglina vil skjære seg på skrå opp gjennom noko av det mest markante kulturlandskapet på øya, og vegtraséen vil bli svært synleg og framtredande sett frå Fosnavåg. Vegtraséen vil også øydelegge arronderinga på eksisterande dyrkamark og vanskelggjere arealbruken ellers i sentrale delar av bygda.
Ein tunellstubb vil vere svaret på denne utfordringa, og det vil samstundes gi billeg masse til fundamenta for nye-brua over søreVaulen.

3: Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Samandrag:
1: Hytteområdet på Teigeneset er kupert og eksponert mot Fosnavåg. Det vil vere landskapsmessig konfliktfylt å bygge på haugane. Viktig med landskapstilpassing.
2: Rår til å plassere rorbudene i mindre grupper med tilfredsstillande opningar mellom
3: Det skal vere tilgjenge for ålmenta både langs fjøra framfor rorbudene og mellom dem.

Kommentar:
1: Mitt inntrykk er at byråkratane på stats- og fylkesnivå representerer det middelmådige i alle estetikkvurderingar. Eg meiner at her bør vere opning for anna enn «..skjule i terrenget – taktikk..»

som ikkje er i pakt med opprinneleg norsk byggetradisjon på bygdene. Her må vi ha inn arkitekt-kompetanse

2: Området for rorbuer er teigdelt der kvart bruk har sin sjøteig frå gamalt. Desse gamle sjørettane sitt langt inne hos eigarane, og vi bør kanskje ikkje tukle for mykje med denne strukturen? Fylkesmannen sitt opplegg / tilråding legg opp til samla, rask utbygging der noverande innarbeidde eigedomsstruktur skal vere underordna, og der vi skal plassere rorbudene i mindre grupper med store opningar mellom. Er dette i samsvar med eigarane sine ynskjer og stadleg tradisjon?.

3: Sjå merknad frå M&R Fylkeskommune pkt 3

4: Anleggs- og driftsavdelinga i Herøy kommune.

Samandrag:
Det er utbygd kommunalt avlaupsanlegg i området, og det vil bli kravd tilknytning for all ny bebyggelse til dette anlegget.

Kommentar:
Vi tek dette til vitande. Vi må då pumpe avlaupet til punkt 2619 (skisse frå anl./driftsavd.)
Frå hytteområdet (FH1) vil dette bli ei strekning på ca 440m flatt, og pumpeleidninga må leggast nedanfor sjøbudene.

Konklusjon:

Omlegging av Fv21:
Korkje Fylkeskommunen som er vegeigar eller Statens vegvesen har kommentarar til ny trasé for Fv21. Eg oppfattar dette slik at vi då står fritt til å arbeide for tunell-løysing no i planutarbeidingsfasen.
Slike initiativ bør rettast mot Statens vegvesen og knytast opp mot planane for ny bru over søreVaulen.

Utforming av Rorbu-området (FR1)
Fylkesmannen og Fylkeskommunen rår til gruppering av rorbudene i fleire tettare grupper med større friområder mellom for ålmenn tilkomst til fjøra. Dette strir mot eigedomsstrukturen der alle sjøteigane er jamnstore, og det vil då bli spørsmål om kven som skal få desse fellesområda på sine teigar? Kanskje vi då må til med nytt jordskifte for å fordele sjørettane på nytt, eller kanskje forhandle fram ei felles løysing, men dette vert arbeidskrevjande.
Eg er også skeptisk til at ålmenta skal kunne passere langs fjøra framom sjøbudene. Det må vere betre med nokre opningar («punkt») der ålmenta kan kome ned til sjøen.(bade, kome til med båt, kajakk etc)

Hytteområdet på Teigeneset (FH)
Hytteområdet på Teigeneset (FH) er fellesteig. Området utformast under eitt, og gjerne på basis av arkitektvurderingar. Det kan soleis bli eit spennande prosjekt. Eg er skeptisk til fylket sin «skjule i terrenget-taktikk» og vil heller overlate dette til arkitektskjønet.

Kloakkløysing:

Kommunen krev tilknytning til eksisterande kommunalt kloakknett. Dette strir mot det som Rusten sa på oppstartmøtet – han meinte at eit felles privat anlegg ville vere OK.
Tilknytning til kommunalt anlegg vil krevje lang (400m) pumpeleidning som mest naturleg må leggast langs Teigenesvegen. Sjøbudenen vert vel stort sett liggande nedom vegen – her må vi då nytte t.d Jets vakuumsystem opp til samleleidninga som må førast ut til kommunalt tilknytningspunkt som ligg sør for nausta til Torbjørn Teige. Alternativt må samleleidninga leggast nedom sjøbudene langs fjøra.

Høgdevurdering:

Dei gamle sjøbudenen på Teigeneset og dei eksisterande nyare rorbudene i Bogen ligg stort sett med golvnivå på ca cote 2,00 over NN54. For den planlagte bebyggelsen har vi sett golvhøgde til cote2.5 over NN2000 ut frå følgande vurderingar:

Frå den nye publikasjonen……
..Sea Level Change for Norway - NCCS report no. 1/2015 - Past and Present Observations and Projections to 2100
Authors: M.J.R. Simpson, J.E.Ø. Nilsen, O.R. Ravndal, K. Breili, H. Sande, H.P. Kierulf, H. Steffen, E. Jansen, M. Carson, O. Vestøl – presentert av Kartverket, Nansensenteret, Bjerknessenteret og Miljødirektoratet….
les vi følgande:

-Rrelative havnivåendringar er målt på 22 målepunkt langs heile Norskekysten sidan slutten av 1800-talet
-I perioden 1960-2010 har det vore 12cm relativ havnivåfall rundt Oslofjorden, ca 5cm havnivåstigning i Stavangerområdet, ca 0 opp til Stadt, svakt havnivåfall vidare nordover til ganske stort fall på Svalbard. Dette skuldast at landet stig (etter istida) meir enn havet stig. Landhevinga har vore jamn dei siste 6000 åra og vil fortsette å stige i ukjent framtid.
-Den absolutte havnivåstigninga ser ut til å ha auka (satelittmålt) dei siste åra og ligg no på 3,1-3,4mm/år. Det presiserast at det er usikkert om auken skuldast global oppvarming eller naturleg variasjon.

-Returnivået (max stormflo) med 200 års gjentaksintervall («200-års-stormfloa») er framskrive til 1,4m over middelvannstand (Bergen) og 2,1m ved Heimsjø (utløpet av Trondheimsfjorden) – og då vi ligg omtrent midt mellom desse stadene vil 200-års stormfloa her hos oss ligge ca 1,75 m over middelvasstand.
-Vi har studert tidevannstabellane dei siste 30 åra:
Max. Stormflo hadde vi 12.jan 1993 med 178cm over middelvasstand etter orkan i Nordsjøen.
«Dagmar» (1.juledag 2011) gav 176cm stormflo,
«Nyttårsorkanen» i 1992 gav 169cm.
Dette ser ut til å vere dei tre høgste dei siste 30 åra.
-Framskriving av frekvens- og styrke på stormaktiviteta er så usikkert at det ikkje vert teke med.

Konklusjon:
Vi legg golvnivå på nye bygg på cote 2,50. Alle bygningsdelar under cote 2,72 må tole saltvatn og bølgepådriv.

V/A – Teigebugen:

Holmefjorden er ein belasta resipient pga dårleg utskifting av vatnet. Begge Vaulane er grunne (-4m) og tek lita utskifting, og Breisundet (Hovudinnseglinga til Fosnavåg) er også grunt (min -33m) og nokså smalt medan hovudbassenget i Holmefjorden er ca 92m djupt. Her har vore stor aktivitet med båtar og fisketil-virking i alle år i tillegg til utsleppa frå byen Fosnavåg, og botnslammet i Holmefjorden er difor sterkt forureina. Vi vil ikkje belaste Holmefjorden med utslepp frå meir bebyggelse.



I samråd med Herøy kommune har vi vorte samde om å pumpe kloakken frå Teigeneset til kommunalt leidningsnett på Teige. Herfra vert kloakken pumpa til renseanlegg og utslepp vest for søreVaulen.

Pumpeleidninga må gå langs Teigenesvegen som er vår hovudtilkomst. Denne vegen går langs Bogen, men har svakt fall sørover – kanskje nok til at vi kan legge gravitasjonsleidning på nesten heile strekninga. Dette må avgjerast i samband med prosjekteringa.

På dei neste to sidene viser vi lengdeprofil for Teigenesvegen, samt aktuelle kloakktraséar og evt pumpestasjon på næringsarealet


Dette er reint kartarbeid - ikkje innmålt.

Lengdeprofil TEIGENESVEGEN


Same målestokk i høgde og lengde


Eksisterande nivå

Med utjamna stigning på heile strekninga 1,43%



Temakoder: 600, 601,603 - txt 602,604




f_GF_2
Felles friområde
f_GF_1
Felles friområde
BFK_3
Konsentrert hyttebygging
A=2460m2
BYAmax=36,5%
f_GF_3
Felles friområde
BFK_1
Konsentrert hyttebygging
A=1855m2
BYAmax=32%
SGS_1 Kyrkjevegen gangveg
SGS_2 Kyrkjevegen gangveg
BFK_2
Konsentrert hyttebygging
A=1227m2
BYAmax=37%
f_BN
BYAmax = 60%
Næringsareal
Sjøbuder
Båtopptrekk
5m
10m
f_SVT Annen veggrunn
f_SKV_1 Felles kjøreveg
Tot. areal BN = 2388m2 inkl. eksist buder
f_SPP_1
Parkering
16 plassar
f_BAT
5/2
5/1,16
5/3
5/55
5/68
f_BN
Næringsareal
Sjøbuder
BYAmax=60%
o_VHS
Hamneområde i sjø (sosi_6220)
Sjøvegen
f_SKV_3
f_SKV_2
trasé Fv21
01
BFR_1
Fritidsbebyggelse
RORBUDER
A = ca 1da
LNF
Landbruk (sosi_5100)
5/16
Pumpestasjon
Gravitasjonsleidning
Pumpeleidning

HERØY KOMMUNE

Anlegg- og driftsavdelinga

Svein Holmen Arealplanlegging

Postboks 319
6101 VOLDA

Saksnr	Arkiv	Dykkar ref	Avd /sakshandsamar	Dato
2015/287	L12		ANLD / FA	04.06.2015

UTTALE TIL REGULERINGSARBEID TEIGEBOGEN / TEIGENESET, NERLANDSØY.

I samband med ovanståande, vil Anleggs- og driftsavdelinga gi følgjande uttale:

Det vert i punkt 5: Utbyggingstype: vist til at avlaupet skal handterast i privat fellesanlegg.

Sidan der er utbygd kommunalt avlaupsanlegg i området (Sjå vedlagt kartutsnitt), så vil det verte kravd tilknyting til kommunalt avlaupsanlegg for planområdet.

Utover ovanståande så har ikkje Anleggs- og driftsavdelinga nokon merknad til reguleringsarbeidet.

Med helsing

Jon Rune Våge
Avdelingsleiar

Fred Arnesen
Sakshandsamar

Adr: Pb. 274 6099 FOSNAVÅG Tlf: 700 81 300 Fax: 700 81 301 Bank: 8647.11.04800 Org.nr 964978840
E-post: postmottak@heroy.kommune.no www.heroy.kommune.no


L2317160
2619
L1068400
L1079160
1107
1124
L1069400
1111
L1081160
L1069400
1105
1112
1108
1109
1125
1110
L1082160
1113
1106
L1080160
1119
1099
0
100m

Møre og Romsdal
fylkeskommune

Svein Holmen Arealplanlegging
Postboks 319
6101 VOLDA

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
	23.04.2015	29873/2015/REGULERINGSPLAN/1515	Anders Røynstrand, tlf. 71 25 82 90	05.06.2015

Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan Teigebogen/ Teigeneset, Nerlandsøya - gbnr 5/1 mfl - fråsegn ved offentleg ettersyn

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Automatisk freda kulturminne
Vi ber dykk sjå vekk frå vår uttale datert 29.04.2015. Dette gjaldt ein anna sak.

Det aktuelle planområdet inneheld eit potensiale for funn av automatisk freda kulturminne som ligg skjult under markoverflaten. Dette inneber at det må gjennomførast ei arkeologisk registrering med gravemaskin før den endelege plana eventuelt kan godkjennast. Vi gjer merksam på at tiltakshavar må dekkje utgiftene ved ei slik registrering, jf. §§ 9 og 10 i kulturminnelova.

Vi vil komme tilbake til omfanget av registreringa.

Planfagleg vurdering
Oppstartsvarselet gjer godt greie for planstatus og eksisterande forhold i planområdet. Det er også skissert nødvendige utgreiingstema, og vi har ikkje vesentlege merknader til dei tema og omsyn som er lista opp her. Vi vil einast legge til at under utgreiingar av landskapsverknader synes det nødvendig å utarbeide gode illustrasjonar og/eller fotomontasjar/modellar som kan synleggjere korleis området vil kunne sjå ut etter ei fullført utbygging i samsvar med planforslaget.

Tilrettelegging for allmenta langs fjøra er omtalt ved at «det skal vera mogeleg for ålmenta å ferdast framfor og mellom rorbuene.». Strandsona i området varierer i utstrekning frå lokalvegen, forsterka av enkelte parsellar med utfylling eller støypte kaier. Det er truleg vanskeleg å legge til rette for ei ferdsle i framkant av rorbuene som vil fungere i praksis. Då er det gjerne viktigare å legge til rette nokre utvalde opne plassar med god avstand mellom rorbuene, som kan fungere både som fellesareal for rorbuene og som opphaldsareal for allmenta.

I område FH1 er strandsona urørt nord for dei tre eksisterande sjøbuene, og den næraste strandsona med svaberg bør prioriterast til friluftsformål. Eventuelle nye naust bør truleg plasserast som forlenging av dei eksisterande sjøbuene.

Samferdsel
Vi har i utgangspunktet ikkje merknader til at omlegging av fv. 21 vert teke med i planområdet. For vegfagleg rettleiing om forhold kring vegplanlegginga, viser vi til Statens vegvesen som svarar på vegne av fylkeskommune som vegeigar.

Konklusjon
Det må gjennomførast ei arkeologisk registrering i planområdet. Vi viser elles til merknader og innspel over.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Anders Røynstrand
rådgivar

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.

Fagsaksbehandlar
Automatisk freda kulturminne: arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 25 89 03

Kopi:
Herøy kommune
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Saksbehandlar, innvalstelefon
seniorrådgivar Kari Bjørnøy, 71 25 84 05

Vår dato
26.05.2015
Dykkar dato
23.04.2015

Vår ref.
2015/2543/KABJ/421.4
Dykkar ref.

Svein Holmen Arealplanlegging
Postboks 319
6101 VOLDA

Herøy kommune
Detaljregulering - reguleringsplan Teigebogen / Teigeneset på Nerlandsøya
Oppstart

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Vi minner om det vi skreiv i vår fråsegn ved 2. gongs offentleg ettersyn til gjeldande kommuneplan. Ut frå flyfoto, ser det ut som området for hytter er delvis kupert, og det er også eksponert mot Fosnavåg. Såleis vil det vere konfliktfylt landskapsmessig å bygge på haugane, og reguleringa må sørge for at utbygginga blir tilpassa terrenget. Området for rorbuer er ei noko lang strandsonestrekning, og for at prosjektet skal bli vellukka er det avhengig av god arkitektur og landskapstilpassing. Vi tilrår at ein plasserer rorbuene i mindre grupper med tilfredsstillande opningar mellom.

Vi minner også om føresegnene for rorbuer i gjeldande kommuneplan, som slår fast at det skal leggjast vekt på at det framleis skal vere tilgjenge for ålmenta langs fjøra, slik at ein kan ferdast både framfor og mellom rorbuer.

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f)
fagsjef - plansamordning

Kari Bjørnøy
seniorrådgivar

Kopi:

Herøy kommune	Postboks 274	6099	FOSNAVÅG
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset	6404	Molde
Statens vegvesen Region midt	Fylkeshuset	6404	MOLDE

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Statens vegvesen

Svein Holmen Arealplanlegging
Postboks 319
6101 VOLDA

Behandlande eining:	Sakshandsamar/innvalsnr:	Vår referanse:	Dykkar referanse:	Vår dato:
Region midt	Hallvard Sæverud - <tomt>	2015/052593-002		05.05.2015

Herøy kommune - Detaljregulering for Teigebogen / Teigeneset på Nerlandsøya - Varsel om reguleringsarbeid - Uttale

Viser til skriv av 23.4.2015 frå Svein Holmen Arealplanlegging med varsel om detaljregulering av eit område på Teigebogen/Teigeneset på Nerlandsøya i Herøy kommune.

Vi rår til at varsla regulering vert sett i samanheng med detaljplanlegginga for Teigane, jamfør reguleringsvarslet i skrivet av 5.2.2015 frå Svein Holmen Arealplanlegging.

Utover dette har Statens vegvesen ikkje særlege merknader til varsla reguleringsarbeid. Detaljer og avklaringar vert å kome attende til når framlegg til reguleringsplan ligg føre.

Plan- og trafikkseksjonen
Med helsing

for Gitte Beiermann
Lisbeth Smørholm
seksjonssjef

Hallvard Sæverud

Kopi: Herøy kommune, Fylkeskommunen, Fylkesmannen

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 Molde

Telefon: 02030
Telefaks: 71 27 41 01
firmapost-midt@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Vestre Olsvikveg 13
6022 ÅLESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap

9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:

HERØY KOMMUNE

Økonomiavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	GEO	Arkivsaknr:	2016/657
		Arkiv:	200

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
159/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

FINANSRAPPORT PER 31.08.2017

Tilråding:

1. Finansrapporten vert tatt til vitande

Særutskrift:

- Vestkontroll IKS
- Søre Sunnmøre kommunerevisjon, her
- Bergen Capital Management AS
- Økonomiavdelinga, her

Vedlegg:
- Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler per 31.08.2017
- Langsiktige finansielle aktiva per 31.08.2017
- Oversikt over aksjar og obligasjonar per 31.08.2017

Samandrag av saka:
Herøy kommune har per 31.08.2017 om nær 100,0 mill kr plassert i bank, om lag 50,5 mill kr plassert i obligasjonar/sertifikat og om lag 20,2 mill kr plasset i aksjar/eigenkapitalbevis. I tillegg har kommunen om lag 857,3 mill kr i langsiktige lån.

Samla avkastning/kostnadar i 1 tertial har vore om lag som budsjettert og ein kan ikkje sjå at det har skjedd brudd/avvik på eksisterande finansreglement.

Risikoen i porteføljen er ikkje ubetydeleg og spørsmålet er om den skal reduserast framover. Vidare er det slik om ein skal vurdere endra plassering av kommunes likviditet.

Saksopplysningar:
Kommunal- og regionaldepartementet fastsette 9. juni 2009 ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning. I denne forskrifta vert det slått fast at administrasjonen skal legge fram rapportar for politisk handsaming 30.04. og 31.08 kvart år. I tillegg ei "årsmelding" per 31.12.

Kommunen sitt noverande Finansforvaltningsreglement vart handsama i kommunestyret i K-sak 55/17 den11.05.2017. .
I dette reglementet kan ein plassere inntil 30% av likviditeten i aksjemarknaden og inntil 100% i rentemarknaden.

Vi vel å rapportere den finansielle risikoen etter same mal som tidlegare. Det vil seie:
På plasseringssida:
Aksjar:
- Kva skje dersom den norske aksjemarknaden vert endra med +/- 30%?
- Kva skjer dersom den utanlandske aksjemarknaden vert endra med +/- 20%
- Eksponering i derivat

Renter:
- Kva kredittrisiko har kommunen tatt, dvs andel stat, kommune, bank, industri osb ?
- Renterisiko: Kva skjer dersom renta vert endra med +/- 1,0% ?
- Eksponering i derivat

På lånesida:
- Renterisiko: Kva skjer dersom renta vert endra med +/- 1,0%
- Refinansieringsrisiko: Kor stor del av låneporteføljen må refinansierast i år ?
- Eksponering i derivat

Alle tal vert presentert på einskildområder og samla.

Portefølje per 31.08.2017 som er under Aktiv Forvaltning:
- Bankinnskot Kr 2.049.000,- (3 %) - kr 900.000,- per 30.04.2017
- Sertifikat/obligasjonar Kr 50.357.500,- (69 %) - kr 450.363.900,- per 30.04.2017
- Aksjar Kr 20.192.100,- (28 %) kr 20.026.900,- per 30.04.2017

Totalt Kr 72.778.600,- (100%) - kr 71.290.800,- per 30.04.2017

Porteføljen sin verdi har auka med om lag kr 1.485.000,- sidan 30.04.2017. Grunnen til dette er avkastning på aksjeporteføljen har vore på i overkant av 10% (ca kr 2.100.000,-) og det resterande er renter/verdiauke på obligasjonsporteføljen (om lag 1,8 % avkastning).

Samla avkastning per 31.08.2017 under aktiv forvaltning er 4,3% og justert for forvaltningskostnadar er avkastninga på 4,1%.

Herøy kommune sin aksjeportefølje.
Herøy kommune har per 31.08.2017 investert i 33 ulike selskap på Oslo Børs (34 selskap per 30.04.2017). Opprinneleg har investeringane i dei ulike selskapa variert mellom kr 74.400,- (Akastor ASA) og kr 1.420.400,- (Norwegian). Totalt har Herøy kommune investert om lag 21,4 mill i einskildaksjar Marknadsverdien per 31.08.2017 er på omlag 20,2 mill kr. Den tidsvekta avkastninga i perioden 01.01.2017 – 31.08.2017 er positiv med nær 10,3 %. Dette er om lag 0,1% lavare enn avkastninga på Benchmark (Samanlikningsindeksen - 50% Norske aksjar og 50% globale aksjar).

Avkastninga på aksjesida har vore positiv med om lag 2,1 milll kr i årets første 8 mnd. Budsjetterte inntekter (netto) knytt til verdiauke og utbytte på denne aksjeporteføljen er på om lag 1,41 mill kr per 31.08.2017. Det vil seie at ein har eit positivt avvik mellom budsjetterte og reelle inntekter på om lag 0,71 mill kr per 31.08.2017.

Finansiell risiko Norske aksjar
Alle kommunen sine aksjar er i selskap notert på Oslo Børs. Dersom ein skulle få eit nytt kursfall i den norske marknaden på t.d. 30% i perioden 01.09.2017 - 31.12.2017 vil det representere ein verdireduksjon på i overkant av 6,0 mill kr. Dersom verdiauken i same tidsrom vert på 30% vil det utgjere ein vinst på 6,0 mill kr. Erfaringar frå hausten 2008 (og også hausten 2011 og 2015) har synt oss at det er fullt mogeleg å få ein finansiell risiko som overstig 30%.

Herøy kommune sin obligasjonsportefølje
Herøy kommune har per 31.08.2017 i alt 6 ulike einskildobligasjonar/sertifikat. Pålydande verdi varierer frå 3,0 mill kr til 16,0 mill kr og er pålydande totalt 50,0 mill kr. Investert sum er på nær 50,1 mill kr. Tidsvekta avkastninga i perioden 01.01.17 – 31.08.2017 er om lag 1,8 %. Dette er om lag 0,67 % betre enn benchmark (samanlikningsindeksen – Statsobligasjonsindeksen 3 år).

Totalt budsjetterte netto renteinntekter på obligasjonssida per 31.08.2017 er 1,13 mill kr. Rekneskapsmessig har vi i denne perioden hatt ei total avkastning på om lag 0,88 mill kr slik at differanse mellom budsjettert og reell avkastning per 31.08. er negativ med 0,25 mill kr.

Finansiell risiko
Dersom ein får eit renteskift på + 2% vil det representere ei meir- eller ei mindreinntekt på i overkant av 0,9 mill kr for 2017.

Bankinnskot aktiv forvaltning
Herøy kommune sine bankinnskot i Sparebanken Vest (Dette gjeld det som ligg under aktiv forvaltning gjennom Bergen Capital Management AS).

Herøy kommune hadde per 31.08.2017 innestående nær 2,02 mill kr. Midlane vert forrenta med 0,84 % for innskott inntil NOK 5,0 og 1,29% for innskott over 5,0 mill kr. Berekna bankrenter per 31.08.17 er om lag kr 18.050,-.

Finansiell risiko
Med dagens rentenivå og utsiktene framover er det ikkje nokon renterisiko knytt til bankinnskott per dato.

Det er ingen avvik mellom faktisk forvaltning og risikorammene i finansreglementet. Det potensielle tapet på finansporteføljen vert per dato vurdert som middels sett i høve til kommunens risikoberande evne.

Honorar til kommunens forvaltar (felles for både aktivasida og gjeldsforvaltninga) er budsjettert til nær kr 299.200,- i 2017. Per 30.09.2017 utgjer desse kostnadane om lag kr 222.000,- (vert fakturert kvartalsvis).

Pengemarknadsfond
I samband med handsaminga av finansrapporten per 30.04.2017 Herøy kommunestyre slikt samrøystes vedtak i punkt 2:

> Ein plasserer i første omgang NOK 10,0 mill kr i pengemaknadsfond hjå to ulike fondsselskap. Rådmannen får fullmakt til å plassere desse basert på avkastningshistorikk og kostnadar.

Pga bl.a. ferieavvikling, anbodsprosedyre vart ikkje pengane plassert i fonda før i byrjinga av september 2017. Vi kjem tilbake til dette i neste finansrapport.

Andre Bankinnskott
Etter ein anbodskonkurranse valde Herøy kommune ny hovudbank for 3+1 år. Danske Bank ASA vart vald på nytt ut i frå kriteria i anbodsdokumentet og avtalen gjeld frå september 2016. Det gjer at dei fleste kontiane per 31.08.2017 er i Danske Bank ASA, men vi har framleis dei gamle driftskontiane i Nordea og Sparebanken Møre operative.

I Sparebanken Møre har vi per 31.08.2017 samla bankinnskot på om lag kr 2,18 mill kr,-. Rentesatsen er 0,14% og opptente renter så langt i 2017 er på om lag kr 4.150,-.

I Danske Bank ASA hadde vi per 31.08.2017 innestående om lag 86,9 mill kr. Om lag 53,4 mill av dette var frie midlar. Dei resterande om lag 33,5 mill kr er bundne midlar (RDA og Skattetrekk). For førstnemnde (RDA midlane) skal renteinntektene godskrivaste dei respektive konti. Dei kjem såleis ikkje drifta av Herøy kommune til gode. Oppsparte renter 1 halvår utgjorde om lag kr 574.000,- (rentene blir berekna og kapitalisert kvart kvartal) og rentesaten er avtalt til NIBOR + 0,26% på dei første 75,0 mill kr og NIBOR flatt for det som overstig 75,0 mill kr.

I Nordea AS har kommunen innskott på om lag 8,76 mill kr per 31.08.17. Rentesatsen er 0,63%. Opptente renter er omlag kr 29.400,-.

Netto opparbeidde renteinntekter per 31.08.2017 er nær 0,75 mill kr. Vi har budsjettert med renteinntekter på totalt 1,05 mill kr for 1 og 2 tertial 2017 Det vil seie at vi manglar om lag kr 250.000,- etter 8 mnd for å klare budsjettet i 2017.

Kontoane og innskota nemnt ovanfor er kommunen sin driftskapital. Storleiken på innskota vil variere ein god del frå månad til månad, Per 31.08.2017 hadde vi driftskapital på nær 64,3 mill kr. Av denne summer er om lag 55,0 mill unytta lånemidlar.

Finansiell risiko
Med dagens rentenivå og renteutsiktene framover er det snakk om ein minimal finansiell risiko for kommunen sine bankinnskot. Om ein i snitt har innestående 70,0 mill kr vil risikoen vere om lag kr 60.000,- for det siste tertialet i 2017.

Herøy kommune sin låneportefølje (iflg oversikt Bergen Capital Management)
Per 31.08.2017 hadde Herøy kommune i alt 28 lån. I Husbanken (17 lån – ca 67,1 mill kr – ca 63,1 mill av dette er startlån/vidareutlån), Kommunalbanken (6 lån – ca 340,2 mill kr), DNB ASA (2 lån ca 205,0 mill kr), Swedbank (1 lån –65,0 mill kr) og KLP/Kommunekreditt (2 lån ca 180,0 mill kr). Total gjeld per 31.08.2016 var om lag 857,3 mill kr eller om lag kr

95.713,- per innbyggar (kr 88.669,- per innbyggar eks vidareutlån). I desse tala ligg alt av lån kommunen har per dato – også vidareutlån gjennom husbanken, lån til VAR området og lån som staten betaler rentekompensasjon for.

Låneporteføljen kan vi dele opp slik:

Totale lån 857,3 mill kr

Av dette
- Vidareutlån frå Husbanken 63,1 mill kr
- Lån belasta VAR området (avskrivingsgrunnlag) 100,2 mill kr
- Rentekompenserte lån (skule,kyrkje, omsorg) 51,0 mill kr

Det vil seie at Herøy kommune per 31.08.2017 må svare renter for totale lån på om lag 643,0 mill kr (om lag kr 71.787,- per innbyggar)

Rentevilkåra varierer. Lån med fast rente varierer frå 1,32% til 3,33%. Lån med flytande rente ligg på om lag 1,50 %. Vekta gjennomsnittsrente per 31.08.2017 er på om lag 1,60%. Dette er om lag 0,11% lavare enn ved rapporteringa 30.04.2017. Trass i ein forholdsvis stor vekst i lånegjed har ikkje rentekostnadane auka vesentleg. Det skuldast sjølvsagt at rentenivået er redusert og at ein del fastrentelån med høg rente no er avslutta og refinansieringane har gitt ei mykje lavare rente.

Av Herøy kommune sine lån er 8,3% av porteføljen lån med flytande rente (p.t. rente), 44,9% av porteføljen har rentebinding som går ut innan 1 år og 46,8,2% av låneporteføljen har fast rente ut over 1 år. Balansen mellom det å ligge kort og dra nytte av lave marknadsrenter samstundes som ein har valgt å sikre noko på lengre sikt når nivåa har vore attraktive vert reflektert i forfallsstrukturen. Vi har refinansiert 1 lån i 2 tertial. Dette slo vi saman med nye låneopptak for 2017 og rentesatsen på eit lån med 3 års binding vart 1,53% (var på 2,51%). Vidare skal 2 lån refinansierast i 3 tertial (80,0 mill kr med rentesats 1,32% og 140,0 mill kr med rentesats 1,33%).

Finansiell risiko

Den finansielle risikoen kan henførast til refinansieringsrisiko (lån med fast rente der fastrenteperioda er ute) og renterisiko. Renterisikoen er moderat framover og i det siste tertialet i 2017 er det altså 2 lån pålydande i alt 220,0 mill kr (med fråtrekk av minimunsavdragsbetalinga for 2017)r som skal refinansierast. Målsetjinga er å få ei snittrente som er om lag slik den er på desse to låna i dag. Risikoen her er knytt til om vi faktisk får refinansiert låna på forfallsdato, men slik stoda på finansmarknaden er per dato burde den risikoen vere lav.

Samandrag/stresstest

Ved å sette opp ein slik tabell kan ein sjå på den finansielle risikoen i vår portefølje for 2017:

Aktiva-/passiva klasse	Marknadsverdi i kr	Endringsparameter	Resultat i kr	Resultat i %
Bank/likviditet	70.000.000	0		
Obl/sertifikat	50.537.000	+2% renteskift	- 859.000	- 1,20%
Aksjar og eigeinkapitalbevis	20.192.000	-30% verdiendring	- 6.057.000	- 8,30%
Samla	140.729.000		- 6.916.000	- 9,50%

Gjeld	**Sum**	**Endring**	**Risiko 2017**
Lån	857.300.000	+0,25% tenteskift	- 335.000

(her har ein ikkje tatt med lån som har fast rente lenger enn til 31.12.2017 – om lag 450,0 mill kr – dvs at risikovurderinga gjeld lån pålydande i alt om lag 402,0 mill kr).

Samla risiko vil då bli om lag kr 7.251.000,-.

Vurderingar:

Herøy kommune har i dag Bergen Capital Management AS som forvaltar av både aktivaporteføljen på om lag kr 72.780.000,- og låneporteføljen på kr 857.300.000,-. Når det gjeld aktivaporteføljen leverte dei om lag som samanlikningsindeksen i 2016 og slik er det også i dei 2 første tertiala i 2017. Prisinga på desse tenestene er sett i samanheng og med vesentleg endring mellom aktiva- og passivasida vil nok prisbildet bli endra. Mest sannsynleg i vår disfavør. Dagens avtale kan seiast opp av ein av partane med 6 månaders varsel.

I tillegg til ovannemde har kommunen ei bankavtale med Danske Bank ASA som gjev oss ei ok avkastning på innestående inntil NOK 75,0 mill kr (NIBOR 3 mnd + 26 rentepunkt.. Innestående over denne summen vert honorert med 3 mnd NIBOR rente som utgjer i overkant av 0,8%.

Som eit resultat av handsaminga av finansrapporten for 1 tertial 2017 har kommunen i september overført totalt 10,0 mill kr til 2 pengemarknadsfond som er i samsvar med vilkåra i vårt finansreglement. Om desse plasseringane leverer betre enn vilkåra i vår bankavtale (om lag 1,07% p.a vil vi først få ei oversikt over ved årsskiftet.

Som ved tidlegare handsamingar av finansregrapportane set vi fram føljande spørsmål:


Skal vi framleis nytte Bergen Capital Management AS både på aktiva og passivasida med det volumet vi har der per dato?

Skal vi framleis vere eksponert i aksjar/aksjefond ?

Fosnavåg, 02.10.2017

Olaus-Jon Kopperstad	Geir Egil Olsen
Rådmann	Avd.leiar

Sakshandsamar: Geir Egil Olsen



Finansrapport Herøy kommune

Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

Rapport 2017 1 januar til 31 august

(Rapportdato 31. august, utskrevet 13. september 2017)

Innholdsfortegnelse

Side 3: Oppsummering og nøkkeltall – del I
Side 4: Oppsummering og nøkkeltall – del II
Side 5: Fordeling rentebinding
Side 6: Finansreglementets krav og strategi
Side 7: Porteføljens rentebindingstid og renterisiko
Side 8: Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko
Side 9: Utvikling i rentebindingstid
Side 10: Utvikling i gjennomsnittsrente
Side 11: Utvikling i lånegjeld
Side 12: Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden
Side 13: Forfall og rentereguleringer i perioden
Side 14: Motpartsoversikt lån
Side 15: Motpartsoversikt rentebytteavtaler
Side 16: Markedskommentar
Side 17: Ordliste, forklaringer og beregninger
Appendiks I: Oversikt rentebetingelser og rentekostnader
Appendiks II: Stamdataoversikt

Forbehold

Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om finansforvaltning og Kundens reglement for finansforvaltning. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten varsel.

Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten.

Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer.

Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i låne- og verdipapirmarkedet slik at endelig resultat vil kunne avvike, det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedspriser i rapporten.

Historisk resultat i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig resultat. Fremtidig resultat vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning.

Rapporten inneholder kun gjeld som er forvaltet av BCM. Rapporten er utarbeidet på basis av opplysninger fra långivere og Kunde, BCM kan ikke ta ansvar for riktigheten av denne informasjonen oppgitt fra tredjeparter. Ved reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere.

BCM vil sjekke av status mot Kundens finansreglement ved rapportering. Men BCM oppfordrer Kunden til å foreta nødvendige kontroller, da det er Kunden selv de facto som er ansvarlig for at gjeldsporteføljen er i henhold til vedtatt reglement. Dersom BCM ikke mottar innvendinger mot rapporten innen 10 virkedager etter utsendt rapport anses rapporten som korrekt og akseptert av Kunden.

Oppsummering og nøkkeltall – del I


Nøkkeltall	31.08.2017	01.01.2017	Forklaring	Kommentar
Total lånegjeld	**Kr. 857 304 572**	Kr. 840 261 381	Viser samlet lånegjeld ved utløpet av rapporteringsperioden. Inkluderer alle lån som er gjengitt i stamdataoversikten.	
Rentebindingstid (inkl. rentebytteavtaler med fremtidig oppstart dersom det finnes slike i porteføljen).	**1,19 ÅR**	1,44 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige rentebindingstid. Tallet viser hvor lenge renten på sertifikat, lån og obligasjoner i porteføljen er fast, hensyntatt alle kontantstrømmer (rentebetalinger, avdrag og hovedstol). Dersom en låneportefølje uten avdrag og årlige rentebetalinger har rentebindingstid på 1 betyr det at porteføljen i gjennomsnitt har en rentebinding på 12 måneder. Rentebindingstid er et kontantstrøm basert nøkkeltall og benyttes fremfor durasjon som er basert på markedsverdier.	
Vektet gjennomsnittsrente	**1,60 %**	1,71 %	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kupongrente, effektiv rente vil avvike noe. Ved sammenligning mot referanserente må det tas hensyn til durasjon og rentesikringsstrategi.	
Kapitalbinding	**2,41 ÅR**	2,74 ÅR	Måltallet angir porteføljens vektede gjennomsnittlige kredittbinding. Tallet viser hvor lang tid det i gjennomsnitt tar før renter, avdrag og hovedstol er nedbetalt eller forfalt til betaling. Desto høyere tall, desto mindre refinansieringrisiko har porteføljen alt annet like.	

Oppsummering og nøkkeltall - del II


Nøkkeltall	31.08.2017	01.01.2017	Forklaring	Kommentar
Derivat volum (i % av gjeld)	**0,00 %**	0,00 %	Andel derivater (rentebytteavtaler, FRA, etc.) i (%) forhold til lånevolum.	
Rentebinding under 1 år	**53,21 %**	45,66 %	Andel forfall av rentebinding kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som har renteregulering innenfor det nærmeste året.	
Kapitalbinding under 1 år	**44,95 %**	36,98 %	Andel forfall kommende år, dette nøkkeltallet viser hvor stor andel av porteføljen som kommer til forfall innenfor det nærmeste året.	
Rentesensitivitet (1 %-poeng økning)	**Kr. 4 561 397**	Kr. 3 836 749	Estimat på økt rentekostnad ved 1 % - poeng økning I det generelle rentenivået (total gjeld x Rentebinding under 1 år x 1 %).Viser hvor mye porteføljens rentekostnad kommer til å øke med p. a. 1 år frem i tid ved 1%- poeng økning i det generelle rentenivået. Måltallet er lineært.	

Fordeling rentebinding

Fordeling	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding over 1 år (fastrente)	401 164 878	46,79 %
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	385 000 000	44,91 %
Sum rentebinding	**786 164 878**	**91,70 %**
Flytende rente (p.t. vilkår)	71 139 694	8,30 %
SUM	**857 304 572**	**100,00 %**



Fordeling	Saldo	Prosentvis av total
Rentebinding over 1 år (fastrente)	401 164 878	46,79 %
Rentebinding under 1 år (flytende rente)	456 139 694	53,21 %
SUM	**857 304 572**	**100,00 %**



Forklaring til tabeller og grafer

Tabellene over viser fordelingen for gjeldsporteføljen angitt ved bruk av enkel rentebinding. Lån med rentebinding over 1 år er fastrentelån eller obligasjonslån med gjenværende rentebinding over 1 år på rapporteringsdato. Lån med flytende rente er sertifikat, obligasjoner og gjeldsbrevlån med gjenværende rentebinding under 1 år. Dersom porteføljen inneholder lån med p.t. vilkår har de 14 dagers rentevarsel og oppsigelsestid og en rentebinding på 14 / 365 = 0,04. Dersom porteføljen inneholder lån med Nibortilknytning (3 eller 6 MND) er de sortert som lån med rentebinding under 1 år. Det er til enhver tid gjenværende rentebinding som er utgangspunkt for beregning av om fastrentene er under eller over 1 år. Figurene viser grafisk fordeling av gjeldsporteføljen målt ved bruk av enkel rentebinding. Alle lån som er medtatt I beregningen er gjengitt I "stamdataoversikten" som er vedlagt denne rapporten.

Finansreglementets krav og strategi


Krav i gjeldende reglement	Status	Kommentar
Innhente minst 2 konkurrerende tilbud ved refinansieringer og låneopptak	OK	
Refinansieringsrisiko skal reduseres ved å spre forfall/renteregulering	OK	
Størrelse på enkeltlån, ikke vesentlig andel av totalporteføljen (maks 25 %)	OK	
Rapportering i henhold til gjeldende reglement og forskrift	OK	
Fordeling av låneopptak på flere långivere	OK	
Nye låneopptak tatt opp i tråd med reglene i Kommuneloven § 50	OK	
Lån med fastrente kan ligge mellom 0 – 75% av den rentebærende porteføljen	OK	

Krav til forvaltning av gjeldsporteføljen i henhold til gjeldende finansreglement. Kommentar kun dersom det er avvik fra finansreglement.


Porteføljens rentebindingstid og renterisiko

Intervall	Pålydende i NOK	Rentebindingstid	Andel	Akkumulert andel	Økning i rentekostnad ved 1% renteøkning
Under 1 år	456 139 694	0,34	53,21%	53,21%	kr 4 561 397
1 til 2 år	210 000 000	1,41	24,50%	77,70%	kr 6 661 397
2 til 3 år	126 164 878	2,65	14,72%	92,42%	kr 7 923 046
3 til 5 år	65 000 000	3,65	7,58%	100,00%	kr 8 573 046
> 5 år	0	0,00	0,00%	100,00%	kr 8 573 046
SUM	**857 304 572**	**1,19**	**100,00%**		

Rentebindingsintervall i % av porteføljen



Rentebindingsintervall i NOK



Kommentar

Rentebindingstid brukes ofte for å måle renterisiko. Det gir et uttrykk for hvor følsom kontantstrømmene til lånene er for en endring i markedsrentene. Man kan se på rentebindingstid som vektet gjennomsnittlig rentebinding for et lån eller en plassering. Porteføljens rentebindingstid er i tabellen målt ved slutten av rapporteringsperioden. Rentebindingen er i tråd med finansreglement og rentesikringsstrategi, hvor forutsigbarhet i rentekostnadene er et viktig element. Porteføljer med rentebindingstid under 1 år vil være svært sensitive for bevegelser i markedsrentene. Porteføljer med rentebindingstid over 5 år vil ha svært forutsigbare rentekostnader i de kommende årene. Alt annet like vil en slik forutsigbarhet ha en pris / «forsikringspremie», som må vurderes opp mot reduserte rentekostnader. Kolonnen økning i rentekostnad ved 1 %- poeng renteøkning viser økt årlig rentekostnad om 1 år, om 2 til 3 år, om 3 til 5 år og om 5 år dersom renten stiger med 1%-poeng. Dvs. når alle bindingene i porteføljen er løpt ut vil økt rentekostnad være 1 % x total gjeld.

Porteføljens kapitalbinding og refinansieringsrisiko

Forfallsintervall	Pålydende i NOK	Kapitalbinding	Prosentvis andel av porteføljen
Under 1 år	385 349 580	0,40	44,95%
1 til 2 år	210 458 310	1,41	24,55%
2 til 3 år	110 000 000	2,72	12,83%
3 til 5 år	66 645 150	3,64	7,77%
>5 år	84 851 532	12,64	9,90%
SUM	**857 304 572**	**2,41**	**100,00%**

Kommentar

Tabellen viser gjenværende tid frem til forfallstidspunkt for lånene i porteføljen. Det er tatt hensyn til kapitalbevegelser som f.eks. avdrag i beregningene.

Desto høyere tall desto lavere refinansieringrisiko. Et 3MND sertifikat vil ved inngåelse ha 0,25 i kapitalbinding.

Figurene viser en grafisk fremstilling av refinansieringsrisikoen i porteføljen.


Porteføljer med kapitalbinding under 1 år har et stort kapitalbehov det kommende året.

Porteføljer med kapitalbinding over 5 år antas å ha en «normal» forfallsstruktur.


Porteføljens kapitalbinding må vurderes ut fra et kostnads , – rente og porteføljeperspektiv. Korte lån er normalt sett vesentlig billigere enn lengre lån.

Beregninger av nøkkeltall er gjort ved bruk av lånets nedbetalingsprofil, långiver har ofte en mulighet til å kreve førtidig innfrielse slik at juridisk løpetid kan avvike.

Forfallsintervall i % av porteføljen




Forfallsintervall i NOK



Utvikling i rentebindingstid

Utvikling i rentebindingstid



Kommentar


Rentebindingstid er målt ved utløpet av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre aksen angir rentebindingstid i antall år.

Utvikling i rentebinding er beregnet eksklusiv rentebytteavtaler med fremtidig oppstart. Se side 3 for beregninger inklusiv fremtidige rentebytteavtaler.

Utvikling gjennomsnittsrente

Utvikling i gjennomsnittsrente



Kommentar

Vektet gjennomsnittsrente er målt ved utløpet av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre aksen angir gjennomsnittsrente i %.

Porteføljen og markedsrenter


(Rentene er justert for kredittmargin (påslag), og indikerer derfor faktiske lånerenter for angitt løpetid)

Vektet gjennomsnittsrente	P.T.KBN	Norges Bank (foliorenten/styringsrenten)	3 MND	6 MND	12 MND	3 År	5 År
1,60 %	1,50 %	0,50 %	0,79 %	0,93 %	1,08 %	1,57 %	2,00 %

Markedsrenter og porteføljens betingelser Ved utløpet av rapporteringsperioden

Utvikling i lånegjeld

Utvikling lånegjeld



Kommentar

Lånegjeld er målt ved utgangen av hver måned i rapporteringsperioden.

Den venstre aksen angir lånegjeld i kroner.


Opptak av nye lån og refinansieringer i perioden


Ny långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall/renteregulering	Nytt lånenummer	Kommentar
KBN	22.05.2017	110 000 000	1,530	22.05.2020	20170277	

Forfall og rentereguleringer i perioden

Ny långiver	Dato	Beløp	Rente	Forfall/renteregulering	Nytt lånenummer	Kommentar
Swedbank FS	21.05.2013	90 000 000	2,510	22.05.2017	NO0010679749	

Motpartsoversikt lån






Motpartsoversikt rentebytteavtaler

Motpartsoversikt i prosent

Motpartsoversikt i NOK



Dersom siden er tom, betyr det er kommunen ikke har aktive renteswapper.

Markedskommentar

Norges Banks hovedstyre besluttet i juni å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Slik utsiktene og risikobildet ble vurdert er prognosen for styringsrenten at den vil ligge nær 1/2 prosent den nærmeste tiden (se figur). Det ble lagt vekt på at etter flere år med svak utvikling i norsk økonomi har veksten tatt seg opp. Lave renter, bedret konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk har bidratt til økt aktivitet. Hovedstyret poengterte at det likevel vil ta tid før virkningene av oljeprisfallet fases ut og aktiviteten normaliseres.


Ved utgangen av august er det tegn på at veksten i norsk fastlandsøkonomi har tatt seg opp, men det er lite som tyder på at vendepunktet vi nå ser i økonomien er starten på en ny langvarig opptur. Veksten er på et «gjennomsnittlig» nivå. Utfordringene ligger fremdeles foran oss, der omstilling, effektivisering og kostnadskutt er sentrale begreper. Kapasitetsutnyttelse er fremdeles lav og ventes ikke nå et normalnivå før i 2020. Veksten i BNP for fastlands-Norge var i 2016 den laveste siden finanskrisen. Det blir interessant å observere hvordan innstramming i kredittpraksis fra bankene, og nye krav til tilbydere av forbrukslån vil påvirke boligprisene fremover. Den høye boligprisveksten og oppgangen i gjeldsbelastningen tyder på at husholdningene er sårbare. En kraftig reduksjon i boligprisene vil kunne endre bildet til Norges Bank betraktelig. Svak kronekurs, ekspansiv finans- og pengepolitikk og lave renter har bidratt til et vendepunkt i norsk økonomi, men det er begrenset hva som kan trekke veksten ytterligere på kort sikt, omstilling er tidkrevende. Oljeprisen ser også ut til å ha stabilisert seg rundt USD 50 pr. fat, der videreføring av produksjonskutt fra OPEC og økt produksjon i USA trekker i hver sin retning. Neste rentebeslutning og pengepolitisk rapport offentliggjøres 21. september, det er foreløpig lite som tyder på noe annet enn fortsatt uendret rente. I USA ventes det at renteøkningene fortsetter fremover. Siden desember 2015 har det nå vært 4 renteøkninger på til sammen 1 prosentpoeng og rentemarkedet ser også for seg 33 % sannsynlighet for en ny økning i løpet av året. Det bør nevnes at det til en viss grad er stigende inflasjon og vekst internasjonalt, og at retningen har snudd til en stigende trend. Dersom en legger til at NIBOR er på et historisk lavt nivå, kredittmarginer ned mot bunn siste 5 årene og historisk lave swaprenter, er det mye som taler for at vi begynner å nærme oss en bunn for de nominelle lånerentene for offentlig sektor. Lengre bindinger bør derfor vurderes på den delen av porteføljen som skal ha fastrente. Faktiske fastlånerenter for kommuner og fylkeskommuner er ved utgangen av august på henholdsvis 1,75 %, 2,15 % og 2,55 % for 5, 7 og 10 års løpetider.

Bergen Capital Management lanserte sine anslag på 3 måneders sertifikatrenter (budsjettrenter) for perioden 2017 til 2021 i slutten av august. Det indikeres nivå på 1,17 %, 1,56 %, 2,00 %, 2,29 % og 2,69 % for henholdsvis 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021. Til sammenligning får vi 1,10 %, 1,10 %, 1,19 %, 1,62 % og 2,26 % i samme periode med utgangspunkt i Norges Bank sin pengepolitiske rapport fra juni.. Anslagene er på 3 måneders sertifikatrente, kommunen må selv justere for sin egen finansiering / kapitalbinding ved budsjettering. BCM sine anslag ligger noe høyere enn markedet og Norges Bank. Det er lagt vekt på at utviklingen i norsk økonomi har vært god den siste tiden, kombinert med fallende arbeidsledighet er det mye som taler for at utviklingen ligger 2 år i forkant av prognosene. USA har allerede økt sin rente 4 ganger, og vi ser også stigende vekst og inflasjon internasjonalt. Inflasjonen i Norge er fortsatt lav, men økt aktivitet og avtagende arbeidsledighet tilsier at prisveksten vil ta seg opp. Det forutsettes imidlertid en svært gradvis og forsiktig økning av renten, og at både oljepris og norske boligpriser holder seg på dagens eller stigende nivåer fremover.

Når det gjelder kortere rentebindinger anbefales 12 måneder sertifikat. Både Nibormargin og kredittmargin er nå kommet kraftig ned sammenlignet med siste 6 måneder, kombinert med en uendret eller stigende styringsrente det neste året er det lite som tilsier store besparelser ved å rullere korte 3 måneders sertifikater fremfor å binde renten i 12 måneder i området rundt 1,00 – 1,10 prosent. Minner om at vi senhøsten 2016 hadde korte sertifikatrenter opp mot 1,60 %, også da med styringsrente på 0,50 prosent.


Kilde: Bergen Capital Management AS / Norges Bank / Bloomberg, 31. august 2017

Figur 1.1a Anslag på styringsrenten med usikkerhetsvifte og anslag på styringsrenten fra PPR 1/17. [1] Prosent. 1. kv. 2010 – 4. kv. 2020 [2]



1) Usikkerhetsviftene er basert på historiske erfaringer og stokastiske simuleringer fra vår makroøkonomiske hovedmodell, NEMO. Usikkerhetsviften for styringsrenten tar ikke hensyn til at det eksisterer en nedre grense for renten.
2) Anslag for 2. kv. 2017 – 4. kv. 2020 (stiplet).
Kilde: Norges Bank

Figur 1.5 BNP for Fastlands-Norge og Regionalt nettverks indikator for produksjonsvekst [1]. Firekvartalersvekst. Prosent. 1. kv. 2005 – 3. kv. 2017 [2]



1) Rapportert produksjonsvekst siste tre måneder konvertert til kvartalstall (heltrukken). Kvartalstallene er beregnet som en sammenvekting av tremånederstall basert på når intervjuene er foretatt. For 2. kv. 2017 er forventet vekst i produksjon en sammenvekting av rapportert vekst siste tre måneder og forventet vekst neste seks måneder og 3. kv. 2017 er forventet vekst neste seks måneder (stiplet oransje linje).
2) Anslag for 2. kv. 2017 – 3. kv. 2017 (stiplet).
Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank

Ordliste, forklaringer og beregninger

Deflasjon er reduksjon i det generelle prisnivået på varer og tjenester. Det motsatte av deflasjon er inflasjon.

Derivatvolum er en betegnelse på beholdning av derivat i % av samlet gjeld. Et derivat er et verdipapir der verdi avhenger av et underliggende aktivum på et fremtidig tidspunkt. F.eks. rentebytteavtale eller FRA.

Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til renteregulering på et lån beregnet ut fra nåverdien på fremtidige kontantstrømmer. Durasjon måler prissensitivitet til et lån med hensyn til endringer i renten. Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før kontantstrømmene (renter og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er følsom for renteendringer. Durasjon baseres på beregning av markedsverdi, rentebinding er mer kontantstrømbasert og antas å være mer egnet som risikomål i offentlig sektor.

Fastrente er definert som gjeldsbrevlån eller obligasjoner som har gjenværende rentebinding på over ett år.

Finansreglement gir en samlet oversikt over fullmakter, rammer og retningslinjer for finansforvaltningen. Det fastsetter rammene for en forsvarlig og hensiktsmessig finansiell risikoprofil.

Flytende rente er definert som gjeldsbrevlån, sertifikat og obligasjoner som har gjenværende rentebinding under ett år.

Forfallsdato er den spesifikke dagen en inn- eller utbetaling skal skje på (betalingsfrist).

Gjeldsbrevlån er den mest benyttede låneformen i bankene. Lån blir knyttet til et gjeldsbrev. Det er et dokument hvor låntaker erklærer å skylde penger. I gjeldsbrevet står det bestemmelser som regulerer forholdet mellom låntaker og långiver. Kommunalbanken og KLP Kommunekreditt utsteder gjeldsbrevlån med flytende – og fastrente samt gjeldsbrevlån med sertifikat og obligasjonsvilkår.

Inflasjon er vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjon måles vanligvis ved veksten i konsumprisene. Norges Banks operative gjennomføring av pengepolitikken rettes inn mot lav og stabil inflasjon. Det operative målet for pengepolitikken er en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent.

Kapitalbinding er volumveid gjennomsnitt av gjenværende tid frem til forfallstidspunktet for et gjeldsbrevlån, sertifikat eller obligasjon. F.eks. vil et 3 måneders sertifikat ha 0,25 i kapitalbinding på oppstartstidspunktet.

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.

Kredittmargin (spread) er rentedifferansen mellom kredittobligasjonen og swaprente med samme løpetid. I det norske markedet benyttes swaprenten som målestokk, mens man i Euromarkedet noen ganger benytter statsrenten.

Kredittrisiko er risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser. I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.

Kupongrente er den faste renten på obligasjoner ved utstedelsestidspunktet. Når det generelle rentenivået synker vil en gitt kupongrente bli mer attraktiv og kursen på obligasjonen vil stige. Når det generelle rentenivået stiger blir effekten motsatt.

ISIN (lånenummer) er et nummer som brukes for å identifisere ulike verdipapirer, inkludert gjeldspapir, aksjer, opsjoner, derivater og rentederivater.

Markedskommentar er beskrivelse av dagens økonomiske situasjon og den fremtidige situasjonen basert på tolkninger av tilgjengelig informasjon. Uttalelsene reflekterer oppfatninger på det tidspunktet de ble laget, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten forvarsel.

Markedsrisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder.

Motpartsrisiko er forstått å være den type og grad av risiko forbundet med hver part i en avtalefestet ordning og risiko for at den andre parten opprettholder sine forpliktelser. For lån antas motpartsrisikoen for låntager å være lav. For rentebytteavtaler må motpartsrisiko vurderes ved kontraktsinngåelse.

Nibor (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, «spot».

Nøkkeltall anvendes innen økonomi for å sammenligne selskaper eller organisasjoner og deres virksomhet. Nøkkeltall som er fremhevet i rapporten antas å være spesielt viktig for den aktuelle kommune eller kunde.

Obligasjon er et standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, utbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringer avtales ved utstedelsen av obligasjonen.

Oppgjørsrisiko er risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. Risikoen som oppstår i et betalingssystem.

Oslo børs er Norges eneste regulerte markedsplass for omsetning av aksjer, egenkapitalbevis og andre verdipapirer, som derivater og obligasjoner.

P.a. rente er en enkel beregning for å vise forventet rentekostnad de neste 12 månedene. Beregnet som restgjeld x kupong.

P.t rente er en rente med kort renteregulering (vanligvis 14 dager) som vanligvis følger långivers innlånskostnader. Den følger også utviklingen i de korte pengemarkedsrentene og endres i takt med disse.

Påløpte renter viser akkumulerte, ikke betalte renter for det aktuelle lånet på rapporteringstidspunkt. Påløpte renter pr. 31. desember er således det rentebeløpet som skal anordnes til dette året. Påløpte renter i rapporten er beregnet med utgangspunkt i lånets stamdata. Husbanken har egne beregningsmetoder som ikke lar seg gjenskape på en enkel måte. Påløpte renter beregnet for Husbanklån kan derfor avvike noe. Påløpte renter er beregnet pr. t +1 på tilsvarende måte som for årsoppgaver.

Rapporteringsperiode er den aktuelle perioden som det rapporteres for. Rapporteringsdato og intervall er angitt på rapportens forside.

Refinansieringrisiko er risikoen for at lån som forfaller ikke får ny finansiering og dermed må innfris. For fylkeskommuner og kommuner gjenspeiles denne risikoen i stor grad i volatiliteten i kredittmarginer som kan endre seg ved hver refinansiering. Risikoen kan reduseres ved å forlenge løpetiden i låneporteføljen, og ha tilstrekkelig likviditet til å dekke forfall eller tilgang til andre former for kreditt.

Rentebetingelser er til enhver tid gjeldende betingelser knyttet til det enkelte lånet.

Rentebindingstid (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler.

Rentebinding inklusive forwardkontrakter (i år) er volumvektet gjennomsnitt av gjenstående rentebindingstid for lån og rentebytteavtaler. Denne varianten av nøkkeltallet tar hensyn til rentebytteavtaler som har oppstart frem i tid.

Rentebytteavtale (også kjent som renteswap) er en finansiell avtale om å bytte rentebetingelser for en periode. Et eksempel er å gå fra flytende rente til fastrente på et lån.

Rentefølsomhet sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendringer. Måler prisfølsomheten til et fond ved mindre parallelle endringer på rentekurven.

Rentekostnad er kostnaden ved å låne penger. Betegnelse på den delen av betalte renter som skal anordnes på det spesifikke året.

Renteregulering er endring av lånerenten en eller flere ganger i låneperioden. Ny rente settes i forhold til renteregueleringsklausulen i lånekontrakten.

Renterisiko kan deles i markedsbasert- og kontantstrømbasert risiko. Markedsbasert renterisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av endringer i renten. Kontantstrømbasert risiko er risiko før økte rentekostnader ved økninger i det generelle rentemarkedet.

Sertifikat er et rentebærende papir i likhet med obligasjoner. Forskjellen mellom papirene er at sertifikat har maksimal løpetid på ett år.

Stamdataoversikt viser en oppsummering av utvalgte sentrale betingelser og forutsetninger for de ulike lån, sertifikat og obligasjoner.

Styringsrenten er Norges Banks sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette representert ved foliorenten.

Swap (rentebytteavtale) er en avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente eller omvendt.

Tillitsmann i et obligasjonslån er en fellesrepresentant for obligasjonseierne hvis hovedoppgave er å ivareta deres interesser og rettigheter overfor låntaker. Tillitsmann i det norske markedet er vanligvis Nordic Trustee.

Total lånegjeld viser samlet lånegjeld som det rapporteres for. Samlet oversikt over lånene som inngår i rapporten finnes under kapittelet «stamdata».

Total rente er lånets gjeldende kupong, dvs. referanserente med tillegg av kredittmargin.

Valutakurs er prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro.

Valutarisiko er risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen.

Vektet gjennomsnittsrente er volumvektet gjennomsnitt av kupongrenter for lån og rentebytteavtaler.

Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med i hovedsak norske utstedere.

Oversikt rentebetingelser og rentekostnader

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Gjeldsbrevlån									
Lån	20120176	KBN	13 330 000	-95 921	1,500	0,000	1,500	199 950	1,55 %
Lån	20040506	KBN	6 423 250	-8 473	1,500	0,000	1,500	96 349	0,75 %
Lån	20020872	KBN	458 310	-605	1,500	0,000	1,500	6 875	0,05 %
Lån	20150538	KBN	50 000 000	-624 750	1,530	0,000	1,530	765 000	5,83 %
Lån	20160101	KBN	160 000 000	-1 251 200	1,530	0,000	1,530	2 448 000	18,66 %
Lån	20170277	KBN	110 000 000	-462 825	1,530	0,000	1,530	1 683 000	12,83 %
Lån	83175403577	KLP	100 000 000	-40 833	1,470	0,000	1,470	1 470 000	11,66 %
Lån	8317.54.05839	KLP	80 000 000	-1 023 733	1,320	0,000	1,320	1 056 000	9,33 %
			520 211 560	-3 508 341				7 725 173	60,68 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Husbanken - Innlån									
Lån	14631617.9	Husbanken	1 440 560	-1 986	1,623	0,000	1,623	23 380	0,17 %
Lån	14631206.1	Husbanken	561 952	-1 499	1,623	0,000	1,623	9 120	0,07 %
Lån	13531747.7	Husbanken	255 389	-351	1,620	0,000	1,620	4 137	0,03 %
Lån	13530685.0	Husbanken	676 650	-1 802	1,620	0,000	1,620	10 962	0,08 %
Lån	13526724.3	Husbanken	94 191	-251	1,623	0,000	1,623	1 529	0,01 %
Lån	13510922.1	Husbanken	968 500	-992	1,623	-1,000	0,623	6 034	0,11 %
			3 997 242	-6 881				55 162	0,47 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Husbanken - Startlån									
Lån	14634512.10	Husbanken	12 900 000	-104 272	1,623	0,000	1,623	209 367	1,50 %
Lån	14633860	Husbanken	8 200 000	-66 281	1,623	0,000	1,623	133 086	0,96 %
Lån	14631350.7	Husbanken	2 560 000	-14 001	1,623	0,000	1,623	41 549	0,30 %
Lån	14630711.1	Husbanken	1 090 900	-4 463	1,623	0,000	1,623	17 705	0,13 %
Lån	14629842.7	Husbanken	1 499 996	-8 204	1,623	0,000	1,623	24 345	0,17 %
Lån	14628979.8	Husbanken	2 080 000	-5 549	1,623	0,000	1,623	33 758	0,24 %
Lån	14635335	Husbanken	4 499 996	-6 203	1,623	0,000	1,623	73 035	0,52 %
Lån	14636206.10	Husbanken	11 200 000	-45 818	1,623	0,000	1,623	181 776	1,31 %
Lån	14637136.10	Husbanken	2 900 000	-7 737	1,623	0,000	1,623	47 067	0,34 %
Lån	14632063.10.B.2	Husbanken	6 800 000	-38 962	1,385	0,000	1,385	94 180	0,79 %
Lån	14632663.10.B.2	Husbanken	9 364 878	-32 692	1,385	0,000	1,385	129 704	1,09 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Husbanken - Startlån									
			63 095 770	-334 183				985 572	7,36 %

Instrument	Ref. nr	Motpart	Beløp	Påløpte renter	Rente	Margin	Tot rente	P.a. rente	i % av gjeld
Hovedbok, Verdipapirmarkedet									
Lån	NO0010734064	DNB	65 000 000	-364 054	1,430	0,000	1,430	929 500	7,58 %
Lån	NO0010776438	DNB	140 000 000	-1 657 945	1,330	0,000	1,330	1 862 000	16,33 %
Lån	NO0010675812	Swedbank FS	65 000 000	-763 588	3,330	0,000	3,330	2 164 500	7,58 %
			270 000 000	-2 785 587				4 956 000	31,49 %
		Total:	857 304 572	-6 634 992				13 721 908	100,00 %

Stamdataoversikt


Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Gjeldsbrevlån						
Herøy - KBN - Lån flyt PT	20120176	28.03.2042	13 330 000	1,55 %	1,500	
Herøy - KBN - Lån flyt PT	20040506	30.04.2029	6 423 250	0,75 %	1,500	
Herøy - KBN - Lån flyt PT	20020872	30.04.2020	458 310	0,05 %	1,500	
Herøy - KBN - Fast 3ÅR - 05.11.18	20150538	05.11.2018	50 000 000	5,83 %	1,530	05.11.2018
Herøy - KBN - Fast 3ÅR - 25.02.19	20160101	25.02.2019	160 000 000	18,66 %	1,530	25.02.2019
Herøy - KBN - FAST 3 ÅR - 22.05.20	20170277	22.05.2020	110 000 000	12,83 %	1,530	22.05.2020
Herøy - KLP - Fast 3 ÅR - 21.08.18	83175403577	21.08.2018	100 000 000	11,66 %	1,470	21.08.2018
Herøy - KLP - Fastrente - 2ÅR - 11.09.17	8317.54.05839	11.09.2017	80 000 000	9,33 %	1,320	11.09.2017
			520 211 560	60,68 %	1,485	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Husbanken - Innlån						
Herøy - HB - Grunnlån	14631617.9	01.08.2033	1 440 560	0,17 %	1,623	
Herøy - HB - Grunnlån	14631206.1	01.01.2033	561 952	0,07 %	1,623	
Herøy - HB - Etab.lån videreutlån	13531747.7	01.11.2018	255 389	0,03 %	1,620	
Herøy - HB - Barnehagelån	13530685.0	01.10.2023	676 650	0,08 %	1,620	
Herøy - HB - Etab.lån videreutlån	13526724.3	01.01.2018	94 191	0,01 %	1,623	
Herøy - HB - Oppføringslån I	13510922.1	01.01.2024	968 500	0,11 %	0,623	
			3 997 242	0,47 %	1,380	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Husbanken - Startlån						
Herøy - HB - Startlån	14634512.10	01.09.2038	12 900 000	1,50 %	1,623	
Herøy - HB - Startlån	14633860	01.09.2037	8 200 000	0,96 %	1,623	
Herøy - HB - Startlån	14631350.7	01.05.2033	2 560 000	0,30 %	1,623	
Herøy - HB - Startlån	14630711.1	01.06.2029	1 090 900	0,13 %	1,623	
Herøy - HB - Startlån	14629842.7	01.05.2028	1 499 996	0,17 %	1,623	
Herøy - HB - Startlån	14628979.8	01.07.2030	2 080 000	0,24 %	1,623	
Herøy - HB - Startlån	14635335	01.08.2044	4 499 996	0,52 %	1,623	
Herøy - HB - Startlån	14636206.10	01.06.2045	11 200 000	1,31 %	1,623	
Herøy - HB - Startlån	14637136.10	01.07.2046	2 900 000	0,34 %	1,623	
Herøy - HB - Startlån - Fast 3ÅR - 01.12.19	14632063.10.B.2	01.04.2034	6 800 000	0,79 %	1,385	01.12.2019
Herøy - HB - Startlån - Fast 3ÅR - 01.12.19	14632663.10.B.2	01.12.2035	9 364 878	1,09 %	1,385	01.12.2019

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Husbanken - Startlån						
			63 095 770	7,36 %	1,562	

Navn	Ref. nr	Forf. dato	Restgjeld	i % av gjeld	Tot rente	Rentereg.dato
Hovedbok, Verdipapirmarkedet						
Herøy - DNB - Fastrente 3ÅR - 10.04.18	NO0010734064	10.04.2018	65 000 000	7,58 %	1,430	10.04.2018
Herøy - DNB - SRT 12MND - 11.10.17	NO0010776438	11.10.2017	140 000 000	16,33 %	1,330	11.10.2017
Herøy - SWB - Obligasjon fast - 24.04.21	NO0010675812	24.04.2021	65 000 000	7,58 %	3,330	24.04.2021
			270 000 000	31,49 %	1,836	
		Total:	857 304 572	100,00 %	1,601	



Finansrapport Herøy kommune

Langsiktige finansielle aktiva

Rapportering pr. 2. tertial 2017 (1. januar – 31. august 2017)

Forbehold

Denne rapporten er utarbeidet av Bergen Capital Management AS (heretter BCM) i samsvar med forskrift om finansforvaltning og reglement for finansforvaltning vedtatt av kommunestyret i Herøy kommune. Rapporten baserer seg på kilder som vurderes som pålitelige, men BCM garanterer ikke at informasjonen i rapporten er presis eller fullstendig.

Uttalelsene i rapporten reflekterer oppfatninger på det tidspunkt rapporten ble utarbeidet, og BCM forbeholder seg retten til å endre oppfatninger uten varsel.
Denne rapporten skal ikke forstås som et tilbud eller anbefaling om kjøp eller salg av finansielle instrumenter. BCM påtar seg intet ansvar for verken direkte eller indirekte tap eller utgifter som skyldes forståelsen av og/eller bruken av denne rapporten.

Denne rapporten er kun ment å være til bruk for våre klienter, ikke for offentlig publikasjon eller distribusjon, men BCM tar dog ingen forbehold om klienters eventuelle offentliggjøring. Ansatte i BCM kan eie verdipapirer i selskaper som er omtalt i rapporten, og kan kjøpe eller selge slike verdipapirer. Rapporten er utarbeidet på et gitt tidspunkt, verdiendringene kan være store i verdipapirmarkedet slik at endelig avkastning og resultat på et eventuelt avviklingstidspunkt kan være vesentlig lavere eller høyere. Det er brukt beste anslag på gitte tidspunkt som markedskurser/markedspriser i rapporten. Ved årsavslutning er det benyttet ligningskurser fastsatt av Verdipapirforetakenes Forbund for aksjer, sertifikater og obligasjoner. Det er brukt tidsvektet avkastning i beregningene. Forvaltningshonorarer er medberegnet i avkastningstallene.

Historisk avkastning i porteføljer forvaltet av BCM er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, porteføljens risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap og verdiendringer.

Rapporten inneholder kun langsiktige finansielle aktiva som er forvaltet av BCM og rapporten er utarbeidet i henhold til krav i finansreglementets kapittel 8 og spesielt risikorammene skissert i kapittel 8.4. Ved reproduksjon eller annen bruk av rapporten bør rapporten i sin helhet vedlegges. Rapporten gir et øyeblikksbilde på rapporteringstidspunkt, slik at porteføljens sammensetning og risiko p.t. kan være høyere eller lavere.

Oppsummering etter 2. tertial 2017

AKTIVAKLASSE	MARKEDSVERDI	I PROSENT
Bankinnskudd	2 049 002	3 %
Sertifikat/obligasjoner	50 537 503	69 %
Aksjer	20 192 084	28 %
Totalt	**72 778 589**	**100 %**
Innskudd / uttak 2017	0	

TABELL 1: Fordeling på de ulike aktivaklassene i kroner og i prosent av samlet forvaltningskapital ved utløpet av rapporteringsperioden. Bankinnskudd inkluderer forfalte ikke-innbetalte beløp.

AKTIVAKLASSE	I %	BENCHMARK	AVVIK
Sertifikat/obligasjoner	1,8 %	1,1 %	0,67 %
Aksjer	10,3 %	10,4 %	-0,03 %
Totalt	**4,3 %**	**3,9 %**	**0,43 %**


TABELL 2: Avkastning i prosent samlet og pr. aktivaklasse sammenlignet med benchmark ved utløpet av rapporteringsperioden. Avkastningssatsen inkluderer beregnede påløpte renter på bankkonto. Benchmark fra reglementets 8.7 er brukt.

AKTIVAKLASSE	I KR.	BUDSJETT	AVVIK
Renter	887 488	1 133 333	-245 845
Aksjer	2 126 485	1 416 667	709 818
Totalt	**3 013 973**	**2 550 000**	**463 973**


TABELL 3: Avkastning i kr samlet og pr. aktivaklasse sammenlignet med budsjettert avkastning. *For 2017 er det budsjettert med kr. 2 125 000 i avkastning på aksjer og egenkapitalbevis og kr. 1 700 000 i avkastning på obligasjoner. Eventuelle avvik er forklart på side 7.*

- Totalavkastning etter 2. tertial 2017 er 4,3 %, dette er 0,43 prosentpoeng over *"normalporteføljen"*. Aksjeporteføljen har gitt 10,3 %, dette er - 0,03 prosentpoeng under benchmark. Obligasjonsporteføljen har gitt 1,8 %, 0,67 prosentpoeng over benchmark, som er norske statsobligasjoner med 3 års durasjon.
- I 2. tertial 2017 har midlene vært plassert i rentebærende verdipapirer med kort durasjon og høy kredittkvalitet. Aksjeporteføljen har bestått av aksjer og egenkapitalbevis notert på Oslo Børs.
- Det er oppstått avvik mot norske statsobligasjoner med 3 års durasjon, blant annet fordi obligasjonsporteføljen har lavere renterisiko og høyere kredittrisiko enn benchmarkindeksen.
- Det er oppstått avvik mot aksjebenchmark bestående av 50 % OSEFX og 50 % MXWO, fordi Herøy kommune sin aksjeportefølje har en annen sammensetning.
- Kursene på obligasjonene er i 2017 skrevet noe opp. Porteføljen består av obligasjoner i norske sparebanker som antas å ha lav tapsrisiko. Kursjusteringer vil derfor alt annet like komme igjen som høyere eller lavere avkastning i neste periode.
- Det vurderes å øke kredittrisiko og renterisiko i løpet av 2017 innenfor finansreglementets rammer for å oppnå en høyere forventet avkastning. Basert på kommunen sin strategi om langsiktighet rundt sine aksjeinvesteringer finner en det rett å følge nåværende strategi med nøytralvekt i aksjer, og bruker svingningene i markedet til å gjøre kjøp og salg.
- Herøy kommune innført nytt finansreglement 11. mai 2017. Det vil i en periode være avvik fra dette, pga. justering av aktiva posisjonene.

Plassering av langsiktige finansielle aktiva



FIGUR 1: Allokering av langsiktige finansielle aktiva forvaltet av BCM pr. 31.12.16.



FIGUR 2: Allokering av langsiktige finansielle aktiva forvaltet av BCM pr. 31.08.17.

- Midlene er pr. 31.08.17 plassert i bankinnskudd, aksjer, egenkapitalbevis og direkte eide rentebærende verdipapir utstedt av norske sparebanker, jfr. produktspekter i reglementets kap. 8.3.
- Samlet portefølje forvaltet av BCM er pr. 31.08.17 er på kr. 72 778 589. Midler under forvaltning var kr. 69 665 567 pr. 31.12.16. Det har ikke vært innskudd eller uttak fra finansporteføljen forvaltet av BCM i 2017.
- Durasjon i renteporteføljen er 0,85 hvilket innebærer at porteføljen har lav renterisiko (definert som kursrisiko) slik at obligasjonens markedsverdi i liten grad påvirkes av en generell renteøkning.
- Rentebetingelsene på verdipapirene er flytende, og er knyttet opp mot 3 måneders NIBOR.
- Investeringene er gjort i børsnoterte verdipapir med god omsetning og andre papirer med tilsvarende god likviditet. Plasseringene kan gjøres disponible for kommunen i løpet av kort tid.
- Ingen av obligasjonsutstederne og verdipapirene i kredittporteføljen har lavere rating enn BBB-.
- Midlene er søkt plassert i henhold til kommunens etiske retningslinjer for finansielle investeringer.
- Porteføljen består av 6 ulike rentebærende papirer og 34 aksjer og egenkapitalbevis. Alle investeringene er gjort i norske kroner.
- Ingen enkeltplasseringer i rentebærende papirer utgjør mer enn NOK 16 millioner i pålydende verdi.
- Alle sertifikat og obligasjoner har BIS vekt 20 % eller lavere.

Taktisk aktiva allokering – på sikt nøytral vektet i alle aktivaklasser

PLASSERING	MINIMUM	NØYTRAL	MAKSIMUM	STATUS	VEKT
Risikoklasse 1-3	50 %	70 %	100 %	72 %	Overvekt
Risikoklasse 4	0 %	5 %	8 %	0 %	Undervekt
Risikoklasse 5 og 6	5 %	25 %	30 %	28 %	Overvekt
Norske aksjer og egenkapitalbevis	30 %	40 %	60 %	100 %	Overvekt
Internasjonale aksjer	40 %	60 %	70 %	0 %	Undervekt

TABELL 4: Strategisk og taktisk aktivaallokering. Kommunen skal normalt ha en fordeling av langsiktige finansielle aktiva basert på en nøytral posisjon og med minimum og maksimal rammer for taktisk aktiva allokering. Nøytral brukes dersom allokering er innenfor +/- 2 % av nøytral vekt.

Risikoklasse 1: Norske obligasjoner/sertifikat utstedt av stat eller foretak med statsgaranti, samt statsobligasjonsfond.

Risikoklasse 2: Norske obligasjoner med fortrinnsrett, obligasjoner/sertifikat utstedt av statsforetak, fylkeskommuner og kommuner, kraftverk med garanti fra kommune/ fylkeskommune, banker, forsikringsselskap og kredittforetak, innskudd i banker. BIS vekt maksimum 20 %. Pengemarkeds og obligasjonsfond etter samme kriterier som over.

Risikoklasse 3: Norske obligasjoner/sertifikat utstedt av industriforetak eller fond med tilsvarende risiko. BIS vekt inntil 100 %. Pengemarkeds og obligasjonsfond etter samme kriteriene som over. Obligasjoner, sertifikat og innskudd som inngår i risikoklasse 2 og risikoklasse 3 (enten enkeltvis eller gjennom verdipapirfond) er minimum ratet investmentgrade, dvs. BBB- eller bedre.

Risikoklasse 4: Ansvarlige lån.

Risikoklasse 5: Aksjefond.

Risikoklasse 6: Enkeltaksjer og egenkapitalbevis.

FIGUR 3: Risikoklasser som er definert i finansreglementet til Herøy kommune, vedtatt i kommunestyret 11. mai 2017.

Kontroll av risikorammene i finansreglementet

KLASSE	BELØP I KR.	ANDEL	RAMME	STATUS
Risikoklasse 1	-	0 %	100 %	✓
Risikoklasse 2	52 586 505	72 %	100 %	✓
Risikoklasse 3	-	0 %	10 %	✓
Risikoklasse 4	-	0 %	8 %	✓
Risikoklasse 5	-	0 %	30 % *	✓
Risikoklasse 6	20 192 084	28 %	30 % *	✓

TABELL 5: Fordeling på de ulike risikoklassene i prosent av samlet forvaltningskapital og sammenlignet med rammene gitt i finansreglementet. * Risikoklasse 4, 5 og 6 skal ikke overstige 30 % av samlede langsiktige aktiva.

KLASSE	STØRSTE POSISJON	MAKSIMUM	STATUS
Risikoklasse 1	**0 %**	100 %	✓
Risikoklasse 2	**22 %**	35 %	✓
Risikoklasse 3	**0 %**	5 %	✓
Risikoklasse 4	**0 %**	5 %	✓
Risikoklasse 5	**0 %**	10 %	✓
Risikoklasse 6	**2 %**	15 %	✓

TABELL 6: Ramme for plassering pr. debitor regnet av samlet forvaltningskapital og sammenlignet med rammene gitt i finansreglementet.

Tilleggspunkt for plasseringer i enkeltaksjer og egenkapitalbevis	Status	Kommentar
- Direkteplasseringer bare i selskap som er notert på Oslo Børs	✓	Kun plasseringer på Oslo Børs
- Det skal søkes god spredning på flere enkeltaksjer	✓	34 forskjellige aksjer og egenkapitalbevis
- Minimum 75 % av de norske aksjene / egenkapitalbevisene skal være inkludert i OBX - indeksen	-	62 % inkludert i OBX - indeksen

TABELL 7: Begrensninger vedrørende plassering i enkeltaksjer og egenkapitalbevis i en normalsituasjon i prosent av aksjeporteføljen.

Avkastning hittil i år sammenlignet med referanseindeks

AKTIVAKLASSE	BENCHMARK	RESULTAT I KR.	RESULTAT I %.	BENCHMARK	AVVIK
Obligasjoner	Statsobligasjonsindeks 3 år (ST4X)	887 488	1,8 %	1,1 %	0,67 %
Aksjer	50 % Norske aksjer (OSEFX) og 50 % Globale aksjer (MXWO)	2 126 485	10,3 %	10,4 %	-0,03 %
TOTALAVKASTNING	**NORMALPORTEFØLJEN**	**3 013 973**	**4,3 %**	**3,9 %**	**0,43 %**

TABELL 8: Avkastning for Herøy kommune, samlet og pr. aktivaklasse i kr. og prosent målt mot referanseindekser.

AVKASTNING MOT BUDSJETT:

Herøy kommune har i 2017 budsjettert med avkastning på finansporteføljen på kr. 3 825 000. Pr. 31.08.17 er resultatet kr. 3 013 973, fordelt på aksjer med kr. 2 126 485 og obligasjoner med kr. 887 488.


AVKASTNING MOT BENCHMARK:

Obligasjonsporteføljen har levert 0,67 % - poeng over benchmark. Differansen skyldes at porteføljen har lavere renterisiko og høyere kredittrisiko enn benchmark. De lange rentene er falt til historisk lave nivåer, forvalter har vurdert det som for risikabelt å ligge med høy renterisiko i porteføljen, dvs. for lang durasjon. Det vurderes fortløpende å øke porteføljens renterisiko, slik at den blir mer lik totalporteføljens benchmark (3 års stat) gjennom kjøp av obligasjoner med lenger løpetid. Dette vil bli aktuelt når man får et skifte i avkastningskurven. Aksjeporteføljen har levert 0,03 prosentpoeng under benchmark. Porteføljen består av norske aksjer og egenkapitalbevis, og har dermed en noe avvikende sammensetning enn en benchmark bestående av 50 % OSEFX (Oslo Børs fondsindeks) og 50 % MXWO (global indeks).

AVKASTNING MOT 3 MND NIBOR + 3 %

Gjennomsnittlig p.a. 3 måneder NIBOR har i perioden vært 0,93 %, med tillegg av 3 % - poeng avkastning utgjør dette 2,62 %. Meravkastning i porteføljen har dermed vært 1,7 % målt mot 3 måneder NIBOR.

FIGUR 4: Kommentarer til avkastning i 2017 mot budsjett og benchmark.



FIGUR 5: Tidsvektet avkastning sammenlignet med referanseindeks pr. aktivaklasse og samlet.

Stresstest

AKTIVAKLASSE	MARKEDSVERDI I KR.	ENDRINGSPARAMETER	RESULTAT I KR.	RESULTAT I %
Bank/likviditet	2 049 002	0	-	0,0 %
Obligasjoner/Sertifikat	50 537 503	+ 2 % renteskift	-859 138	-1,2 %
Aksjer og egenkapitalbevis	20 192 084	- 30 % verdiendring	-6 057 625	-8,3 %
Samlet	**72 778 589**		**-6 916 763**	**-9,5 %**

TABELL 9: Stresstest av Herøy kommune sin langsiktige aktiva portefølje etter kriteriene som er skissert i finansreglement vedtatt av kommunestyret 11. mai 2017.

- Herøy kommune sine langsiktige finansielle aktiva stresstestes ved hvert tertial etter kriteriene i finansreglementets kapittel 8.9.


- Midlene er forvaltet etter rammene i finansreglementets kapittel 8.4, rammer for direkteeide verdipapirer. Midlene forvaltes til enhver tid etter kriteriene: sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Forvaltningen blir styrt etter en rullerende investeringshorisont på 5 år, samtidig som en prøver å få en rimelig bokført avkastning årlig.

- Ved utgangen av rapporteringsperioden viser stresstesten at samlet potensielt verdifall er kr. 6 916 763 tilsvarende 9,5 % av samlede midler under forvaltning av BCM. Det potensielle tapet gir en indikasjon på hvor mye kommunen taper dersom parameteren inntreffer og porteføljen realiseres. Nesten alle obligasjonene i den rentebærende portefølje har flytende rentevilkår, tap vil derfor være rentedagene frem til neste renteregulerings dato, som i dette tilfellet utgjør kr. 859 138. Verdifallet er beregnet ved å bruke renteporteføljens modifiserte durasjon.

- Durasjon er et mål på volatiliteten til en obligasjon eller en portefølje som gir lineære estimater av endringen i markedspris som følge av en renteendring. Følgelig er det viktig å være klar over presisjonsgraden til durasjonsmålet. For små endringer vil durasjon gi et meget presist estimat på endringene i markedspris, men denne presisjonsgraden vil avta i takt med størrelsen på renteendringen. For store renteendringer er durasjonsmålet relativt upresist.


- Det potensielle tapet antas være akseptabelt i forhold til Herøy kommune sin risikobærende evne.

Historisk avkastning sertifikat og obligasjoner



FIGUR 6: Tidsvektet avkastning obligasjoner og sertifikat forvaltet av BCM i perioden 2002 – 2017 sammenlignet med referanseindeks (norske statsobligasjoner med 3 års durasjon).

Historisk avkastning aksjer og egenkapitalbevis



FIGUR 7: Tidsvektet avkastning aksjer og egenkapitalbevis forvaltet av BCM i perioden 2002 -2017 sammenlignet med 50 % OSEBX og 50 % MXWO frem til 2016. Deretter er det brukt 50 % OSEFX og 50 % MXWO.

Vurderinger og kommentarer

AKTIVAFORDELING OG STRATEGI SERTIFIKAT, OBLIGASJONER OG AKSJER

Ved utgangen av 2. tertial 2017 var porteføljen allokert med 3 prosent i bank, 69 prosent i obligasjoner og 28 prosent i aksjer og egenkapitalbevis.

De lange swaprentene holder seg historisk lavt. BCM fastholder sin strategi om plassering av majoriteten av porteføljen i obligasjoner med flytende rente (FRN obligasjoner), dvs. knyttet til 3 mnd NIBOR og regulering hver 3 mnd. I påvente av oppgang i renten er påslaget i renten i forhold til NIBOR tilfredsstillende, samtidig som kjøp av fastrenteobligasjoner fremdeles anses som risikofylt ved en eventuell renteoppgang. Dette betyr at porteføljen fremover høyst sannsynlig vil bestå av FRN obligasjoner. I tråd med en "normalisering" av kapitalmarkedene, vil BCM søke å legge en større andel over i obligasjoner med høyere kredittpåslag, innenfor rammen av kommunens finansreglement, for å oppnå en høyere forventet avkastning over tid. BCM vil holde på sin strategi med relativt liten turnover i porteføljen.

Aksjer og egenkapitalbevis har etter 2. tertial gitt 10,3 % i avkastning. Porteføljen er investert i selskaper notert på Oslo børs, der 62 % av kapitalen er investert i selskapene notert på OBX. Verdsettelsen av norske aksjer vurderes å være på et moderat høyt nivå, pris / bok på 1,7 og pris / fortjeneste på 16. Eksponering mot selskap der en forventer at inntjeningen vil komme ned fremover er redusert. Basert på kommunen sin strategi om langsiktighet rundt sine aksjeinvesteringer finner en det rett å følge en strategi med nøytralvekt og bruker svingningene i markedet til å gjøre noen kjøp og salg. Mindre selskaper innen oljeservice, seismikk, shipping og offshore vil bli solgt ut ved anledning.

ENDRING I RISIKOEKSPONERING OG VURDERING AV RISIKO

Kredittrisikoen er styrt gjennom å klassifisere kredittrisikoen i risikoklasser. Midlene er plassert innenfor rammene i forvaltningsreglementet. Det er ikke valutarisiko. Porteføljen består av 6 obligasjoner og 34 aksjer. Investeringene er gjort i verdipapir notert på Oslo Børs, eller med tilsvarende god omsetning. Likviditetsrisikoen er lav, og investeringen kan omgjøres til kontanter i løpet av kort tid. Porteføljen er stresstestet, det potensielle tapet vurderes som akseptabelt i forhold til kommunenes risikobærende evne.

AVVIK FRA FINANSREGLEMENTET

I finansporteføljen forvaltet av Bergen Capital Management AS er det avvik fra finansreglementet som ble vedtatt i Herøy kommunestyre 11. mai 2017.

MARKEDSKOMMENTAR

Markedskommentar august 2017

Norges Banks hovedstyre besluttet i juni å holde styringsrenten uendret på 0,50 prosent. Slik utsiktene og risikobildet ble vurdert er prognosen for styringsrenten at den vil ligge nær 1/2 prosent den nærmeste tiden (se figur). Det ble lagt vekt på at etter flere år med svak utvikling i norsk økonomi har veksten tatt seg opp. Lave renter, bedret konkurranseevne og ekspansiv finanspolitikk har bidratt til økt aktivitet. Hovedstyret poengterte at det likevel vil ta tid før virkningene av oljeprisfallet fases ut og aktiviteten normaliseres.

Ved utgangen av august er det tegn på at veksten i norsk fastlandsøkonomi har tatt seg opp, men det er lite som tyder på at vendepunktet vi nå ser i økonomien er starten på en ny langvarig opptur. Veksten er på et «gjennomsnittlig» nivå. Utfordringene ligger fremdeles foran oss, der omstilling, effektivisering og kostnadskutt er sentrale begreper. Kapasitetsutnyttelse er fremdeles lav og ventes ikke nå et normalnivå før i 2020. Veksten i BNP for fastlands-Norge var i 2016 den laveste siden finanskrisen. Det blir interessant å observere hvordan innstramming i kredittpraksis fra bankene, og nye krav til tilbydere av forbrukslån vil påvirke boligprisene fremover. Den høye boligprisveksten og oppgangen i gjeldsbelastningen tyder på at husholdningene er sårbare. En kraftig reduksjon i boligprisene vil kunne endre bildet til Norges Bank betraktelig. Svak kronekurs, ekspansiv finans- og pengepolitikk og lave renter har bidratt til et vendepunkt i norsk økonomi, men det er begrenset hva som kan trekke veksten ytterligere på kort sikt, omstilling er tidkrevende. Oljeprisen ser også ut til å ha stabilisert seg rundt USD 50 pr. fat, der videreføring av produksjonskutt fra OPEC og økt produksjon i USA trekker i hver sin retning. Neste rentebeslutning og pengepolitisk rapport offentliggjøres 21. september, det er foreløpig lite som tyder på noe annet enn fortsatt uendret rente.

I USA ventes det at renteøkningene fortsetter fremover. Siden desember 2015 har det nå vært 4 renteøkninger på til sammen 1 prosentpoeng og rentemarkedet ser også for seg 33 % sannsynlighet for en ny økning i løpet av året. Det bør nevnes at det til en viss grad er stigende inflasjon og vekst internasjonalt, og at retningen har snudd til en stigende trend. Dersom en legger til at NIBOR er på et historisk lavt nivå, kredittmarginer ned mot bunn siste 5 årene og historisk lave swaprenter, er det mye som taler for at vi begynner å nærme oss en bunn for de nominelle lånerentene for offentlig sektor. Lengre bindinger bør derfor vurderes på den delen av porteføljen som skal ha fastrente. Faktiske fastlånerenter for kommuner og fylkeskommuner er ved utgangen av august på henholdsvis 1,75 %, 2,15 % og 2,55 % for 5, 7 og 10 års løpetider.

De korte rentene er ved utløpet av august lave, og forventes å være lave en lang periode fremover. 3 måneder NIBOR var 31. august på 0,79 %. Avkastning på relativt sikre obligasjoner, slik som kommunen er investert i, forventes derfor å ligge i området 1,50 til 1,75 % fremover.

Ord og uttrykk brukt i finansreglement og finansrapport

Aksje
Eierandel i aksjeselskap. Aksjeeierne er ikke personlig ansvarlige for selskapets forpliktelser. Alle aksjer (av samme klasse) gir lik rett i selskapet. Gjennom generalforsamlingen utøver Aksjeeierne den øverste myndighet i aksjeselskapet. Se også egenkapitalbevis.

Aksjeforvaltning
Styring og oppfølging av en portefølje av aksjer (eller andre egenkapitalinstrumenter).

Aktivaklasser
Ulike typer verdipapirer, som for eksempel aksjer og obligasjoner.

Basispunkt
Et basispunkt er ett hundredels prosentpoeng. Denne måleenheten brukes særlig til å angi kostnader og avkastningsforskjeller i kapitalforvaltning.

BIS vekt (Bank of International Settlement)
Bank of international settlements (BIS) har satt opp retningslinjer for hvordan man skal risikovekte en låntager. Skalen går fra 0 til 1, hvor 0 er lavest. Staten er vektet 0, mens kommuner og banker er vektet 0,2. Industriselskaper er vektet 1. Vektingen innebærer at man kan låne ut 5 ganger så mye penger til en kommune som til industriselskaper for å oppnå samme kredittrisiko. BIS-vektingen påvirker blant annet Kommunalbankens kapitaldekning, og derigjennom størrelsen på bankens ansvarlige kapital.

Benchmark
Sammenligningsgrunnlag. I rentemarkedet benyttes ofte renten på statspapirer som benchmark, mens ledende aksjeindekser benyttes som benchmark i aksjemarkedet.

D-lånsrenten
Rente på overnatten-lån i Norges Bank.

Deflasjon
Vedvarende fall i det generelle prisnivået (se inflasjon).

Derivat
En finansiell kontrakt hvor verdien avhenger av verdien til en underliggende variabel på et fremtidig tidspunkt. Priser på finansielle aktiva, råvarer osv. benyttes ofte som underliggende variabel. Opsjoner og terminkontrakter er eksempler på derivater.

Durasjon
Durasjonen til en fastrenteobligasjon er den tid det i gjennomsnitt tar før alle kontantstrømmer (rentekuponger og hovedstol) forfaller til betaling. Durasjonen (egentlig modifisert durasjon) gir i tillegg uttrykk for hvor følsom verdien av obligasjonen er for endringer i rentenivået, og forteller hvor mange prosent verdien av obligasjonen vil gå ned med dersom markedsrentene stiger med ett prosentpoeng. Lang durasjon betyr at obligasjonsverdien er svært følsom for renteendringer.

Effektiv rente
Avkastningen (årlig rente) man vil oppnå ved å investere i et rentepapir til dagens kurs og sitte på det til forfall. Kalles også yield.

Egenkapitalinstrumenter
Aktivaklasse som i hovedsak omfatter (fysiske) aksjer, aksjefuturekontrakter og opsjoner knyttet til aksjeverdier.

Egenkapitalbevis
Verdipapir som ligner på en aksje, men som skiller seg med hensyn til eierrett til selskapsformuen og innflytelse i selskapets organer. Egenkapitalbevis kan utstedes av sparebanker, kredittforeninger og gjensidige forsikringsselskaper for å tiltrekke seg ny kapital.

Emisjon
Innhenting av kapital ved utstedelse av verdipapirer. Ved en aksjeemisjon blir det utstedende aksjeselskapet tilført ny egenkapital, mens ved utstedelse av obligasjons- og sertifikatlån blir utsteder tilført ny fremmedkapital.

ESB
Den europeiske sentralbanken, lokalisert i Frankfurt, som fra 1. januar 1999 har hatt ansvaret for å utforme og gjennomføre pengepolitikken innenfor den monetære unionen i EU.

Fastrenteobligasjon
Obligasjon som gir samme nominelle rente i hele løpetiden.

Finansieringsforetak
Samlebetegnelse for finansieringsselskaper og kredittforetak.

Finansieringsselskap
Selskap som har konsesjon til å drive finansieringsvirksomhet, men ikke er bank, forsikringsselskap eller låneformidlingsforetak. I motsetning til kredittforetak er finansieringsselskap ikke obligasjonsutstedende.

Finansinstitusjoner
Selskap, foretak eller annen institusjon som driver finansieringsvirksomhet, med unntak av offentlige kredittinstitusjoner og fond, verdipapirfond, verdipapirforetak. Finansinstitusjon er eb samlebetegnelse for banker, finansieringsforetak og forsikringsselskaper.

Finanstilsynet
Finanstilsynet fører tilsyn med finansinstitusjoner, institusjonene i verdipapirmarkedet, pensjonskasser, revisorer, regnskapsførere, eiendomsmeglere og inkassoselskaper.

F-innskudd
Bankenes innskudd i Norges Bank til fast rente og løpetid.

Float
Floatperiode: Perioden fra det tidspunkt betalers konto belastes et beløp til det tidspunktet mottakers konto godskrives det samme beløp. Floatinntekt: Avkastningen den betalingsformidlende institusjon har av floatbeløpet i floatperioden.

F-lån
Bankenes lån i Norges Bank til fast rente og løpetid.

Foliorenten
Renten bankene får på sine innskudd fra en dag til den neste i Norges Bank. Foliorenten er det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken.

Forvaltningskapital
Den samlede verdien av midlene en finansinstitusjon har til forvaltning. Forvaltningskapitalen tilsvarer balansesummen. Forkortelsen GFK benyttes for gjennomsnittlig forvaltningskapital.

FRA-rente
Forward Rate Agreement. Fremtidig renteavtale. Avtale mellom to parter om å fastlåse rentesatsen på et fremtidig innlån eller utlån for en gitt periode.

Gjenkjøpsavtale
Salg av verdipapirer der man samtidig gjør en avtale om å kjøpe papirene tilbake på et senere tidspunkt til en avtalt pris.

Hybridkapital
Som andre bedrifter er bankene finansiert ved egenkapital og lån. Hybridkapital er en mellomting mellom egenkapital og lån. Hybridkapital er egenkapital i dårlige tider, og lån i gode. Avkastningen til hybridkapitalen er en rente, på samme måte som andre obligasjoner, med fast eller flytende rente. Det gjør at avkastningen på hybridkapital er trygg og forutsigbar, på samme måte som annen gjeld. Egenkapitalen får derimot utbytte, som varierer fra år til år. Hvis en bank taper mye penger, går det utover egenkapitalen. Men hybridkapitalen skal også skrives ned i samme takt som denne. På samme måte; hvis en bank går så dårlig at den ikke har lov til å betale utbytte til egenkapitalen, skal den heller ikke betale renter på hybridkapitalen.

Ord og uttrykk brukt i finansreglement og finansrapport

IMM-dager
Vanlig brukte forfallsdager for standardiserte pengemarkedsprodukter (forkortelsen står for International Money Market).

Implisitt volatilitet
Forventet fremtidig volatilitet utledet fra opsjonspriser.

Indeks
En veiet sum av økonomiske/finansielle størrelser. Indekser benyttes til å si noe om utviklingen over tid. Konsumprisindekser og aksjeindekser er eksempler på hyppig benyttede indekser.

Inflasjon
Vedvarende vekst i det generelle prisnivået. Inflasjonen måles vanligvis ved veksten i konsumprisindeksen (KPI).

Intervensjoner
Norges Banks kjøp og salg av utenlandsk valuta med sikte på å påvirke valutakursen.

Kapitaldekning
Et forholdstall som sier noe om soliditeten til finansinstitusjoner og verdipapirforetak. Det er spesielle regler for hvordan kapitaldekningen skal beregnes. Se Finanstilsynets internettsider om kapitaldekning.

Konkurransekursindeksen (KKI)
Indeks som viser verdien av norske kroner målt mot et veid gjennomsnitt av valutaene til 25 av Norges viktigste handelspartnere. Stigende indeksverdi betyr svakere kronekurs.

Korrelasjon
Korrelasjonen mellom to variable beskriver graden av samvariasjon. Dersom korrelasjonen er lik 1 beveger de to variablene seg alltid helt i takt. Dersom det er null korrelasjon, beveger de seg helt uavhengig av hverandre.

KPI
Konsumprisindeks. Indeks som måler veksten i konsumprisene (se inflasjon).

KPI-JAE
Et mål på veksten i konsumprisene justert for avgiftsendringer og uten energivarer. KPI-JAE er et mål på den underliggende prisstigningen.

Kredittforetak
Foretak som i hovedsak finansierer sin utlånsvirksomhet ved utstedelse av obligasjoner.

Kredittindikatorene (K2, K3)
Månedlige indikatorer for kreditt til publikum (kommuneforvaltning, ikke-finansielle foretak og husholdninger). De viktigste indikatorene omfatter henholdsvis publikums bruttogjeld til innenlandske kreditorer (K2) og til alle kreditorer, dvs. inkludert utlandet, (K3).

Kredittinstitusjon
Foretak som mottar innskudd eller andre tilbakebetalingspliktige midler og yter lån for egen regning.

Kredittrisiko
Risiko for at motpart ikke oppfyller sine forpliktelser . I et låneforhold består kredittrisikoen i at låntager ikke oppfyller låneavtalen.

Likviditetspremie
Ulike verdipapirer er mer eller mindre lett omsettelige. For eksempel omsettes det i de fleste land statsobligasjoner for store beløp hver dag, mens det for enkelte obligasjoner utstedt av private selskaper kan være vanskelig å finne en kjøper eller selger om en ønsker å foreta en handel. Papirer som det vanskelig å få solgt har gjerne litt høyere avkastning på grunn av det. Denne meravkastningen kalles en likviditetspremie.

Likviditetsrisiko (for finansinstitusjoner)
Risiko for økte kostnader som følge av at en motpart ikke gjør opp sin forpliktelse til rett tid. Risikoen skyldes at finansinstitusjonene, og spesielt bankene, i stor grad finansierer en forholdsvis langsiktig utlånsportefølje med kortsiktige innskudd eller innlåning.

Likviditetsrisiko (i finansielle markeder)
Risikoen for å oppnå en dårlig pris fordi antallet aktuelle kjøpere/selgere i markedet er lite. OBX er de 25 mest likvide aksjene på Oslo børs. OB Match er øvrige aksjer med minimum 10 handler pr. dag. OB Standard er aksjer med mindre enn 10 handler pr. dag.

M2
Pengeholdende sektors (publikum og andre finansielle foretak enn banker og statlige låneinstitutter) beholdning av sedler og mynt, ubundne bankinnskudd og banksertifikater. M2 betegnes som det brede pengemengdebegrepet. Se også pengemengden.

Markedskapitaliseringsvekter
Markedskapitaliseringsvekter er vekter som svarer til den andel hvert aktivum eller aktivaklasse eller land/region har av total markedsverdi innenfor et definert univers. For Petroleumsfondet brukes slike vekter til å bestemme hvor stor andel hvert lands aksjeindeks skal ha i totalindeksen for en region.

Markedsrisiko
Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av prisfluktuasjoner i finansielle markeder.

Meravkastning, mindreavkastning
Se differanseavkastning.

Nominell rente
Pålydende rente på en finansiell fordring. Se også realrente.

Nullkupongobligasjon
En obligasjon uten rentebetalinger. Nullkupongobligasjoner legges ut til underkurs, dvs. til en kurs lavere enn pålydende verdi, og løses inn til pålydende verdi ved forfall.

Obligasjon
Standardisert omsettelig lån med opprinnelig løpetid på minst ett år. Betingelsene ved et obligasjonslån, slik som løpetid, rente, renteutbetalingsdatoer og eventuelle rentereguleringsbestemmelser, avtales ved utstedelsen av lånet.

Operasjonell risiko
Risiko knyttet til faren for forstyrrelser og avbrudd av driftsmessig art, for eksempel brudd på prosedyrer, feil i IT-systemer eller maskinvarer, regelbrudd, bedragerier, brann og terrorangrep.

Oppgjørsrisiko
Risiko for tap og likviditetsproblemer i forbindelse med avregnings- og oppgjørsfunksjonene. Oppgjørsrisiko omfatter kredittrisiko, likviditetsrisiko, juridisk risiko og operasjonell risiko. Ved betalingsformidling blir transaksjoner generert av kunder og de resulterende eksponeringer vil ikke være resultat av eksplisitte kredittvurderinger. Risikoen som oppstår i et betalingssystem.

Opsjon
Man skiller mellom to typer opsjoner, kjøpsopsjoner og salgsopsjoner. En kjøpsopsjon (salgsopsjon) er en rett, men ikke plikt til å kjøpe (selge) et underliggende aktivum til en på forhånd avtalt pris. Mulige underliggende aktiva er aksjer, valuta m.m.

Pengemarkedsfond
Pengefond eller sameie som tar i mot penger fra publikum og investerer dem videre i kortsiktige verdipapirer.

Pengemengden
Pengeholdende sektors beholdning av sedler og mynt, bankinnskudd og andre finansielle instrumenter som inngår i ulike pengemengdebegreper (se også M2). Pengeholdende sektor består av publikum (kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak og husholdninger) samt andre finansielle foretak enn banker og statlige låneinstitutter. (Merk at det gjelder andre definisjoner for basispengemengden).

Ord og uttrykk brukt i finansreglement og finansrapport

Pengeoppgjøret
Pengedelen av verdipapiroppgjøret.

Pengepolitikk
Myndighetens styring av renter og likviditet i markedet for norske kroner. Det viktigste virkemiddelet i pengepolitikken er renten på bankenes innskudd i Norges Bank (foliorenten).

Portefølje
Brukes om samlet mengde av de verdipapirer som et fond blir investert i. Petroleumsfondets portefølje består blant annet av aksjer, aksjefuturekontrakter, obligasjoner, pengemarkedsplasseringer, rentefuturekontrakter og valutaterminkontrakter.

Realrente
Realrenten er nominell rente korrigert for prisstigning (inflasjon).

Referanseportefølje
En referanseportefølje er en tenkt portefølje med en bestemt sammensetning av verdipapirer (obligasjonsindeks eller aksjeindeks) som en forvalter resultatmåles i forhold til. Referanseporteføljen representerer en nøytral investeringsstrategi.

Rentebærende instrumenter
Finansielle kontrakter der avkastningen er knyttet til en avtalt rente av en pålydende verdi. Et eksempel er obligasjoner.

Renteforvaltning
Styring og oppfølging av en portefølje av rentebærende instrumenter.

Renteføl somhet
Sier noe om hvor mye kursen på et rentefond endres ved renteendring på ett prosentpoeng i pengemarkedet.

Rentemargin
Differansen mellom (en banks) utlåns- og innskuddsrente.

Rentepapirer
Fellesbetegnelse for obligasjoner, sertifikater og statskasseveksler.

Renterisiko
Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i renten.

Risikopremie
Den ekstra avkastningen en investor forventes å oppnå ved en risikabel investering i forhold til en risikofri investering. Investeringer i statlige rentepapirer benyttes vanligvis som det risikofrie sammenligningsgrunnlaget, selv om ingen investeringer er helt uten risiko.

Sertifikat
Standardisert omsettelig lån med løpetid på inntil 12 måneder (ett år). Se også obligasjon.

Short-salg
I mange markeder er det tillatt å avtale salg av verdipapirer man ikke eier. På avtalt leveringsdato må imidlertid selgeren ha papiret, enten etter å ha kjøpt det eller vanligere ved å ha lånt det av en tredjepart. Short-salg kan være lønnsomt dersom man venter at prisen på verdipapiret skal synke før man må kjøpe det.

Spread
Brukes generelt om forskjellen mellom to priser. I obligasjonsmarkedet brukes spread om forskjellen mellom salgs- og kjøpskurs på en obligasjon. Ved omsetning av obligasjoner tar ikke meglerne direkte betalt for sine tjenester, men stiller i stedet kurser for kjøp og salg.

Standardavvik
Standardavvik er et mål som viser hvor mye verdien av en variabel kan ventes å svinge. For en konstant verdi vil standardavviket være lik 0. Høyere standardavvik betyr større svingninger.

Statskasseveksel
Et standardisert omsettelig lån utstedt av den norske stat med løpetid under ett år og ingen rentebetalinger. Se også nullkupongobligasjon.

Styringsrente
Sentralbankens sentrale rente i utøvelsen av pengepolitikken. I Norge er dette foliorenten.

Støttekjøp
En sentralbanks kjøp av en valuta for å øke prisen/kursen på valutaen (se intervensjoner).

Swap
Avtale mellom to parter om å bytte fremtidige kontantstrømmer. For eksempel kan den ene parten betale den andre flytende rente, mens den selv mottar fast rente.

Taktisk aktivaallokering
Å velge andre aktiva- eller markedssammensetninger enn i referanseporteføljen med sikte på å oppnå høyere avkastning.

Terminkontrakter
Kontrakter om kjøp eller salg av aktiva på et fremtidig tidspunkt og til en bestemt pris. Petroleumsfondet kjøper og selger valuta på termin, for å unngå valutakursrisiko i forhold til referanseporteføljens valutasammensetning.

Terminrenter
Terminrenter er renter som løper mellom to fremtidige tidspunkter. Terminrentene kan under visse forutsetninger gi uttrykk for markedets forventninger om fremtidig rentenivå.

Valutakurs
Prisen på et lands valuta målt mot andre lands valuta, for eksempel norske kroner per euro.

Valutaopsjoner
En rett, men ikke plikt, til å kjøpe eller selge et bestemt beløp valuta til en på forhånd avtalt valutakurs.

Valutareserver
Norges Banks beholdninger av finansielle aktiva i utenlandsk valuta som skal kunne benyttes i gjennomføringen av pengepolitikken. Norges Bank forvalter i tillegg Statens Petroleumsfond på vegne av Finansdepartementet.

Valutarisiko
Risiko for potensielt tap i form av redusert markedsverdi som følge av fluktuasjoner i valutakursen.

Valutaswapmarkedet
Et marked der to aktører i dag foretar et bytte mellom to valutaer med avtale om å reversere byttehandelen på et fremtidig tidspunkt til et bestemt kursforhold mellom de to valutaer (valutabytteavtale).

Verdipapirfond
Et fond som eies av en ubestemt krets av personer og hvor midlene i det vesentlige er investert i verdipapirer.

Verdipapirforetak
Foretak som yter investeringstjenester.

Volatilitet
Et statistisk mål for svingningene i en tidsserie.

VPS
Verdipapirsentralen (VPS) er en privat, selveiende institusjon, opprettet ved lov om verdipapirsentral, som driver et elektronisk rettighetsregister for aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter med i hovedsak norske utsteder.

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT

Herøy kommune / aksjer
Postboks E
6099 Fosnavåg

Økonomisjef Geir Egil Olsen

Fremstilt: 28.09.2017
Start: 07.06.1999

Portefølje pr. 31.08.2017

Kategori / Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
HOVEDLISTEN OBX																	
Aker Solutions Ny ASA						NOK	2 406	80,40	193 438	36,29		87 314	0,40	106 125-			
Bw Lpg Limited						NOK	5 993	77,14	462 280	31,89		191 117	0,88	271 163-			
Dnb Asa						NOK	5 993	112,26	672 785	151,50		907 940	4,17	235 155	76 350	34 160	110 511
Frontline Ltd						NOK	9 784	103,14	1 009 122	39,00		381 576	1,75	627 546-		25 127	25 127
Gjensidige Forsikring Asa						NOK	12 375	92,95	1 150 247	135,80		1 680 525	7,73	530 278		84 150	84 150
Grieg Seafood Asa						NOK									70 452		70 452
Marine Harvest Asa						NOK	7 897	97,67	771 280	154,10		1 216 928	5,59	445 648		45 803	45 803
Norsk Hydro Asa						NOK	25 500	29,22	745 227	56,00		1 428 000	6,57	682 773	454 584	31 875	486 459
Norwegian Air Shuttle Asa						NOK	4 872	291,32	1 419 322	193,50		942 732	4,33	476 590-			
Orkla Asa A-aksjer						NOK	9 989	47,01	469 604	79,65		795 624	3,66	326 020		25 971	25 971
Renewable Energy Corporation Asa						NOK	90 339	2,71	244 383	1,04		93 682	0,43	150 702-			
Schibsted Asa B						NOK	949	159,47	151 340	178,00		168 922	0,78	17 582		1 661	1 661
Schibsted Asa						NOK	949	159,47	151 340	188,50		178 887	0,82	27 546		1 661	1 661
Statoil Asa						NOK	7 000	147,64	1 033 479	147,00		1 029 000	4,73	4 479-		25 395	25 395
Storebrand Asa Ordinære						NOK	10 004	29,33	293 440	64,20		642 257	2,95	348 817		15 506	15 506
Telenor Asa						NOK	11 390	122,45	1 394 756	157,10		1 789 369	8,23	394 613		48 977	48 977
Yara International Asa						NOK	3 241	360,43	1 168 161	317,30		1 028 369	4,73	139 792-		32 410	32 410
Sum *									11 330 205			12 562 240	57,75	1 232 035	601 386	372 696	974 082
HOVEDLISTEN OSEBX																	
Golden Ocean Group Limited						NOK	6 711	134,20	900 594	73,00		489 903	2,25	410 691-			
Kongsberg Automotive Holding Asa						NOK									37 547		37 547
Nordic Semiconductor Asa						NOK	23 878	43,45	1 037 546	40,00		955 120	4,39	82 426-			
Opera Software Asa						NOK	9 728	61,01	593 505	24,00		233 472	1,07	360 033-			
Polarcus						NOK	883	449,93	397 286	1,14		1 007	0,00	396 279-			
Solon Eiendom AS						NOK	713	207,10	147 665	17,50		12 478	0,06	135 188-		734	734
Solstad Farstad Asa						NOK	7 368	96,43	710 467	8,00		58 944	0,27	651 523-			
Treasure Asa						NOK	11 939	18,34	218 904	16,00		191 024	0,88	27 880-		11 342	11 342
Sum *									4 005 968			1 941 947	8,93	2 064 020-	37 547	12 076	49 623
HOVEDLISTEN OSEAX																	
Akastor ASA						NOK	2 406	30,92	74 399	15,30		36 812	0,17	37 588-			
Deep Sea Supply Plc						NOK											
Electromagnetic Geoservices Asa						NOK	1 275	555,94	708 826	2,18		2 780	0,01	706 046-			
Fred Olsen Energy Asa						NOK	2 151	267,99	576 442	9,13		19 639	0,09	556 804-			
Insr Insurance Group						NOK	46 040	28,69	1 320 932	7,30		336 092	1,55	984 840-			
Odfjell Drilling Ltd						NOK	7 773	41,50	322 568	23,80		184 997	0,85	137 571-			
Seven Drilling Limited						NOK	17 500	24,20	423 518	2,45		42 875	0,20	380 643-			
Sparebank 1 Sr-bank Asa						NOK									199 908		199 908
Sum *									3 426 686			623 194	2,87	2 803 491-	199 908		199 908
EGENKAPITALBEVIS																	
Sparebank 1 Buskerud-vestfold Egenk						NOK	34 372	29,39	1 010 086	34,70		1 192 708	5,48	182 622		46 451	46 451
Sparebank 1 Smn Egenkapitalbevis						NOK	16 331	38,73	632 443	81,50		1 330 977	6,12	698 533	207 092	48 993	256 085
Sparebanken Nord-norge Egenkapitalb						NOK	21 245	13,82	293 549	61,50		1 306 568	6,01	1 013 019	239 251	73 295	312 546
Sparebanken Vest Egenkapitalbevis						NOK	22 343	34,38	768 139	55,25		1 234 451	5,68	466 312	211 774	100 544	312 318

Portefølje pr. 31.08.2017

Herøy kommune / aksjer

Fremstilt 28.09.2017

Kategori Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
Sum *									2 704 217			5 064 703	23,28	2 360 486	658 117	269 283	927 400
Sum **									21 467 075			20 192 084	92,83	1 274 991-	1 496 958	654 055	2 151 013

Markedsverdi pr. 31.08.2017	**20 192 084**	
Ikke godskrevet bank	**12 246**	
Banksaldo 31.07.2017	**1 526 880**	
Bevegelser	**20 006**	
Banksaldo 31.08.2017 ifølge våre oppgaver	**1 534 640**	7,11
Beregnede bankrenter	**12 271**	0,06
Kapital pr. 31.08.2017	**21 751 241**	
Avkastning i 2017	**2 126 485**	
Realisert i 2017	**1 496 958**	
Mottatt utbytte/renter i 2017	**654 055**	

Tidsvektet avkastning	**Siste måned**	**1,42**
	I år	**10,34**

Bilagsdato	Valutadato	Beløp val.	Val.	Val.kurs	Beløp n.kr.		Tekst	Verdipapir	Betegnelse	Antall	Kurs	Sls.nr.	Bilag
August 2017													
11.08.2017	17.08.2017	7 760,35	NOK	100,0000	7 760,35	Aksjeutbyt	Treasure Asa	NO0010763550	Treasure Asa	11 939	0,65		3117
18.08.2017	22.09.2017	12 245,80	NOK	100,0000	12 245,80	Aksjeutbyt	Statoil Asa	NO0010096985	Statoil Asa	7 000	1,75		3517

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT

Herøy kommune / obligasjoner
Postboks E
6099 Fosnavåg

Øk.sjef Geir Egil Olsen

Fremstilt: 28.09.2017
Start: 22.01.1999

Portefølje pr. 31.08.2017

Kategori / Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
OBLIGASJONER FAST RENTE																	
1077848 FST Sparebank 1 SR Bank	11.02.22	2,04	1,76	4,18	4,25	NOK	9 000 000	99,24	8 948 188	101,18	101 106	9 207 306	18,04	174 500		45 900	45 900
OBLIGASJONER FLYT RENTE																	
1069292 FRN Sandnes Sparebank	06.11.18	1,70	1,25	0,18	0,19	NOK	16 000 000	100,21	16 033 120	100,55	18 133	16 106 133	31,56	54 880		230 533	230 533
1069760 FRN Sparebank 1 B V	03.12.18	1,74	1,07	0,01	0,01	NOK	7 000 000	100,41	7 028 600	100,73	29 097	7 080 197	13,88	22 500		68 594	68 594
1069914 FRN Bud, Fræna, Hustad Sp.	12.12.18	1,96	1,25	0,03	0,03	NOK	5 000 000	101,16	5 058 250	100,82	21 778	5 062 778	9,92	17 250-		54 347	54 347
1072144 FRN Tinn Sparebank	08.10.19	1,61	1,46	0,11	0,11	NOK	10 000 000	100,00	10 000 000	100,33	23 256	10 056 256	19,71	33 000		139 028	139 028
1072789 FRN Grong Sparebank	18.12.17					NOK									7 000	4 132	11 132
1076350 FRN Askim	25.10.18	1,73	1,17	0,15	0,15	NOK	3 000 000	100,00	3 000 000	100,65	5 334	3 024 834	5,93	19 500		44 293	44 293
Sum *			1,26	0,11	0,12				41 119 970		97 598	41 330 198	81,00	112 630	7 000	540 928	547 928
Sum **			1,35	0,85	0,86				50 068 158		198 703	50 537 503	99,04	287 130	7 000	586 828	593 828

Markedsverdi pr. 31.08.2017	**50 537 503**	
Banksaldo 31.07.2017	**410 903**	
Bevegelser	**74 013**	
Banksaldo 31.08.2017 ifølge våre oppgaver	**484 917**	0,95
Beregnede bankrenter	**4 928**	0,01
Kapital pr. 31.08.2017	**51 027 348**	
Avkastning i 2017	**887 488**	
Realisert i 2017	**7 000**	
Mottatt utbytte/renter i 2017	**586 828**	
Kjøpte renter i 2017	**33 280-**	

Tidsvektet avkastning	**Siste måned**	**0,25**
	I år	**1,80**

Bilagsdato	Valutadato	Beløp val.	Val.	Val.kurs	Beløp n.kr.		Tekst	Verdipapir	Betegnelse	Antall	Kurs	Sls.nr.	Bilag
August 2017													
07.08.2017	07.08.2017	74 013,33	NOK	100,0000	74 013,33	Obl.renter	Terminrenter	NO0010692924	1069292 FRN Sandnes Sparebank		0,00		3017

BERGEN CAPITAL MANAGEMENT

Herøy kommune samlerapport

Sammenslått

Fremstilt: 28.09.2017
Start: 01.12.2011

Portefølje pr. 31.08.2017

Kategori Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
OBLIGASJONER FAST RENTE																	
1077848 FST Sparebank 1 SR Bank	11.02.22	2,04	1,76	4,18	4,25	NOK	9 000 000	99,24	8 948 188	101,18	101 106	9 207 306	12,65	174 500		45 900	45 900
OBLIGASJONER FLYT RENTE																	
1069292 FRN Sandnes Sparebank	06.11.18	1,70	1,25	0,18	0,19	NOK	16 000 000	100,21	16 033 120	100,55	18 133	16 106 133	22,13	54 880		230 533	230 533
1069760 FRN Sparebank 1 B V	03.12.18	1,74	1,07	0,01	0,01	NOK	7 000 000	100,41	7 028 600	100,73	29 097	7 080 197	9,73	22 500		68 594	68 594
1069914 FRN Bud, Fræna, Hustad Sp.	12.12.18	1,96	1,25	0,03	0,03	NOK	5 000 000	101,16	5 058 250	100,82	21 778	5 062 778	6,96	17 250-		54 347	54 347
1072144 FRN Tinn Sparebank	08.10.19	1,61	1,46	0,11	0,11	NOK	10 000 000	100,00	10 000 000	100,33	23 256	10 056 256	13,82	33 000		139 028	139 028
1072789 FRN Grong Sparebank	18.12.17					NOK									7 000	4 132	11 132
1076350 FRN Askim	25.10.18	1,73	1,17	0,15	0,15	NOK	3 000 000	100,00	3 000 000	100,65	5 334	3 024 834	4,16	19 500		44 293	44 293
Sum *			1,26	0,11	0,12				41 119 970		97 598	41 330 198	56,79	112 630	7 000	540 928	547 928
HOVEDLISTEN OBX																	
Aker Solutions Ny ASA						NOK	2 406	80,40	193 438	36,29		87 314	0,12	106 125-			
Bw Lpg Limited						NOK	5 993	77,14	462 280	31,89		191 117	0,26	271 163-			
Dnb Asa						NOK	5 993	112,26	672 785	151,50		907 940	1,25	235 155	76 350	34 160	110 511
Frontline Ltd						NOK	9 784	103,14	1 009 122	39,00		381 576	0,52	627 546-		25 127	25 127
Gjensidige Forsikring Asa						NOK	12 375	92,95	1 150 247	135,80		1 680 525	2,31	530 278		84 150	84 150
Grieg Seafood Asa						NOK									70 452		70 452
Marine Harvest Asa						NOK	7 897	97,67	771 280	154,10		1 216 928	1,67	445 648		45 803	45 803
Norsk Hydro Asa						NOK	25 500	29,22	745 227	56,00		1 428 000	1,96	682 773	454 584	31 875	486 459
Norwegian Air Shuttle Asa						NOK	4 872	291,32	1 419 322	193,50		942 732	1,30	476 590-			
Orkla Asa A-aksjer						NOK	9 989	47,01	469 604	79,65		795 624	1,09	326 020		25 971	25 971
Renewable Energy Corporation Asa						NOK	90 339	2,71	244 383	1,04		93 682	0,13	150 702-			
Schibsted Asa B						NOK	949	159,47	151 340	178,00		168 922	0,23	17 582		1 661	1 661
Schibsted Asa						NOK	949	159,47	151 340	188,50		178 887	0,25	27 546		1 661	1 661
Statoil Asa						NOK	7 000	147,64	1 033 479	147,00		1 029 000	1,41	4 479-		25 395	25 395
Storebrand Asa Ordinære						NOK	10 004	29,33	293 440	64,20		642 257	0,88	348 817		15 506	15 506
Telenor Asa						NOK	11 390	122,45	1 394 756	157,10		1 789 369	2,46	394 613		48 977	48 977
Yara International Asa						NOK	3 241	360,43	1 168 161	317,30		1 028 369	1,41	139 792-		32 410	32 410
Sum *									11 330 205			12 562 240	17,26	1 232 035	601 386	372 696	974 082
HOVEDLISTEN OSEBX																	
Golden Ocean Group Limited						NOK	6 711	134,20	900 594	73,00		489 903	0,67	410 691-			
Kongsberg Automotive Holding Asa						NOK									37 547		37 547
Nordic Semiconductor Asa						NOK	23 878	43,45	1 037 546	40,00		955 120	1,31	82 426-			
Opera Software Asa						NOK	9 728	61,01	593 505	24,00		233 472	0,32	360 033-			
Polarcus						NOK	883	449,93	397 286	1,14		1 007	0,00	396 279-			
Solon Eiendom AS						NOK	713	207,10	147 665	17,50		12 478	0,02	135 188-		734	734
Solstad Farstad Asa						NOK	7 368	96,43	710 467	8,00		58 944	0,08	651 523-			
Treasure Asa						NOK	11 939	18,34	218 904	16,00		191 024	0,26	27 880-		11 342	11 342
Sum *									4 005 968			1 941 947	2,67	2 064 020-	37 547	12 076	49 623
HOVEDLISTEN OSEAX																	
Akastor ASA						NOK	2 406	30,92	74 399	15,30		36 812	0,05	37 588-			
Deep Sea Supply Plc						NOK											

Portefølje pr. 31.08.2017

Herøy kommune samlerapport

Fremstilt 28.09.2017

Kategori / Verdipapir	Forfall	Kupong	Yield	Sens.	Dur.	Val.	Beholdning	Snitt kurs	Investert beløp	Markeds kurs dd	Påløpte renter	Markeds verdi dd	Vekt %	Urealisert gevinst/tap	Realisert i år	Mottatt avkastning	Total avkastning
HOVEDLISTEN OSEAX																	
Electromagnetic Geoservices Asa						NOK	1 275	555,94	708 826	2,18		2 780	0,00	706 046-			
Fred Olsen Energy Asa						NOK	2 151	267,99	576 442	9,13		19 639	0,03	556 804-			
Insr Insurance Group						NOK	46 040	28,69	1 320 932	7,30		336 092	0,46	984 840-			
Odfjell Drilling Ltd						NOK	7 773	41,50	322 568	23,80		184 997	0,25	137 571-			
Seven Drilling Limited						NOK	17 500	24,20	423 518	2,45		42 875	0,06	380 643-			
Sparebank 1 Sr-bank Asa						NOK									199 908		199 908
Sum *									3 426 686			623 194	0,86	2 803 491-	199 908		199 908
EGENKAPITALBEVIS																	
Sparebank 1 Buskerud-vestfold Egenk						NOK	34 372	29,39	1 010 086	34,70		1 192 708	1,64	182 622		46 451	46 451
Sparebank 1 Smn Egenkapitalbevis						NOK	16 331	38,73	632 443	81,50		1 330 977	1,83	698 533	207 092	48 993	256 085
Sparebanken Nord-norge Egenkapitalb						NOK	21 245	13,82	293 549	61,50		1 306 568	1,80	1 013 019	239 251	73 295	312 546
Sparebanken Vest Egenkapitalbevis						NOK	22 343	34,38	768 139	55,25		1 234 451	1,70	466 312	211 774	100 544	312 318
Sum *									2 704 217			5 064 703	6,96	2 360 486	658 117	269 283	927 400
Sum **			1,35	0,85	0,86				71 535 233		198 703	70 729 588	97,18	987 861-	1 503 958	1 240 882	2 744 841

Markedsverdi pr. 31.08.2017	**70 729 588**	
Ikke godskrevet bank	**12 246**	
Banksaldo 31.07.2017	**1 937 783**	
Bevegelser	**94 019**	
Banksaldo 31.08.2017 ifølge våre oppgaver	**2 019 557**	2,79
Beregnede bankrenter	**17 199**	0,02
Kapital pr. 31.08.2017	**72 778 589**	
Avkastning i 2017	**3 013 973**	
Realisert i 2017	**1 503 958**	
Mottatt utbytte/renter i 2017	**1 240 882**	
Kjøpte renter i 2017	**33 280-**	

Tidsvektet avkastning	**Siste måned**	**0,60**
	I år	**4,32**

HERØY KOMMUNE

Anlegg- og driftsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	LSH	Arkivsaknr:	2017/715
		Arkiv:	124

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
160/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

BUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2019-2021 - INVESTERINGSTILTAK ANLEGGSPROSJEKT

Tilråding:

1. **Kommunestyret sluttar seg til investeringsplanen for anleggsprosjekt slik det kjem fram av saksutgreiinga.**

2. **Kommunestyret ber rådmannen om å arbeide vidare med budsjett- og økonomiplanen for 2018-2021 basert på ei årleg investeringsramme for anleggsprosjekt slik det framkjem i saka.**

Særutskrift:
Økonomi, her

Samandrag av saka:
Saka gjeld budsjett- og økonomiplan for 2018-2021 – forslag til investeringsplan for anleggsprosjekt.

Saksopplysningar:
Som grunnlag for budsjettprosessen hausten 2018, er det utarbeidd ei oversikt over behov for investeringstiltak for anleggsprosjekt. Dette som faktisk underlag for etterfylgjande drøftingar fram mot kommunestyret si budsjettbehandling og budsjettvedtak i desember.

Førebels investeringsramme
Saka byggjer på ei slik førebels investeringsramme:

Tabell 1

Budsjett	2018	2019	2020	2021
Generell finansieringspost	**-46 000 000**	**-43 000 000**	**-43 000 000**	**-38 000 000**

Ein investeringsplan som over vil vere svært positivt for Anlegg- og driftsavdelinga sin arbeidsdag. Eit føreseieleg budsjett gir oss muligheit til å jobbe planmessig over investeringsbudsjettet med prioriterte prosjekt og det gir fleksibilitet i forhold til å nytte ressursane vi har på avdelinga. Det gir også rom for å tenkje langsiktig.

Generelt om talmaterialet
- Alle kostnadar er eksklusiv meirverdiavgift.
- Tala er basert på kostnadskalkyler.
- For bustad- og næringsprosjekt vil det kome inntekter i form av framtidig tomtesal. Desse inntektene er ikkje tatt med i denne saka då dei ikkje kjem på same år som investeringa vert gjort.
- Vidare følgjer prosjekta, gruppert etter kva type utbygging det er.
- Sist i saka vert tabellane samanfatta.

Investeringstiltak – generelle tiltak

Tabell 2

Generelle tiltak	2018	2019	2020	2021
Byutvikling	5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Avskjærande grøft på Kvalsund		400 000		
Grøft for overvatn i Huldalsvegen	350 000			
Ladepunkt for elbil i sentrum	965 000			
Leikeplassar i bustadfelt	250 000			
Ny kaihøgde ytre Almenningskai	500 000	5 500 000		
Oppgradering av parken	250 000			
Telenor basestasjon på Runde	800 000			

Trafikktryggingstiltak	1 500 000	1 500 000	1 500 000	
Tursti Myklebustvatnet			1 200 000	
Tursti Djupvikvatnet				3 000 000
Lisjevatnet i Dragsund	600 000			
Bergsøy kunstgras	500 000	2 500 000		
Sum	**10 715 000**	**14 900 000**	**7 700 000**	**3 000 000**

Byutvikling
Løyving som i økonomiplan for 2018-2020. Midlar til å realisere tiltak i byutviklingsprosjektet.

Avskjærande grøft Kvalsund
Det skal gravast ei grøft for å lede overvatn frå byggefeltet og til elva som kryssar Teigevegen, elva har utløp i sjøen ved småbåthamna. Dette er eit prosjekt som ein ser som naudsynt for å betre problem med overvatn i og gjennom byggefeltet.

Grøft for overvatn i Huldalsvegen
Eksisterande kanal i Huldalsvegen er i dårleg stand og overvatnet skal leggast i rør.

Ladepunkt for elbil i sentrum
Opprette moglegheit for lading av elbilar i sentrum.

Leikeplassar i bustadfelt
Grunnarbeid på leikeplassar i kommunale felt

Ny kaihøgde ytre Almenningskai
I tråd med K-sak 37/17. Omfang er ikkje avklart pr. dags dato, men konsulent skal sjå på og vurdere eksisterande konstruksjon, samt moglegheiter for heving av nivå i samband med pågåande anleggsarbeid for å flytte pumpestasjonen.
Kostnadskalkyle er derfor usikker då omfang ikkje er kjent. Heving av nivå medfører også tilstelling og tilpassing til kringliggande bygg/plass.

Oppgradering av parken
Etablering av tømestasjon for bubilar.

Telenor basestasjon Runde
Kommunen sitt bidrag i samband med etablering av basestasjon for telenor på Langeneset.

Trafikktryggingsplan
Finansiering av tiltak etter gjeldande trafikktryggingsplan.

Tursti Myklebustvatnet
Sti med belysning om lag frå Blåhaugen til idrettsområde.

Tursti Djupvikvatnet
Sti med belysning rund delar av Djupvikvatnet (resterande del er eksisterande veg i dag).

Lisjevatnet i Dragsund
Har vore lekkasjar i fyllingar og i terskelen i fleire år. Her er planen å legge duk og støype terskelen for å få vatnet tett og opp til ønska nivå.

Bergsøy kunstgrasbane
Det er behov for rehabilitering av kunstgrasbana. Idrettlaget skal bygge hall på delar av bana, dette tiltaket gjeld oppgradering av dekke på restarealet ute.

Investeringstiltak – avlaupsplan

Tabell 3

Bustadfelt	2018	2019	2020	2021
Løyving av midlar til avlaupsplanen	7 500 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
Sum	**7 500 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**

Avlaupsplan
Midlane vert løyvd etter gjeldande handlingsplan for avlaup. Denne skal rullerast i 2018, eventuelle endringar i prioriterte tiltak og summar vert å oppdatere ved budsjetthandsaming i 2018. For 2021 er det stipulert ein sum då det ikkje ligg føre prioriterte tiltak endå.

Investeringstiltak – bustadfelt
Prosjekta gjeld utbygging av infrastruktur for å legge til rette for bustadutbygging i kommunale felt. I summane er det ikkje tatt høgde for inntekter ved sal av bustadtomter.

Tabell 4

Bustadfelt	2018	2019	2020	2021
Dragsund bustadfelt		500 000	9 500 000	
Bø/Arhaug bustadfelt				7 000 000
Stokksund				15 000 000
Myklebuståsen		5 750 000	5 750 000	
Sum	**0**	**6 250 000**	**15 250 000**	**22 000 000**

Dragsund bustadfelt
Vidare utbygging av infrastruktur i eksisterande felt, kommunen eig arealet.

Bø/Arhaug
Utbygging av infrastruktur i regulert felt, kommunen eig delar av arealet. Pr. dags dato er det ikkje utbygd med offentleg avlaup, tiltaket heng difor saman med prioritering av utbygging utanfor feltet i handlingsplan for avlaups som skal rullerast i 2018. Det er ikkje ført fram vatn til området, grendalaget er i dialog med Herøy Vasslag SA med sikte på å løyse det.

Stokksund

Større privat reguleringsplan, kommunen eig ikkje noko areal for bustadtomter. Inneberer også oppgradering av kommunal veg fram til området og etablering av avlaupsløysing utanfor feltet.

Myklebuståsen
Utbygging i privat regi. Forhandling om utbyggingsavtale for kommunal overtaking av anlegg for drift og vedlikehald er oppstarta. Utbyggar har søkt kommunen om 11,5 mill kr. i støtte, her har vi delt det i to då utbygginga kan skje etappevis. Denne posten er avhengig av at prosessen med utbyggar går slik at støtta kan giast som investering, politisk vedtak om støtte og at utbygginga vert realisert. Vi vel å synleggjere summen i budsjettsamanheng sidan søknad om støtte er motteken og vi ser det som viktig at det ikkje kjem inn utanom budsjetthandsaming.

Investeringstiltak – næringsområde

Tabell 5

Næringsområde	2018	2019	2020	2021
Mjølstadneset	3 750 000			
Eggesbønes		5 500 000	5 500 000	
Sum	**3 750 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	

Mjølstadneset
Eit større areal er reservert med sikte på utbygging. Det vil vere naudsynt med midlar for å ferdigstille området og tekniske anlegg. Her er det ikkje berekna salsinntekter då her har våre ei etappevis utbygging over lang tid.

Eggesbønes
Det er under regulering eit større industriareal på Eggesbønes (ved Marine Harvest). For å selje tomteareal er det naudsynt med utfylling i sjø og bygging av infrastruktur.

Investeringstiltak – samferdselstiltak

Tabell 6

Samferdselstiltak	2018	2019	2020	2021
Mindre parkeringsplass Frøystad			1 000 000	
Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar	750 000	750 000		
Bru til Herøy gard		300 000	3 000 000	
Veg Flusund		5 000 000		
Kaier på Mjølstadneset	21 000 000			
Oppgradering av Grønhaugvegen				1 250 000
Oppgradering av veg Kleppeåsen				1 000 000
Oppgradering av veg til Marine Sales				750 000
Parkeringsplass Fosnavåg sentrum	1 625 000			

Sum	**23 375 000**	**6 050 000**	**4 000 000**	**3 000 000**

Mindre parkeringsplass Frøystad
Innregulert offentleg parkeringsplass i Frøystad bustadfelt.

Mindre prosjekt i bustadfelt og snuplassar
Det er ymse snuplassar og andre tiltak for å betre/rette opp infrastruktur i eksisterande felt.

Bru til Herøy Gard
Dagens bru er i dårleg stand. Summen er delt i to for å kunne starte prosjektering året før bygging.

Veg Flusund
I samband med privat utbygging etter reguleringsplan for Indre Bergsøy må ein pårekna at kommunen må stå for delar av infrastrukturen utanfor feltet. Prosjektet er avhengig av at privat utbyggar realisera sine planar.

Kai Mjølstadneset
I samband med ei større utbygging på austleg del av Mjølstadneset, vil det vere behov for to nye kaier. Kommunen har søkt om støtte til 50% av summen, men signala så langt er negative. Total kostnadskalkyle ligg difor til grunn.

Oppgradering av Grønhaugvegen
Fleire bustadprosjekt er under planlegging i området og det kan medføre behov for oppgradering av eksisterande kommunal veg som pr. i dag er smal.

Oppgradering av veg ved Kleppeåsen
Tidlegare har delar av den kommunale vegen over Kleppeåsen blitt utbetra. Dette prosjektet gjeld oppgradering vidare.

Oppgradering av veg til Marine Sales
Kommunal veg til næringsområdet ved Marien Sales treng oppgradering.

Parkeringsplass Fosnavåg sentrum
Innregulert parkeringsplass mellom parken og Djupedalen.

Samanfatning

Tabell 7

Samanfatning	2018	2019	2020	2021
Generelle tiltak	**10 715 000**	**14 900 000**	**7 700 000**	**3 000 000**
Avlaupsplan	**7 500 000**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
Bustadfelt	**0**	**6 250 000**	**15 250 000**	**22 000 000**
Næringsområde	**3 750 000**	**5 500 000**	**5 500 000**	
Samferdselstiltak	**23 375 000**	**6 050 000**	**4 000 000**	**3 000 000**
Sum (avrunda)	**46 000 000**	**43 000 000**	**43 000 000**	**38 000 000**

Vurdering og konklusjon:
Slik Rådmannen ser det så vil ei prioritering av anleggsprosjekt som oppsett ovanfor gje ein forutsigbar kvardag for prosjektleiarane og avdelinga som heilheit.

Lista over tiltak er lang, men innhaldet i prosjekta variera frå små og enkle til større og meir komplekse. Dei er spreidd over ei 4 årsperiode med bakgrunn i både kostnad og tilgjengelig kapasitet hjå avdelinga Dersom det skulle kome større prosjekt inn i perioden, så vil ein måtte utsette planlagde prosjekt i størrelsesordenen på dei som kjem inn. Alternativt så vil ein måtte auke kapasitet på avdelinga for å få gjennomført nye prosjekt.

Rådmannen rår til at Herøy kommunestyre godkjenner forslaget til prosjektgjennomføring av anleggsprosjekt for perioden 2018 – 2021 som skissert ovanfor og i tråd med forslag til vedtak.

Konsekvensar for folkehelse:
Dei fleste prosjekta inneheld tiltak som aukar trivsel og tryggleik.

Konsekvensar for beredskap:
Betring av tilkomst ved fleire av prosjekta vil gi betre vilkår for beredskap.

Konsekvensar for drift:
Samtlege prosjekt vil få ein konsekvens for drifta då dei gir infrastruktur til drift og vedlikehald.

Fosnavåg, 02.10.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Lene Søvik Huldal

HERØY KOMMUNE

Anlegg og driftsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	ELDHAN	Arkivsaknr:	2015/1608
		Arkiv:	Q52

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
161/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

ØKONOMISK AVSLUTNING AV PROSJEKT 70026: ELBIL LADESTASJONAR (YTRE OG INDRE HERØY)

Tilråding:

Herøy kommunestyre vedtek følgjande:

1. Prosjektrekneskapen vert godkjent med eit totalforbruk på kr 440 000,-
2. Mindreforbruk på kr 5000,- kr vert tilbakeført til unytta lånemidlar.

Særutskrift:
- Økonomi

Bakgrunn:
Prosjektet er ferdigstilt, denne saka gjeld økonomisk avslutning.

Saksopplysningar:
I K-sak 107/16 vart følgjande vedtatt:

1. *Prosjektet vert godkjent med ny ramme på totalt 385 000 kr.*
2. *Prosjektet vert tilført nye midlar, 225 000 kr, ved at ein omdisponerer pengar frå prosjekt 51916 "Leine-Trolldalen 2".*

Med bakgrunn i vedtaket blei det inngått kontrakt med Fortum Markets AS, og kommunen nytta rammeavtalen med entreprenør Aurvoll og Furesund AS til grunnarbeidet. Ladepunkta blei ferdigstilte i løpet av desember 2016.

Grunnarbeidet blei i utgangspunktet noko dyrare enn antatt, dette skuldast at Mørenett fjerna ordninga med anleggsbidrag for straum i fjor. I prosjektet låg det inne eit tilskot på 60 000 kr frå Møre og Romsdal fylkeskommune. Dette er utbetalt og bokført, og når ein legg dette inn i rekneskapet, enda ein likevel opp med mindreforbruk.

Finansiering:

Tidligare løyving 2014/2015	100 000,-
+ Tilleggsløyving K-sak 107/16	225 000,-
+ Tilskot frå fylkeskommunen	60 000,-
= SUM FINANSIERING	385 000,-

Rekneskap:

Totalt forbruk	440 000,-
- tilskot frå fylkeskommunen	60 000,-
= SUM FORBRUK	380 000,-

DETTE RESULTERTE I EIT MINDREFORBRUK PÅ 5000,- KR

Vurdering og konklusjon:

Arbeidet er utført, og tilskotet frå fylkeskommunen er utbetalt. Prosjektet kan avsluttast og rådmann tilrår at rekneskapen vert godkjent slik den ligg føre ovanfor.

Tilråding:
Herøy kommunestyre vedtek følgjande:
1. Prosjektrekneskapen vert godkjent med eit totalforbruk på kr 440 000,-
2. Mindreforbruk på kr 5000,- kr vert tilbakeført til unytta lånemidlar.

Konsekvensar for folkehelse:
Tiltaket har positiv verknad for folkehelsa, jf. nasjonale mål for ei "grøn utvikling".

Fosnavåg, 02.10.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Eldar Hansen

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OMR	Arkivsaknr:	2015/1384
		Arkiv:	L12

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
162/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

DETALJREGULERINGSPLAN FOR HÅVIKA - SLUTTHANDSAMING

Tilråding:

Herøy kommunestyre godkjenner, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12, *detaljreguleringsplan for Håvika* med tilhøyrande føresegn datert 04.09.2017.

Planvedtaket kan påklagast, jf. plan- og bygningslova, § 1-9 og 12-12 og Forvaltningslova kapittel VI innan tre - 3 - veker frå kunngjeringsdato.

Særutskrift:

Sporstøl arkitekter v/Bjørnar Sporstøl	pb. 301	6067 ULSTEINVIK
Larsen Gunnar Larsen graving og transport		6070 TJØRVÅG
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset, pb. 2500	6404 MOLDE
Fylkesmannen i Møre og Romsdal	Fylkeshuset, pb. 2520	6404 MOLDE
Statens vegvesen, region midt	Postboks 2525	6404 MOLDE
Norges vassdrags- og energidirektorat	Naustdalsvn. 1b pb. 53	6801 FØRDE
Søre Sunnmøre Landbrukskontor	Dragsundvegen 6	6080 GURSKØY

Vedlegg:

1 Plankart Håvika 04.09.2017
2 Føresegner Håvika 04.09.2017
3 ROS-sjekkliste 05.09.2017
4 Planomtale 05.09.2017
5 Trekking motsegn frå Fylkesmannen 19.09.2017
6 Fråsegn frå NVE 05.04.2017
7 Merknad frå Halvard Thorseth 23.05.2017
8 Fråsegn frå Møre og Romsdal fylkeskommune 23.05.2017
9 Fråsegn frå Søre Sunnmøre Landbrukskontor 26.05.2017
10 Motsegn frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal 31.05.2017
11 Fråsegn frå Statens vegvesen 20.04.2017


Samandrag av saka:

Grunneigar i Håvika har utarbeidd detaljreguleringsplan for Håvika i Tjørvåg som no er klart til eigengodkjenning i Kommunestyret. Planen vil legge til rette for nokre bustadtomter, fleire sjønære hyttetomter med tilhøyrande naust og småbåtanlegg.


Lenke til plankartet digitalt:
https://kommunekart.com/klient/sunnmørskart?urlid=aeda8304ba2a40ebb7a65cb4da12dc28

Saksopplysningar:

Saka gjeld offentleg ettersyn av ein reguleringsplan i Tjørvåg. Grunneigarane har starta arbeid med å regulere eit område som i stor grad er i tråd med kommuneplanen sin arealdel. Det er planlagt bustadar, hytter, rorbuer og naust med tilhøyrande fellesområde og badeområde som skal vere opent og tilgjengeleg for alle.



Lokalisering av planområdet i kommunen.



Plassering av planområdet i Tjørvåg



Oversikt over planområdet på flyfoto.

Området er i kommuneplanen sin arealdel avsett til framtidig FB16 (fritidsbustadar) og det er planlagt mellom 11 nye hyttetomter, to tomter for bustadar, fire rorbuer, åtte naust og småbåtanlegg i sjø.

Det vart avhalde oppstartsmøte mellom kommunen og tiltakshavar med plankonsulent 30.10.2015.
Det vart gjeve løyve til oppstart av planarbeid i Formannskapet 01.12.2015, F-sak 222/15.
Oppstart vart varsla i avis og på nett 18.12.2015 med frist for merknadar 10.02.2016.
Kommunen mottok forslag til detaljplan 21.12.2016.
Planforslaget vart returnert for å rette opp feil og gjere endringar 01.02.2017.
Korrigert planforslag vart oversendt til kommunen 02.03.2017.
Formannskapet gjorde vedtak om utlegging til offentleg ettersyn 28.03.2017, F-sak 46/17.
Planforslaget låg ute til høyring 07.04.2017 – 26.05.2017.

Etter offentleg ettersyn kom det inn seks merknadar til planforslaget. Merknadane var frå Halvard Magne Thorseth, NVE, Møre og Romsdal fylkeskommune, Søre Sunnmøre Landbrukskontor, Statens vegvesen og Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
Av desse var det berre Fylkesmannen i Møre og Romsdal som varsla motsegn.

<u>Oppsumering av merknad frå Halvard Magne Thorseth:</u>
Kommentar til punkt 6.5 i planomtalen: Ber om at avløpsledning frå 53/90 blir liggende urrør inntil denne kommer i konflikt med utbygging av tomt BFF6 eller BFF5.

Vurdering: Punkt 6.5 i planomtalen som viser trase for avlaupsledningar er ikkje bindande ift. eksisterande leidningar. Leidninga frå dykkar eigedom vil ligge slik det ligg i dag ned mot BFF5 og BFF6 og vil der knyte seg til ei felles leidning.

Oppsumering av merknad frå NVE:
Ingen merknad.

Oppsumering av merknad frå Møre og Romsdal fylkeskommune:
Vi ønskjer likevel å trekke fram kapittel 7. i planomtalen, som i større grad kan bli utforma som tilnærma objektive vurderingar av planforslagets verknader, framfor argumentasjon for val ein har teke i prosessen, som til dømes «… vi meiner tiltaka i planen har… osv.».

I planområdet er det lagt opp til frittliggande einingar oppe i høgda og konsentrerte einingar nede ved sjøen. Leikeplassen er i denne samanhengen lokalisert ved innkøyringa til ei klynge frittliggande fritidsbustader, nær inngangen til feltet. …
Når ein ser heile planområdet samla, med både frittliggande og konsentrerte einingar, ønskjer vi likevel å stille spørsmål om dette er den rette plasseringa. Vil området kunne ha meir nytte av om leikearealet låg nærare dei konsentrerte fritidsbustadene, som ikkje vil få same uteoppholdsareal som dei frittliggande einingane? Eventuelt på flata ovanfor desse?

Vurdering:
Kap. 7 er endra i tråd med fråsegna frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

I arbeidet med denne reguleringsplanen har plankonsulent og kommunen drøfte moglege plasseringar av leikeplassen. Kommunen og konsulenten har kome fram til at denne plasseringa ville vere den beste. Området som vart vurdert låg sør for BUN 2. Denne plasseringa meiner vi ville vere mindre gunstig ift. trafikk og arealet ville bli rundt 200m². Området ovanfor vegen vart ikkje diskutert inngåande då kommunen og konsulent var samde om at område ved BFF6 var meir aktuelt.

Oppsumering av merknad frå Søre Sunnmøre Landbrukskontor:
Ingen merknad.

Oppsumering av merknad frå Statens vegvesen:
Ingen merknad.

Oppsumering av merknad frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.
I vår fråsegn ved oppstart uttala vi at sjølve bukta må sikrast for ålmenn ferdsel. Planframlegget som no ligg føre, nyttar i praksis heile bukta til rorbuer og småbåtanlegg. Dette vil innebere at ein byggjer ned den mest attraktive strandsona innanfor området, og den som best eignar seg til bading og leik - spesielt for barn. Resten av strandsona er langt mindre tilgjengeleg då det stort sett er relativt bratt ned til sjøen alle stader. Rorbuer er å sjå på som fritidsbustader, altså hytter, og vil privatisere området rundt seg på same måte som hytter og bustader gjer.
…
*Etter vårt syn legg planframlegget opp til ei utnytting av strandsona som strid mot omsynet til friluftsliv i området. Vi rår difor til at ein tar ut BFK (rorbuene) og BBS (privat felles småbåtanlegg på land) frå planframlegget, slik at bukta og det vesle neset kan nyttast av ålmenta til rekreasjon og opphald. **I** tillegg må VS (småbåthamn — felles) enten innskrenkast eller flyttast, slik at strandsona sin verdi som utgangspunkt for bading og leik i sjøkanten er sikra og ikkje kjem i konflikt med*

småbåtanlegget. ***Inntil planframlegget er endra i tråd med dette, fremmer vi motsegn mot planen.***

ROS-analysen har ikkje vurdert om planområdet er utsett for stormflo og havnivåstiging. Det er heller ikkje gjort ei vurdering av kva som vil vere tilstrekkeleg tryggleik. Planen må sikre tilstrekkeleg tryggleik mot havnivåstiging og stormflo for rorbuene, jf. TEK10 § 7—2. ***Inntil dette er gjort har Fylkesmannen motsegn til planen.***


Vurdering:
Planen er endra i tråd med motsegna frå fylkesmannen. Område for robuer i bukta i Håvika er trekt ut av planforslaget og båtplassane er flytta slik at dei vil vende meir vekk frå det området som er attraktivt for bading, leik og rekreasjon i og ved sjøen.

ROS-analysen er revidert og dei bygga som kom i konflikt med potensiell stormflo er teke ut av planforslaget.



Dronebilete av den aktuelle bukta

Planen er såleis endra i tråd med motsegna frå Fylkesmannen og motsegna vart trekt i brev motteke av Herøy kommune 19.09.2017.



Revidert plankart for Håvika som følgje av motsegn frå Fylkesmannen.

Vurdering:

Planfagleg vurdering
Planforslaget er godt gjennomarbeidd og løysingane som er valt er kvalitetssikra av kommunen. Området i dag er i stor grad ubebygd med unntak av eit hus og ei hytte som ligg på BFS3 og BFF3. Det er bygd veg ned til område for småbåtanlegg og denne må utvidast og utbetrast ved gjennomføring av planen.

Rorbuer, naust og småbåtanlegg er ikkje i tråd med kommuneplanen sin arealdel, men for å skape eit miljø med dei kvalitetane som kundane etterspør i dag ser vi dette som ein naturleg del å ta inn i planforslaget. Det er gjort grep for å hindre privatisering ved at evt. terrasse til rorbuene må byggast på den sida som vender vekk frå sjøen for å hindre utilsikta privatisering av strandsona. Kommunen meiner derfor det er gjort grep for å sikre fri ferdsel langs strandsona og vil derfor kunne akseptere tiltaka med det avbøtande tiltaket som er nemnd ovanfor.

Vurderingar etter Naturmangfaldslova § 7-12
§7 prinsipp for offentleg beslutningstaking i §§ 8 til 12

Prinsippene i §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet, herunder når et forvaltningsorgan tildeler tilskudd, og ved forvaltning av fast eiendom. Vurderingen etter første punktum skal fremgå av beslutningen.

§8 Kunnskapsgrunnlaget
Plankonsulent har lagt ved *vurderingar i forhold til §§8-12* i eit eige dokument. Kommunen vurderer kunnskapsgrunnlaget som godt og viser til vurderingane som ligg vedlagt saka.

§9, Føre-var-prinsippet
Sidan kunnskapsgrunnlaget vurderast som godt, vil også behovet for bruk av føre-var-prinsippet reduserast.

Med bakgrunn i vurderingane som er gjort i §§ 8 og 9 kjem ikkje §§ 10 til 12 som gjeld *Økosystemtilnærming og samlet belastning, kostnad for å avgrense negativ miljøpåverknad*, *miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar* til bruk i denne saka.

Støy
Område er ikkje utsett for støy frå fylkesvegen.

Barn og unge
Barn og unge sine interesser i planområdet er sikra gjennom standardheving av tilkomstvegen, store område for fri leik i terreng og eit område er avsett til leikeplass som skal opparbeidast med eit minimum av utstyr. Sidan dette er eit område for fritidsbustadar vil det ikkje vere same trafikk i området og kommunen stiller derfor ikkje krav om fortau eller fleire leikeplassar. Etter offentleg ettersyn har også bukta ved Håvika blitt sikra for leik og rekreasjon som er positivt for alle, men kanskje særleg barn og unge.

Folkehelse
Planforslaget vil kunne ha positive konsekvensar for folkehelsa ved at det vert lagt til rette for auka bruk av strandsone til rekreasjon. Ved gjennomføring av planen vil strandsona bli meir tilgjengeleg for folk flest.

Konklusjon:

Rådmannen rår til at Kommunestyret godkjenner, i medhald av plan- og bygningslova § 12-12, *detaljreguleringsplan for Håvika* med tilhøyrande føresegn datert 04.09.2017.


Lenke til plankartet digitalt:
https://kommunekart.com/klient/sunnmørskart?urlid=aeda8304ba2a40ebb7a65cb4da12dc28

Fosnavåg, 19.09.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Kommunalsjef samfunnsutvikling

Sakshandsamar: Ole Magne Rotevatn



TEIKNFORKLARING

Plandata

Bygningar og anlegg (PBL2008 §12-5 NR.1)

- Bustader - frittliggjande småhus
- Fritidsbusetnad - frittliggjande
- Fritidsbusetnad - konsentrert
- Anna tenesteyting
- Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
- Uthus/naust/badehus
- Leikeplass
- Kombinert byggje- og anleggsformål

Samferdselsanlegg og tekn.inf. (PBL2008 §12-5 NR.2)

- Køyreveg
- Annan veggrunn - tekniske anlegg
- Parkeringsplassar

Grøntstruktur (PBL2008 §12-5 NR.3)

- Grøntstruktur
- Friområde
- Badeplass/-område

Bruk og vern av sjø og vassdrag (PBL2008 §12-5 NR.6)

- Småbåthamn
- Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone
- Badeområde

Omsynsoner (PBL2008 §12-6)

- Sikringsone - Frisikt

Juridiske linjer og punkt PBL2008

- Sikringssonegrense
- Planen si avgrensing
- Formålsgrense
- Regulert tomtegrense
- Byggjegrense
- Planlagt busetnad
- Regulert senterlinje
- Frisiktslinje
- Regulert kant kjørebane
- Regulert kjørefelt
- Regulert parkeringsfelt
- Regulert støttemur
- Målelinje/avstandslinje

Basiskartet er teikna med svak gråfarge

Kartopplysningar

Kjelde for basiskart: Geovekst
Dato for basiskart: 04.09.2017
Koordinatsystem: UTM sone 32 / Euref89
Høgdegrunnlag: NN 1954

Ekvidistanse 1 m
Kartmålestokk 1:1000
0 10 20 30 40 m

N

AREALPLAN ETTER PBL AV 2008

Håvika

Herøy kommune

Nasjonal arealplan-ID
201515
Plantype:
Detaljregulering
Forslagsstillar:

Saksnr i saksbehandlingssystem:
2015/1384

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVA

	Behandlingsorgan	Møtesaksnr	Dato	Sign
Kunngjeringsdato for planvedtak:				
Dato for siste revisjon av plankart:				
Planvedtak:				
Høyring og offentleg ettersyn frå/til: 07.04.2017-26.05.2017				
Kunngjering av oppstart av planarbeidet:			15.12.2015	OMR

PLANEN ER UTARBEIDD AV:
Sporstøl Arkitekter AS

HERØY KOMMUNE

FØRESEGNER TIL DETALJERGULERING FOR

Håvika, gnr. 53/5 – område FB16.

Datert 04.09.2017 PlanID: 201515.

Godkjend av Herøy kommunestyre
den ……...20xx sak …/……

§ 1 GENERELT:

1.1 GYLDIHETSOMRÅDE

Reguleringsplanen er utarbeidd som detaljplan i samsvar med PBL 2008.
Reguleringsføresegnene gjeld innafor det området som er synt med reguleringsgrenser på plankartet.

1.2 PRIVATRETTSLIGE AVTALAR

Etter at reguleringsplanen med tilhøyrande føresegner er gjort gjeldande, kan det ikkje gjerast privatrettslege avtalar som er i strid med planen.

1.2 REGULERINGSFØREMÅL

Arealet innafor reguleringsgrensene skal nyttast i samsvar med PBL til fylgjande føremål:

Byggje- og anleggsformål (PBL § 12-5 nr. 1):

BFS1 - BFS3	Bustader - frittliggjande småhus (Sosi-kode 1111)
BFF1- BFF7	Fritidsbusetnad – frittliggjande (Sosi-kode 1121)
BFK1	Fritidsbusetnad – konsentrert . Rorbuer. (Sosi-kode 1122)
f_BAT1-f_BAT2	Anna offentlig eller privat tjenesteyting (renovasjon m.m.) – felles. (Sosi-kode 1169)
f_BBS	Småbåtanlegg i sjø og vassdrag til tilhørande standsone Landfeste flytebrygge og båtopphal – felles (Sosi-kode 1588)
BUN1 – BUN2	Naustrekkjer (Sosi-kode 1589)
f_BLK	Leikeplass (Sosi-kode 1610)
f_BKB	Kombinert byggje- og anleggsformål. Serviceveg og infrastruktur – felles (Sosi-kode 1800)

Samferdsleanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)

f_SKV1- f_SKV5	Kjøreveg - felles (Sosi-kode 2011)
f_SPP	Parkering - felles (Sosi-kode 2082)
f_AV1 – f_AV5	Annan Veggrunn (Sosi-kode 2018)

Grøntstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

G1 – G3	Grøntstruktur –grøntdrag (Sosi-kode 3001)
f_GF	Friområde – felles (Sosi-kode 3040)
f_GB	Badeplass – felles (Sosi-kode 3041)

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone (PBL § 12-5, nr. 6)

f_VS	Småbåthamn – felles (Sosi-kode 6230)
VFS	Friluftsområde med tilhøyrande strandsone (Sosi-kode 6720)
f_VB	Badeplass – felles (Sosi-kode 6770)

Sikringssone (PBL. § 11-8 a.1, jf. § 12-6)

H140_	Frisikt

§ 2 FELLESFØRESEGNER:

a. Bygg skal plasserast innanfor byggje og anleggformål, samt byggegrenser som er vist på plankartet. Plassering av planlagt bygg i plankartet er berre retningsgivande.

b. Ved handsaming av søknad om byggeløyve skal kommunen sjå til at bygningane får god form og materialbruk, og at bygningar i same område får ei harmonisk utforming i høve terrenget og i høve eksisterande bygg. Overskottsmasse skal køyrast vekk.

c. Innanfor byggeområdet kan det førast opp trafokioskar, pumpestasjonar og andre tekniske innretningar der det er nødvendig. Frittståande bygg til slike føremål skal ha dimensjon, form og farge som er tilpassa bygg elles i område. Før utbygg skal det utarbeidast samla detaljplan for vegar, vatn, avløp, renovasjon og andre tekniske anlegg. Samla teknisk plan skal godkjennast av kommunen.

e. Kulturminne: Dersom ein under utbygging av planområdet kjem over automatisk freda kulturminne i grunnen eller i sjø pliktar ein å stoppe arbeidet, og ta kontakt med fylkeskommunen for avklaring. Om det under opparbeiding av tiltak i sjø skulle påvisast skipsvrak, må arbeid stansast. Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum skal då undersøke funn før eventuell frigjeving av området, og arbeid kan vidareførast.

§ 3 AREALBRUK

I område merka «**BFS**» kan det byggjast frittliggjande småhus – einebustad, ev med sekundærhusvære (leilegheit). Totalt 4 einingar.
I område **«BFF»** kan det byggjast frittliggjande fritidsbusetand. Totalt 12 einingar.
I område merka **«BFK»** kan det byggjast konserntert fritidsbusetnad (Rorbuer). Totalt 4 einingar.
I område merka « **f_BAT»** kan brukast til offentlig eller privat tenesteyting (renovasjon m.m.) – områda er felles for heile planområdet.
I område merka «**f_BBS»** skal det byggast anlegg for småbåtanlegg i sjø og vassdrag til tilhørande standsone(Landfeste flytebrygge og båtopphal). Områda er felles for heile planområdet.
I område merka **«BUN»** kan det byggjast Naustrekkjer. Totalt 8 einingar.

I område merka **«f_BLK»** kan del leggast til rette for felles leikeplass. Områda er felles for heile planområdet.
I område merka «**f_BKB»** Kombinert byggje- og anleggsformål (serviceveg og infrastruktur og plass for felles slamavskillar) . Områda er felles for heile planområdet.

§ 4 BYGNINGAR OG ANLEGG (PBL § 12-5, nr. 1)

4.1. Generelt:

a: Kommunen skal ved handsaming av byggjemelding sjå til at bygningane får ei god form. Bygningen si form skal samsvare med bygningen sin funksjon og gje uttrykk for tida sin arkitektur med eit godt materialval. Bygningar i same gruppe skal gjevast ei harmonisk utforming. Det skal ikkje nyttast reflekterande materialar på bygningar eller anlegg. Unnateke er glasfasade. Plassering av planlagt bygg i plankartet er retningsgivande

b: Grad av utnytting av tomtene er fastsett ved tillaten prosent utbygd areal (% - BYA): BYA for dei enkelte delområda bustad. For fritidsbygg (Hytter, rorbuer og naust) skal det nyttast bruksareal (BRA) per eining.
Tillate bebygd areal (BYA) vert definert i samsvar med «NS 3940:2012 Areal og volumberegninger av bygninger» gjev tillate bebygd areal i prosent av tomta sitt nettoareal. Dersom garasje ikkje vert bygd tilsvarande krav til tal parkeringsplassar, skal parkeringsplass reknast inn i grunnlaget for BYA.

c: Høgder på bygg: Gesims- og mønehøgde vert målt ut frå gjennomsnittleg eksisterande terreng rundt bygget, jf. rettleiar "T-1459 Grad av utnytting".

d: Uteareal tilhøyrande byggeareal: Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å ta vare på og nytte eksisterande terreng og lokal vegetasjon i området i samband med utbygging og tilplanting. Der planering medfører støttemur mot nabotomt eller veg, kan kommunen påby at planeringshøgda vert seinka eller heva slik at høgda på støttemuren vert redusert.

4.2 Bustadar – frittliggjande småhus (BFS1 til BFS3)

a: Områda merka BFS1 til BFS3 på plankartet skal nyttast til bustad med tilhøyrande anlegg. BFS3 er område med eksisterande bustad.

b: Grad av utnytting: maksimum bebygd areal %BYA = 30%.

c: Mønehøgde som ikkje overstig 9,0 meter og gesims 7,5 meter.
Garasjar skal ikkje ha større gesimshøgd enn 3,5 m og mønehøgd ikkje over 4,5 m.

d: Garasje skal som hovudregel plasserast min. 5 m frå regulert trafikkareal, dette sjølv om byggjegrense er vist som 4 m frå regulert vegareal. Kommunen kan, om utbygginga på tomta gjer det nødvendig med garasje med innkøyring parallelt med veg, tillate slik oppført inntil 2,5 m frå regulert trafikkareal. Parkeringsbehovet er føresett dekt på eige areal. Krav til tal biloppstillingsplassar er to (2) stk. per husvære. Minimum ein (1) parkeringsplass skal byggjast i garasje eller carport.

d: Situasjonsplan. Kommunen avgjer ved byggemelding den endelege plasseringa av bygg på tomtene. Ved byggemelding på kvar av tomtene skal tilkomst, stigningstilhøve, høgder og biloppstilling/garasje/carport vere synt på situasjonsplanen.

4.3 Fritidsbusetnad – frittliggjande (BFF1 til BFF7)

a: Områda merka BFF1 til BFF7 på plankartet skal nyttast til fritidsbusetnad med tilhøyrande anlegg. BFF3 er områder med eksisterande fritidsbusetnad.

b: Grad av utnytting: maksimum bruksareal BRA inntil 100 m2.

c: Mønehøgda skal avgrensast til maksimalt 7,0 m og gesimshøgda inntil 5,0 m målt frå gjennomsnittleg eksisterande terreng. Bygg skal utformat med sal- eller pulttak

d: Det kan førast opp eitt uthus/anneks pr. hytteeining i storleik på inntil 15 m² BRA, mønehøgde inntil 3 m og gesimshøgde inntil 2,5 m. Avstand frå hytte maks 10 m.

e: Det kan lagast til terrasse/utegolv på inntil 30 m².

f: Krav til tal biloppstillingsplassar er to (2) stk. per bueining.

g: Situasjonsplan:
Kommunen avgjer ved byggemelding den endelege plasseringa av bygg på tomtene. Ved byggemelding skal tilkomst, stigningstilhøve, høgder og biloppstilling vere synt på situasjonsplanen.

4.4 Fritidsbusetnad – konsentrert(Rorbuer) (BFK)

a: Områda merka BFK på plankartet skal nyttast til konserntert fritidsbusetnad (rorbuer) med tilhøyrande anlegg. Fritidsbustad rorbu kombinert med naust ved sjø.

b: Grad av utnytting: maksimum bruksareal BRA inntil 80 m2.

c: Høgdeplassering over sjø: Golv i rorbuer skal minimum ligge på kote +3 NGO.

d: Mønehøgda rekna frå topp golv nærmast sjø skal avgrensast til maksimalt 6,5 m og gesimshøgda inntil 5,0 m. Naust skal ha saltak med takvinkel i intervallet 30-40 grader.

e: Terrasse til rorbukan lagast inntil fasade bak naust/rorbu og som vender frå sjøen.

f: Krav til tal biloppstillingsplassar er ein (1) stk. per bueining. Parkering er lokalisert til område f_SPP.

g: Det skal vera mogeleg for ålmenta å ferdast framfor og mellom rorbuer.
Det er ikkje tillate med gjerde/levegg eller andre stengsler i områda.

g: Situasjonsplan. Kommunen avgjer ved byggemelding den endelege plasseringa av bygg på tomtene. Ved byggemelding skal tilkomst, stigningstilhøve, høgder vere synt på situasjonsplanen. Det skal utarbeidast ein samla situasjonsplan for kvar av formålsområda.

4.5 Anna offentlig eller privat tenesteyting - renovasjon m.m. (f_BAT1 og f_BAT2)

Områder for anna offentlig eller privat tenesteyting (renovasjon m.m.). Område f_ BAT1 og f_BAT2 er fellesområde for bygningar i planområde der f_BAT2 er plass for renovasjonsstasjon. Områda kan nyttast til teknisk anlegg for planområdet.

4.6 Småbåtanlegg i sjø og vassdrag. Privat felles småbåtanlegg på land (f_BBS)

a: Område for småbåtanlegg med molo og landfeste for flytebrygger, kai og felles båtopphal. Område f_BBS er fellesområde for bygningar i planområde.

b: Eksponert fylling i sjø skal avsluttast med fylling plastring av naturstein eller murt naturstein til LAT (lavast astronomiske vannstand) - 0 meter.

c: Om det i områda skal foregå spyling, pussing eller skraping av båtar skal det forgå på anlegg med fast dekke (asfalt/betong) og sedimentkummar.

4.7 Naustrekkjer (BUN1 og BUN2)

a: Områda merka BUN1 og BUN2 på plankartet skal nyttast til nauts i rekkjer med tilhøyrande anlegg. Naustrekkjene skal vere i tråd med føresegner til kommuneplanen.

b: Grad av utnytting: maksimum bruksareal BRA inntil 60 m2.

c: Mønehøgda rekna frå topp golv skal avgrensast til maksimalt 6,5 m og gesimshøgda inntil 5,0 m. Nausta skal ha saltak med takvinkel i intervallet 30-40 grader.

e: Krav til tal biloppstillingsplassar er ein (1) stk. per nausteining. Biloppstilling kan plasserast ved portåpning til naust.

f: Det skal vera mogeleg for ålmenta å ferdast framfor og mellom naust og naustgrupper. Det er ikkje tillate med gjerde/levegg eller andre stengsler i områda.

g: Situasjonsplan. Kommunen avgjer ved byggemelding den endelege plasseringa av bygg på tomtene. Ved byggemelding skal tilkomst, stigningstilhøve, høgder vere synt på situasjonsplanen. Det skal utarbeidast ein samla situasjonsplan for kvar av formålsområda.

4.8 Leikeplass (f_BLK)

a: Område for leikeplass. Område f_BLK er fellesområde for bygg i områda BFS, BFF og BFK i planområde.

b: Område skal minimum ha ei sandkasse, ein benk, eit leikestativ og noko fast dekke.

4.9 Kombinert byggje- og anleggsformål - serviceveg og infrastruktur (f_BKB)

a: Område for serviceveg, tilkomst og anlegg infrastruktur vann og avløp med felles slamavskillar. Område f_BKB er fellesområde for bygningar i planområde.

b: Om det i områda skal forgå spyling, pussing eller skraping av båtar skal det forgå på anlegg med fast dekke (asfalt/betong) og sedimentkummar.

§ 5 SAMFERDSLEANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 2)

5.1 Generelt

I tillegg til vist trafikkareal kjem nødvendig areal til vegskjeringar og fyllingar som kan leggast på tomtegrunn/tilstøytande naboareal som følgje av detaljprosjektering.
Felles vegar og parkering skal vere open for allmenta.
Vegane i området er dimensjonsert for 30 km/t (jf. siktkrav). Nødvendig skiltvedtak må gjerast i tilknyting til søknad om utbygging.
Planen regulerer og at inngrep skal tilordnast, og det skal nyttast stadlege masser som topplag på grøfter, vegskråningar og liknande.

5.1 Privat felles tilkomstveg (f_SKV1 – f_SKV5)

Tilkomstvegen skal vere felles privat veg for alle dei eigedomane i planområdet som er tilknytt vegen.

5.2 Privat felles parkeringsplass (f_SPP)

Område f_SPP er felles område for parkeringer og gjesteparkering for områda BFS, BFF og BFK i planområde.

5.3 Privat felles parkeringsplass (f_AV1 – f_AV5)

Annan veggrunn (f_AV1 – f_AV5) langs tilkomstvegar i planområdet.

§ 6 GRØNTSTRUKTUR (PBL § 12-5, nr. 3)

6.1 Grøntstruktur (G1 – G3)

I området er det ikkje tillate å drive verksemd eller føre opp bygg eller anlegg som etter kommunen sitt skjøn er til hinder for bruken av området. Området skal vere ope for allmenta. I område G1 kan det tillatast å føre anlegg grøfter lendingar for VA og infrastruktur som el og tele. Områder med inngrep skal tilordnast, og det skal nyttast stadlege masser som topplag på grøfter.

6.2 Friområde (f_GF1 – f_GF2)

Området GF er friområde med ein korridor mellom leikeplass og tilgrensande fritidsbygg og badeplass/friluftsområde f_GB. Det kan i områda anleggjast og ryddast for stiar til badeplasser i område f_GB. Området skal vere ope for allmenta.
I område f_GF kan det tillatast å føre anlegg grøfter lendingar for VA og infrastruktur som el og tele. Områder med inngrep skal ordnast til, og det skal nyttast stadlege masser som topplag på grøfter.

6.3 Friområde (f_GB)

Området merka f_GB er føresett nytta til bading, friluftsliv og rekreasjon. Innan området kan det oppførast mindre bygg som kan vere nyttig for området sin bruk. Området skal vere ope for allmenta.

§ 7 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØYRANDE STRANDSONE (PBL § 12-5, nr. 6)

7.1 Sjøområde f_VS
Område f_VS skal nyttast til privat felles småbåthamn. Det kan anleggjast felles småbåthamn med flytande bryggjer og bølgjedemparar.
Det skal vere gjestebrygge i småbåthamna.

7.2 Badeplass i sjø f_VB
Området merka f_VB er føresett nytta til felles bading, friluftsliv og rekreasjon. Innan området kan det oppførast mindre bygg som kan vere nyttig for området sin bruk.
Området skal vere ope for allmenta.

§ 8 SIKRINGSSONER (PBL § 12-6)

8.1 **Frisiktsoner H140_.**
I frisiktsoner skal det til ei kvar tid vere fri sikt i ei høgde over 0,5m over planum for dei tilstøytande vegane.

§ 9 KRAV OM REKKJEFØLGJE (PBL § 12-7, pkt.10)

9.1 Parkering/biloppstilling f_SPP skal opparbeidast samstundes og ferdigstillast seinast saman midlertidig brukstillateles til første nye bygg i område fritidsbusetnad - konsentrert **BKF**.

9.2 Leikeplass f_BLK skal opparbeidast samstundes og ferdigstillast seinast saman midlertidig brukstillateles til første nye bygg i område **BFS, BFF og BFK**.

9.3 Tekniske planar for heile området skal godkjennast av kommune før utbyggingar i planområdet tek til.

9.4 Eksisterande vegtilkomst frå planområdet til avkjørsle til fylkesveg 654 skal verte opprusta til å tåle utbygging og vedlikehaldas i tida med utbygging av planområdet. Avkjørsel ved Fv 654 skal utbetrast og strammast i samråd med Statens Vegvesen og i samsvar vegnormal handbok N100 og V121, seinast ved midlertidig bruksløyve første nye bygg i planområdet.

Herøy kommune, Fosnavåg, den _____

_____

ordførar

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016

Plan- og bygningslova § 28-1 fastset krav om sikker byggegrunn, og § 4-3 fastset krav om risiko- og sårbarheitsanalysar i arealplanlegginga.

Føremålet er å gje grunnlag for å førebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdiar mv. Risiko og sårbarheit kan ligge i arealet slik det er frå naturen si side (flaum- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarheit kan òg oppstå som ei følgje av arealbruken – i og utanfor det aktuelle planområdet.

Planstyresmakta pliktar å sjå til at risiko- og sårbarheitsanalyse vert gjennomført.

Klimaendringane er forventa å påverke framtidig risiko og sårbarheit, og ROS-analysen må difor vurdere konsekvensar av klimaendringane. Fylkesmannen har lagt ved nokre sjekkpunktar på siste side i dette dokumentet som kan vere til hjelp når klimatilpassing skal vurderast.

Bruk av sjekklista

Denne sjekklista er utarbeidd av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Sjekklista kan tene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårbarheit i arealplansaker. *Sjekklista er ikkje i seg sjølv ein ROS-analyse.* For å kvittere ut spørsmåla i sjekklista, må det gjerast sjølvstendige vurderingar. Dersom ein er usikker på om det føreligg risiko, skal det hentast inn fagkyndig vurdering. Alle står fritt til å tilpasse sjekklista til eige behov.

Som utgangspunkt meiner Fylkesmannen i Møre og Romsdal at sjekklista gjev størst nytte i mindre arealplansaker (detaljregulering, reguleringsendring, mindre områderegulering). I slike saker der risiko eller sårbarheit *ikkje* vert avdekt, kan utfylt sjekkliste og kommentarar gå inn i saka som dokumentasjon av risiko og sårbarheit. Dersom risiko eller sårbarheit *vert* avdekt, må dette visast i sjekklista, saman med utfyllande vurdering av avdekte forhold. Sjekklista kan under same føresetnad brukast i byggesaker og dispensasjonssaker, jf. krava i pbl. § 28-1.

Sjekklista er mindre eigna til å dokumentere samansett risiko og sårbarheit i større arealplanar (områderegulering, kommuneplanens arealdel og kommunedelplanar).

Fylkesmannen har samla dokument og lenkjer til bruk i arealplanlegginga her:
http://www.fylkesmannen.no/More-og-Romsdal/Samfunnstryggleik-og-beredskap/Arealplanlegging/

GisLink gjev tilgang til kart- og faginformasjon til bruk i arealplanlegginga:
http://www.gislink.no

Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova

Namn på tiltak/plan: Detaljreguleringsplan for Håvika – Herøy kommune. Vedlegg 5.

		Er det knytt risiko til følgjande element? *Dersom JA - kommenter i tabellen eller i eige avsnitt/vedlegg.* *Grunngje NEI etter behov.*	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
Naturgitte forhold	a	Er området utsett for snø-, flaum-, jord- og/eller steinskred?		X	
	B	Er området utsett for større fjellskred?		X	
	c	Er det fare for flodbølgjer som følgje av fjellskred i vatn/sjø?		X	
	d	Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold)?		X	
	e	Er området utsett for flaum eller flaumskred, også når ein tek omsyn til auka nedbør som følgje moglege av klimaendringar?		X	
	f	Er det kjente problem med overflatevatn, avløpssystem, lukka bekker, overfløyming i kjellar osb?		X	
	g	Kan det vere fare for skogbrann/lyngbrann i området?		X	
	h	Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo medrekna ei ev. havnivåstigning som følgje av endra klima?	X		*Høgdeplassering over sjø: Golv i rorbuer skal minimum ligge på kote +3 NGO.*
	i	Treng det takast særskilte omsyn til radon?		X	*Teknisk forskrift til PBL. setter krav til tiltak og at dette vil vere tilstrekkelig*
	j	Anna (Spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
Omgjevnad	a	Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare for usikker is i nærleiken?		X	
	b	Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell fare (stup etc.)?		X	
	c	Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til overfløyming i lågare-liggande område?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	**Ja**	**Nei**	**Kommentar**
Vass-forsyning	a	Er det problem knytt til vassforsyning og avløp i området?		X	
	b	Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevatn, og kan dette utgjere ein risiko for vassforsyninga?		X	
	c	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Kraft-forsyning	a	Er området påverka av magnetfelt over 0,4µT frå høgspentliner?		X	
	b	Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?		X	
	c	Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningstryggleiken i området?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Samferdsel	a	Er det kjente ulukkespunkt på transportnettet i området?		X	
	b	Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan inntreffe på nærliggande transportårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein risiko for området?		X	
	c	Er det transport av farleg gods til/gjennom området?		X	
	d	Kan området bli isolert som følge av blokkert infrastruktur, eks som følge av naturhendelser?		X	
	e	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Miljø/ Landbruk	a	Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake forureining i form av lyd, lukt eller støv?		X	
	b	Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake fare for akutt eller permanent forureining i området?		X	
	c	Vil tiltaket ta areal frå dyrka eller dyrkbar mark?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Er området påverka/ forureina frå tidlegare bruk	a	Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?		X	
	b	Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar etc.?		X	
	c	Industriverksemd eller aktivitetar som t.d. avfallsdeponering, bålbrenning, skipsverft, gartneri etc.?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Brann/-ulukkes-beredskap	a	Har området mangelfull sløkkjevassforsyning (mengde og trykk)?	x		*Infrastruktur med ny vassleidning vil bli bygd ut som ein del av planen.Vassleidning vert tilknytt godkjent vassverket i området.*
	b	Har området dårlige tilkomstruter for utrykkingskjøretøy?	X		*Infrastruktur med nye og oppgraderte vegar dimensjonsert for liten lastebil (LL) vil bli bygd ut som ein del av planen.*
	c	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Sårbare objekt	a	Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle ulemper for området: - elektrisitet, - teletenester? - vassforsyning? - renovasjon/avløp?		X	
	b	Er det spesielle brannobjekt i området?		X	
	c	Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i området?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Verksemds risiko	a	Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg?		X	
	b	Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein risiko?		X	
	c	Er det storulukkesbedrifter i nærleiken som kan representere ein fare?		X	
	d	Anna (spesifiser)?			

		Er det knytt risiko til følgjande element?	Ja	Nei	Kommentar
Ulovleg verksemd	a	Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål?		X	
	b	Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i nærleiken?		X	
	c	Anna (spesifiser)?			

Sjekklista er gjennomgått den 05/09 - 2017 av sign: Herøy kommune - OMR

Plan ID.201515: Arkivsak ID: 1584.02/51 Ulsteinvik, 05.09.2017

Planomtale

REGULERINGPLAN FOR GBNR 53/5 m-fl. – OMRÅDE FB16 - HÅVIKA i HERØY KOMMUNE – PlanID: 201515
Plan- og bygningsloven (PBL) §12-3 OG §12-11



Innhald

1 Samandrag 4
2 Bakgrunn 5
2.1 Formål med planen 5
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eigarforhold 5
2.3 Tidlegare vedtak i saka 5
2.4 Utbyggingsavtaler 5
2.5 Krav til konsekvensutgreiing (KU) 5
3 Planprosessen 5
4 Planstatus 6
4.1 Overordna planer 6
4.2 Gjeldande reguleringsplaner 6
4.3 Tilgrensande planer 6
4.4 Statlige retningslinjer/rammer/føringar 6
5 Planområdet - Eksisterande forhold 6
5.1 Lokalisering, avgrensing og storleik 6
5.2 Dagens arealbruk 7
5.3 Stadens karakter 7
5.4 Landskap 8
5.5 Kulturminner 9
5.6 Naturverdiar 9
5.7 Rekreasjonsverdi og uteområde 10
5.8 Landbruk 10
5.9 Trafikk og infrastruktur 10
5.10 Barns interesser 11
5.11 Sosial infrastruktur 11
5.12 Universell utforming 11
5.13 Teknisk infrastruktur 11
5.14 Grunnforhold 13
5.15 Støyforhold 13
5.16 Luftforurensing 14
5.17 Risiko og sårbarhet (ROS) 14
5.18 Næring 14
5.19 Analyser og utgreingar 14
6 Planforslaget 15
6.1 Planlagt arealbruk og formål 15
6.3 Bygg si plassering og utforming 17

6.4 Parkering og tilkomst 18
6.5 Teknisk infrastruktur 19
6.6 Uteareal tilhøyrande byggareal 19
6.7 Uteopphald, friluft og leik 20
6.8 Kulturminner 20
7 Konsekvensar av planforslaget 20
7.1 Overodna planar 20
7.2 Terrengtilpassing, bygg og anlegg 20
7.3 Konsekvensar for andre grunneigarar, naboar og gjenbuarar 21
7.4 Trafikk og parkeringstilhøve 21
7.5 Friluftsaktivitet, natur og born og unge sine interesser i nærmiljøet 21
7.7 Kulturminne 21
7.8 Risiko og sårbarheit 21
8 Medverknad i planprosessen 21
9 Avsluttande kommentar 22

1 Samandrag

<table>
<tr><th colspan="2">PLANOMTALE</th></tr>
<tr><td>Plannamn</td><td>REGULERINGPLAN FOR GBNR 53/5 m-fl. – OMRÅDE FB16 – HÅVIKA I HERØY KOMMUNE</td></tr>
<tr><td>Arkivsak (ARK)</td><td>1584.02</td></tr>
<tr><td>Plan ID</td><td>201515</td></tr>
<tr><td>Omtale av planinitiativet</td><td>Planinitiativet tek føre seg eksisterande situasjon, bakgrunn og målsetting for planarbeidet.
Hovudmålet med reguleringa er:
Legge til rette for framtidig utvikling av mindre område for fritidsbygg med hytter, rorbuer og naust.
Legge til reguleringsformål i sjø med formål med brygger, opphal for småbåt.</td></tr>
<tr><td>Formål/Hensikt/lovgrunnlag</td><td>Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutgreiing, og om det vert fanga opp av § 4 i ”Forskrift om konsekvensanalyse”:
Kommunen konkluderte med at:
Planframlegget skal ikkje konsekvensutgreiast.
Behovet for nødvendige utgreiingar vert avklart i planomtalen.
Informasjons- og medverknadstiltak. Særlege tiltak overfor spesielt råka grupper vert gjort greie for.
Det private planforlaget er utarbeidd i samsvar med plan- og bygningslova § 12-3og §12-11.</td></tr>
<tr><td>Estimert framdrift for behandling av plan</td><td><table>
<tr><td>Oppstartsmøte</td><td>Oktober 2015</td></tr>
<tr><td>Varsel om oppstart av planarbeid</td><td>Desember 2015</td></tr>
<tr><td>Frist for innspel varsling</td><td>Februar 2016</td></tr>
<tr><td>Utarbeiding av planforslag</td><td>oktober-november. 2016</td></tr>
<tr><td>Kommunal behandling (12 veker)</td><td>Januar 2017</td></tr>
<tr><td>Høring av planforslag (6 veker)</td><td>Mars 2017</td></tr>
<tr><td>Behandling av ev. merknader og endringar</td><td>April 2017</td></tr>
<tr><td>Godkjenning av planforslag</td><td>Mai 2017</td></tr>
<tr><td>Kunngjering av godkjent plan</td><td>Mai 2017</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>Organisering/kontakt</td><td>Planinitiativet er utarbeidd av Sporstøl Arkitekter AS i samarbeid med forslagsstiller.

Forslagsstiller (FS):
Lars Gunnar Larsen Graving og Transport
6070 Tjørvåg
Org. Nr.: 994 321 390
Kontaktpersoner:
Lars Gunnar Larsen - Tlf.: +47 952 30 726
Mail: larsgunnarlarsen@gmail.com

Plankonsulent (PK):
Sporstøl Arkitekter AS - Postboks 301 - 6067 Ulsteinvik
Tlf: 700 18 550 Nettside: www.sporstol.no
Kontaktperson: Bjørnar Sporstøl
Tlf: 918 68 794 E-post: bjornar@sporstol.no</td></tr>
</table>

2 Bakgrunn

Bakgrunnen for planinitiativet er dette planforslaget utarbeidd for å legge til rette for framtidig utvikling av område for fritidsbusetnad i Håvika i Herøy kommune

2.1 Formål med planen

Hovudmålet med reguleringa er:

- Legge til rette for framtidig utvikling av mindre område for fritidsbygg hytter, rorbuer og naust.
- Legge til reguleringsformål i sjø med formål med brygger, opphal for småbåt.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eigarforhold

Forslagstiller (FS):
Lars Gunnar Larsen Graving og Transport - 6070 Tjørvåg - Org. Nr.: 994 321 390
Kontaktpersoner: Lars Gunnar Larsen - Tlf.: +47 952 30 726 - Mail: larsgunnarlarsen@gmail.com

Plankonsulent (PK): Sporstøl Arkitekter AS
v/ ingeniør Bjørnar Sporstøl

Eigedommar: Forslagstiller er eigar av gnr./bnr. 53/5.
Aina Gjerde – Mauseidvåg er eigar av gnr./bnr. 53/103.
Halvard Thorseth - eigar av gnr./bnr. 53/190.

2.3 Tidlegare vedtak i saka

Det er gjort vedtak i saka tidligare i samband med søknad om løyve til oppstarte av planarbeid. Løyve til oppstart var gitt i formannskapet den 1/12-2015 i sak 222/15. Viser til varslingsdokument vedlegg

2.4 Utbyggingsavtaler

Det vil ikkje verte aktuelt med utbyggingsavtale.

2.5 Krav til konsekvensutgreiing (KU)

Planen skal i følgje Forskrift om Konsekvensutgreiing § 3b) – Vedlegg II vurderast etter forskrifta § 4. Det er vurdert og avklart med kommunen at plane ikkje vert råka av KU.


3 Planprosessen

Prosess til no og estimert vidare framdrift:

Oppstartsmøte	Oktober 2015
Forvarsel og planarbeid	Desember 2015
Frist for innspel varsling	Februar 2016
Utarbeiding av planforslag	oktober-november. 2016
Kommunal behandling (12 veker)	Januar 2017
Høring av planforslag (6 veker)	Mars 2017
Behandling av ev. merknader og endringar	April 2017
Godkjenning av planforslag	Mai 2017
Kunngjering av godkjent plan	Mai 2017

4 Planstatus

4.1 Overordna planer



Utsnitt av gjeldande arealplan med forlag til planområde .

I den gjeldande arealplanen for Herøy kommune, er planområdet innafor byggeområde – Fritidsbusetnad (FB16). Området er omkransa av LNF-område . Området i sjøen har nemning NFFF, som er ei forkorting for Natur, friluft, ferdsel og fiske, samt område med arealformal Fiske Fi40 som er en låssettingsplass.

4.2 Gjeldande reguleringsplaner

Det er ikkje gjeldande reguleringsplanar i planområde.

4.3 Tilgrensande planer

Det er ikkje tilgrensande reguleringsplanar til planområdet.

4.4 Statlige retningslinjer/rammer/føringar

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 1. juli 2009.
- Lov om forvaltning av naturens mangfald av 1. juli 2009.
- Lov om vern mot forurensninger og om avfall av 1. oktober 1983.

5 Planområdet - Eksisterande forhold

5.1 Lokalisering, avgrensing og storleik

Planområdet ligg nordvest om Tuftevatnet i Tjørvåg - Herøy kommune. Område har eksisterande privat tilkomst frå Tjørvågvegen FV654 sør av planområdet.
Planområdet er avgrensa i samråd med kommune. Planområdet er på om lag 86 dekar land- og sjøareal. Landarealet i dag utgjer om lag 69 daa.



Ortofoto frå sunnmørskart.no med forslag til plangrense

5.2 Dagens arealbruk

I planområdet er dagens arealbruk areal på eigedommane gnr./bnr. 53/5, 53/90 (om lag 1,1daa) og 53/103 (om lag 1,1 daa).
Området inneheld ei hytte, ein einebustad og veg til sjøen. Areal utanom dette er natur utan inngrep.

5.3 Stadens karakter

Området er orientert med mot nordvest. Området er naturområder med mindre inngrep som veg, infrastruktur og ei hyttetomt. Området er solrikt og ikke utsatt for spesielt krevende klimamessige forhold. Området er småkupert med skrin jord der fjell stikk opp i dagen.



Foto i planområdet. Foto frå Håvika mot sørvest

5.4 Landskap


Området ligg nord om fylkesveg omfattar eigedomane gbnr. 53/3, 53/90 og 53/103. Område ligg mellom Tuftevatnet i sør og sjøen i nord. Elveutløpet for Tuftevatne går ikkje gjennom planområdet. Store deler av området er naturområder med busker, lyng og tre på skrin fastmark. Her er fjell og berg opp i dagen. Området er i ferd med på bli meir og meir igjen grodd. Området er småkupert og har slakk helling frå i sør mot sjøen i nord (Håvika). Området strekker seg frå sjøen til ca. kote + 25m.



Foto del av planområdet til området sett frå aust mot vest.

5.5 Kulturminner

Det er ingen registrerte automatisk freda kulturminner innanfor planområdet. I område er registrert 2 lokalitetar med ruin eller fjernet objekt som er SEFRAK-registrerte. Viser til Vedlagt faktaark for nr 1515 17 09 og 1515 17 10. Lokalitet 1515 17 09 er rivet og erstatta med nybygg. 1515 17 10 er der restar etter mur til bygget.




Utsnitt av plansjekk for området- Grå trekantar = ruiner, spor etter tidlegare bygging.

5.6 Naturverdiar

I «Naturbase» til Direktoratet for naturforvalting. Tuftevatnet søraust av planområdet er klassifisert som viktig verdi natur og viktig for vilt og det er ørret i vatnet. ID - BN00081121.
Tjørvåg osen vest av planområdet er viktig naturområder med vernestatus. VV00001950.

Begge område kjem utanom planområdet.

Viser her til kartutsnitt nedanfor og vedlegg.




Utsnitt av plansjekk for området.

5.7 Rekreasjonsverdi og uteområde

Det er ikkje registert offentlige uteområde med rekreasjonsverdi innafor planområdet. Området er i dag nytta til områder for privat fritidsbygg og aktiviteter nytt til friluftsliv, båt og fiske.

5.8 Landbruk

I kartbasen til skog + landskap (http://kilden.skogoglandskap.no) er området klassifisert som open skrinn fastmark berg opp i dagen. I planområdet er det registrert mindre område med skog lav bonitet. Det er ikkje registret produktiv mark.




5.9 Trafikk og infrastruktur

Det er tilkomst til området med direkte avkjørsel frå fylkesveg 654. Midlare ÅDT 4110. Det er etablert busslommer og gangs og sykkelveg langs Fylkesvegen.



Foto kryss tilkomst til planområdet ved fylkesveg 654 - retning søraust. Kilde Google map.



Vegdata fylkesveg 654 Tuftene. Kilde Statens vegvesen.

5.10 Barns interesser

Det er ikkje registrert spesiell aktivitet eller bruk frå born i området.

5.11 Sosial infrastruktur

Ikkje relevant.

5.12 Universell utforming

Områder er ikkje tilrettelagt med omsyn til universell utforming.

5.13 Teknisk infrastruktur

Det er noko opparbeidd infrastruktur i området.
Forslagstiller er i ferd med å få lagt fram ny el.kabel og vassleidning til området.
Det er etablert tilkomstveg med grusdekke i planområdet.
Området har soleis gode muligheit for vidareføring og tilkopling til eksisterande infrastruktur.



Foto del av planområdet lag eksisterande veg til området sett frå sør mot nord.




Ortofoto gbnr. 53/5. Kilde: www.sunnmorskart.no

5.14 Grunnforhold

Det er ikkje registert spesielle eller utfordrande grunnforholda i planområdet.

5.15 Støyforhold

Det er ikkje registrert at det er uakseptable forhold tilknytt støy.
Planområdet kjem ikkje i berøring støysoner til fylkesvegen vist i kartutsnitt nedanfor.



5.16 Luftforurensing

Det er ikkje registrert at det er uakseptable luftforurensninger i området.

5.17 Risiko og sårbarhet (ROS)

Det er ikkje knytt uakseptabel risiko knytt til område.

5.18 Næring

Ikkje relevant.

5.19 Analyser og utgreingar

Det vart ikkje avdekt spesielle krav til utgreiningar ved varsling av planen. Det er for FB16 ikkje gjort spesielle avmerkingar konsekvensanalyse for natur, miljø og samfunn til Kommuneplanen. Det er krav om reguleringsplan ved tiltak.

6 Planforslaget

Planforslaget er utarbeidd av Sporstøl Arkitekter AS i samarbeid med forslagsstiller.

6.1 Planlagt arealbruk og formål

Den framtidige utviklinga av området ligg godt til rette for utvikling av et attraktivt område for fritidsbusetnad. Forslagstiller ser det som særs viktig at det blir etabler et anlegg som gir muligheit for å kunne ha båt og drive med aktivitet som knytt til sjø.

Området gjeld deler av eigedomane Gnr. 53 Bnr. 5 - Håvika på Gurskøya i Herøy kommune. Området inkluderer ei bustadtomt (53/90) og en hytte tomt (53/103).

Området planlagt med 11 ny fritidsbygg, 8 nye rorbuer og 8 nye naust med tilhøyrande bryggeanlegg som har minimum kapasitet på 16 båtar. Det er også planlagt 3 ny einebustadtomter.

Areal på planområdet totalt på ca. 86,1 dekar.
Av dette er om lag 17,3 daa i sjø.

Planlagde byggjeområde for bustadar, fritidsbygg, rorbuer og naust, felles veger er om lag 35 dekar. Av dette er om lag 4 daa som er regulert for sjøareal felles privat småbåthamn.
Nye og eksisterande bustad/hytter/rorbuer/naust utgjer om lag 23 daa. Område for felles vegtilkomst/parkerings/teknisk anlegg vil utgjer om lag 8 daa.
Areal for felles privat småbåthamn er om lag 4,1 dekar.

Resten av areala er planlagt som felles frilufts og grøntområde på land og i sjø er om lag 51 dekar.

Parsellen har om lag 1620 meter sjølinje. Av dette er 480 meter med i planområdet der 80 meter er planlagt for bryggeanlegg/landfeste og rorbuer. Resten som er om lag 400 meter er område planlagt regulert for strandsone med grøntstruktur, badeplass og friluft/rekreasjon.

NØKKELDATA/AREALBRUK
Planforslag med føresegner og arealtabell er vist nedanfor og i vedlegg V1 - plankart og føresegner.

Område	**Størrelse daa**	**Arealbruk/formål**	**høgd BYA%**	**Ev. kommentar**
§ 12-5. nr.1 Bygningar og anlegg:				
BSF1 - BSF3	4,7	Bustader - frittliggjande småhus (Sosi-kode 1111)	Maks møne 9m, gesims 7,5m. Maks BYA% =30%	Områda er regulert med byggegrenser. 3 nye bueiningar. Krav til 2 biloppstillingsplasser
BFF1- BFF7	14,7	Fritidsbusetnad frittliggjande (Sosi-kode 1121)	Maks høgd Møne7 m. Maks BRA = 100m2	Områda er regulert med byggegrenser. 11 nye fritidsbygg. Krav til 2 biloppstillingsplasser.
BFK1-BFK2	1,2	Fritidsbusetnad konsentrert (Rorbuer) (Sosi-kode 1122)	Maks høgd 10m. Maks BRA = 80m2	Områda er regulert med byggegrenser. Parkeringsplasser på f_SPP. 8 nye rorbuer Krav til rekkjefølgje.

Område	Størrelse daa	Arealbruk/formål	høgd BYA%	Ev. kommentar
f_BAT1-f_BAT2	0,2	Anna offentlig eller privat tjenesteyting (renovasjon m.m.) – felles – (Sosi-kode 1169)		Regulert i føresegner og plankart.
f_BBS	0,6	Småbåtanlegg i sjø og vassdrag til tilhørande standsone (Landfeste flytebrygge og båtopphal) – felles (Sosi-kode 1588)		Regulert i føresegner og plankart. Krav til rekkjefølgje.
BUN1 – BUN2	1,0	Naustrekkjer (Sosi-kode 1589)	Maks høgd 6,5m. Maks BRA = 60m2	Områda er regulert med byggegrenser. 8 nye naust. Krav til 1 biloppstillingsplasser.
f_BLK	0,6	Lekeplass – felles (Sosi-kode 1610)		Min. krav til utsyr.
f_BKB	0,7	Kombinert byggje- og anleggsformål (serviceveg og infrastruktur) – felles (Sosi-kode 1800)		Område for serviceveg til rorbuer og småbåthamn og teknisk anlegg. Regulert i føresegner og plankart.
Delsum	23,8			
§ 12-5. nr.2 Samferdsel, anlegg og infrastruktur.				
f_SKV1- f_SKV5	4,2	Kjøreveg – felles (Sosi-kode 2011)	-	Eksisterande og nye veger
f_SPP	0,3	Parkering – felles (Sosi-kode 2082)	-	Nye felles parkering Krav til rekkjefølgje.
f_AV1- f_AV5	0,6	Annan Veggrunn (Sosi-kode 2018)	-	
Delsum	5,1			
§ 12-5. nr.3 Grøntstruktur.				
G1 – G3	31,8	Grøntstruktur –grøntdrag (Sosi-kode 3001)	-	I område G1 kan det tillatast å føre anlegg grøfter lendingar for VA
f_GF1- f_GF2	7,4	Friområde – felles (Sosi-kode 3040)	-	I område GF kan det tillatast stiar og å føre anlegg grøfter lendingar for VA.
f_GB	0,8	Badeplass – felles (Sosi-kode 3041)	-	I området kan det oppførast mindre bygg.
Delsum	39,9			
§ 12-5. nr.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone				
f_VS	4,1	Småbåthamn – felles (Sosi-kode 6230)	-	Områder for flytebrygge til småbåt.
VFS	11,8	Friluftsområde med tilhøyrande strandsone (Sosi-kode 6720)	-	Sjøområde for almen bruk og ferdsel
f_VB	1,4	Badeplass - felles (Sosi-kode 6770)	-	
Delsum	17,3			
Samla areal planforslag	**86,1**			

Områda for hytter er lokalisert nord og sør i planområdet.
Deler av området på land er planlagt med føremål bygg og anlegg Hytter, naust, rorbuer og bustadar.
Deler av sjøarealet er planlagt regulert for småbåthamn.

Registrerte ruiner i kulturatlaset vil komme innfor planområdet. Den eine at disse er fjerna og det reist et nybygg. Det er ikkje planlagt inngrep i det andre området då dette vil bli ein del av grøntstrukturen i området.

Tilkomst, infrastruktur, VA i område kan verte knytt til eksisterande anlegg i planområdet. Infrastruktur skal graderast opp og vert tilpassa planlagt utbygging. Områda vert knytt til eksisterande privat veg som har tilkomst til Riksveg 654 i sør. For VA-anlegg er det planlagt separat slamavskiljarar eller en felles anlegg ved småbåthamna i område f_BKB. Vatn og el/tele er planlagt lagt i eller ved vegar i planområde.

6.3 Bygg si plassering og utforming

Ulike storleikar og typar dekker ein større marknad. Planen fylgjer rammer gitt i føresegner til kommuneplanen.

Plasseringer butadar. hytter, naust og rorbuer er vist på plankartet men er berre resningsgivande.
Det er lagt førninger som gir bygg som har tradisjonell utforming.

Det er valgt å konsenstere inngrep som ligg i sjøkanten. Bygg og anlegg: Båtopphal. brygge og landfeste samt rorbuer er klart avgrensa med føremål og samla på ein plass i sjøkanten. Halvparten av rorbuere og alle nausta er trekt inn på land. Dette gir et klart visulet begrensa inngrep i standsona sett frå sjøen.

Bustadar og hytte er frittliggjande og har romlige tomter og med spreding på fleire små felt.

Frittliggande bustadar:
Det er vurdert at er mulig å kunne etablere 3 nye tomter for bustadar.
Rammer for dette er føresegner i kommuneplanen og PBL.
Grad av utnytting: maksimum bebygd areal %BYA = 30%.
Mønehøgde som ikkje overstig 9,0 meter og gesims 7,5 meter målt ut frå gjennomsnittleg eksisterande terreng rundt bygget.
Garasjar skal ikkje ha større gesimshøgd enn 3,5 m og mønehøgd ikkje over 4,5 m.
Garasje skal som hovudregel plasserast min. 5 m frå regulert trafikkareal, dette sjølv om byggjegrense er vist som 4 m frå regulert vegareal. Kommunen kan, om utbygginga på tomta gjer det nødvendig med garasje med innkøyring parallelt med veg, tillate slik oppført inntil 2,5 m frå regulert trafikkareal. Parkeringsbehovet er føresett dekt på eige areal. Krav til tal biloppstillingsplassar er to (2) stk. per husvære. Minimum ein (1) parkeringsplass skal byggjast i garasje eller carport.

Hytter, fritidsbustadar:
Det er planlagt 11 nye hytter, fritidsbustadar.
Maksimum bruksareal BRA inntil 100 m2.
Mønehøgda skal avgrensast til maksimalt 7,0 m og gesimshøgda inntil 5,0 m målt ut frå gjennomsnittleg eksisterande terreng rundt bygget.
Bygg skal utformat med sal- eller pulttak.


Det kan førast opp eitt uthus/anneks pr. hytteeining i storleik på inntil 15 m² BRA, mønehøgde inntil 3 m og gesimshøgde inntil 2,5 m. Avstand frå hytte maks 10 m.
Det kan lagast til terrasse/utegolv på inntil 30 m².

Rorbu:
Det er vurdert at er er mulig å kunne etablere 8 nye rorbuer.
Maksimum bruksareal BRA inntil 80 m2.
Mønehøgda rekna frå topp golv nærmast sjø skal avgrensast til maksimalt 6,5 m og gesimshøgda inntil 5,0 m. Bygg skal ha saltak med takvinkel i intervallet 30-40 grader.
Det kan lagast til båtopphal få sjø til naust/rorbuene, og terrassar kan lagast inntil naustfasadar bak naust/rorbu og som vender i frå sjøen.

Naustrekkjer:
Det er planlagt 8 nye naust inntil 60 m2.
Grad av utnytting: maksimum bruksareal BRA inntil 60 m2.
Mønehøgda rekna frå topp golv skal avgrensast til maksimalt 6,5 m og gesimshøgda inntil 5,0 m. Nausta skal ha saltak med takvinkel i intervallet 30-40 grader.
Det skal vera mogeleg for ålmenta å ferdast framfor og mellom naust og naustgrupper.
Det er ikkje tillate med gjerde/levegg eller andre stengsler i områda.

Båtopphal og småbåtbrygge:
Det er planlagt anlegg med flytebrygge og båtopphal i sjøen.

6.4 Parkering og tilkomst
Tilkomst til området er uendra. Veger vert oppgradert og i nokre parti lagt noko om for å få betre stigningsforhold. Vegen er dimensjoner for hastighet maks 30 km/t og liten lastebil. Viser her til prinsipp tverrprofil nedanfor og vedlagt situasjonsplan/lengdeprofilar vedlegg V4.
Parkering vert på eigen grunn i planområde for bustader, fritidsbygg og naust. For rorbuer er det regulert felles parkering i område f_SPP. Denne parkeringsplassen vil ha kapasitet til nokre gjesteplassar.



Prinsippskisser utforming av felles tilkomstvegar. Kjelde: Rettleiar til Herøy kommune


6.5 Teknisk infrastruktur

Den tekniske infrastrukturen skal oppgraderast der nye bygningar vert tilkopla. Felles slamavskillar vert etablert. Føringsvegar for den nye infrastrukturen er for det meste den same som eksisterande anlegg. Nye grøfter blir i hovudsak ført langs nye vegar og formål f_SKV, f_BBS og f_BKB.

Innanfor byggeområda i formåla f_BAT kan det førast opp trafokioskar, samleplass renovasjon og andre tekniske innretningar der det er nødvendig. Frittståande bygg til slike føremål skal ha dimensjon, form og farge som er tilpassa bygg elles i område.

Før utbygg skal det utarbeidast ein samla detaljplan for vegar, vatn, avløp, renovasjon og andre tekniske anlegg. Samla teknisk plan skal godkjennast av kommunen.

Avløpsleidning skal førast ut i og på tilstrekkeleg djupne og i samsvar den gjeldande reglar.



Utsnitt forslag reguleringsplan med plan for kablar, avløp og vatn.

6.6 Uteareal tilhøyrande byggareal

Fellesføresegner gir fylgjande regulering:

Uteareal tilhøyrande byggeareal: Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å ta vare på og nytte eksisterande terreng og lokal vegetasjon i området i samband med utbygging og tilplanting. Der planering medfører støttemur mot nabotomt eller veg, kan kommunen påby at planeringshøgda vert seinka eller heva slik at høgda på støttemuren vert redusert.

Planen regulerer og at inngrep skal tilordnast, og det skal nyttast stadlege masser som topplag på grøfter, vegskråningar og liknande.

6.7 Uteopphald, friluft og leik

Område for leikeplass. Område f_BLK er fellesområde for bygg i områda BSF, BFF og BFK i planområde. Område skal minimum ha ei sandkasse, ein benk og noko fast dekke. Området ligg sentralt o planområdt og med kort avstand frå felles tilkomstveg og friluftsområdet som dannar tilkomst til felles regulert friluftsområde f_GF og badeplass f_GB ved sjøen. Området om lag 500 m2 og kan karakteriserast som nærleikeplass. Område for friluftsområde og badeplass på land er samla om lag 8,4 dekar.
Det er i plan stilt krav til rekkjefylgje om etablering av leikeplassen.

6.8 Kulturminner

Viser til merknad for Bergen sjøfartsmuseum og registrering gjort av fylkeskonservators arkeolog i høve til Kulturminne vart gjennomført sommaren 2016.
Det var ikkje registert funn under denne registreringa.
Det er tatt med fylgjande føresegn i planen.

Kulturminne: Dersom ein under utbygging av planområdet kjem over automatisk freda kulturminne i grunnen eller i sjø pliktar ein å stoppe arbeidet, og ta kontakt med fylkeskommunen for avklaring. Om det under opparbeiding av tiltak i sjø skulle påvisast skipsvrak, må arbeid stansast. Stiftelsen Bergen Sjøfartsmuseum skal då undersøke funn før eventuell frigjeving av området, og arbeid kan vidareførast.

7 Konsekvensar av planforslaget

Her er verknader og konsekvensar av gjennomføring av planen skildra og vurdert.
Konsekvensar vert skildra når planer avviker frå vedtatt overordna planar, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller vedtekt og når planen vil medføre konsekvensar for natur, miljø eller samfunn. Avbøtande tiltak skal då skildrast.
Plandokumentet vert utarbeida etter rettleiar til Reguleringsplan T-1490, utgitt av Miljøverndepartementet i 2008.
På oppstartsmøte med kommunen vart det konkludert med at plan ikkje vil medføre KU etter «Forskrift om Konsekvensutgreiing § 4». Det vart heller ikkje stilt krav til dette frå andre instansar.

7.1 Overordna planar

Det er lagt inn byggområde i bukta ved Håvika som ikkje er heilt i tråd med arealplanen. For at ein skal kunne gjennomføre slike utbyggingsplanar økonomiske er det naudsynt med gode og attraktive sjønære fasilitetar. Vi har i planen minimert inngrep i standsona til til ca 80 meter, der det vil vere område for felles landfeste småbåthamn og båtopphal. Ved å plassere nokre rorbuer i same området er dette med på å skape et tradisjonelt naustmiljø.
Øvrige byggeareal er meir enn 30 meter frå strandsone.
I tillegg er det sett av områder som felles badeplass som er allment tilgjengelig. Det ligge til rette for at god tilgjenge for alle.

Planen er i stor grad i tråd med kommunen sine overordna plan og det ligg til rette for eit attraktivt fritidsanlegg ved Håvika slik det er planlagt.

7.2 Terrengtilpassing, bygg og anlegg

Viser til plankart, føresegner og illustrasjonar.
I plankart med føresegner er det regulert bygg og anleggs området med byggegrenser.
Det er nytta områder med eksisterande inngrep. Bygga er regulert med høgder og storleikar som er i tråd med føresegner til overordna arealplan for kommune. Anlegg utanom bygg er regulert med omsyn til utform og tilstelling.

Omsynet til terrengtilpassing og rammer for byggutforming er godt i varetatt i planen.

7.3 Konsekvensar for andre grunneigarar, naboar og gjenbuarar

Viser til merknadar for naboar etter forvarsling planarbeid.
Eksistende tilkomst er regulerast med omsyn til oppgradering og vedlikehald under gjennomføring av utbyggingsplanane. Tilgjengelegheit til området vil bli betra for alle.
Med bakgrunn i dette vil utbygging ha liten innverknad på forholdet til naboar til planområdet.
Samla sett vil tiltaka i planen ha klar overvekt av positive verknad for området.

7.4 Trafikk og parkeringstilhøve

Dette er regulert i plankart, føresegner.
Det er planen inn felles vegar og parkeringsplass i området som er open for allmenta.
Samla sett vil tiltaka i planen ha klar overvekt av positive verknad for området.

7.5 Friluftsaktivitet, natur og born og unge sine interesser i nærmiljøet

Dette er regulert i plankart, føresegner.
Det er i planen regulert store felles friluftsområder, badeplass og et område for nærleik. Området som er open for allmenta. Samla sett vil tiltaka i planen ha klar overvekt av positive verknad for området.

7.7 Kulturminne

Planen har fellesføresegn som regulerer om det skulle vert gjort funn i sjø eller på land med om syn til varsling ved eventuelle funn.

7.8 Risiko og sårbarheit

Viser til sjekkliste vedlegg 5.
Området skal tilførast ny vassleidning. Eksisterande tilkomst skal verte utbetra. Vegane i området skal dimensjonerast for liten lastebil. Næraste brannstasjon er i Myrvåg som er om lag 10 min unna. Dette sikrar sløkkjevatn og tilkomst for utrykkingskjørety til bygg og anlegg i området.
Det er elles ikkje påvist særlig risiko i området.
I fylgje NGU sin kartbase er nivå av aktsomheit i området i høve til radon klassifisert moderat til lav. Krava i teknisk forskrift til PBL er tilstrekkelig for denne saka.

8 Medverknad i planprosessen.

Viser til vedlagt dokument V7 med kopi av politiske behandling av oppstart planarbeid, og kommentarar til merknadar/fråsegner som er innkome etter varsling om oppstart.

Med bakgrunn i oppstartmøte og vedtak om løyve til oppstart planarbeid og vart planarbeidet forvarsla. Dei ulike høringsinstansar, grunneigarar og naboar fikk då få varselet tilsendt skriftleg.
Det vart i tillegg kunngjering, plankonsulenten og kommunen sin nettsider. Frist for innspel vart sett til 4-5 veker.
Formell saksgang ifølge PBL sikrar at kravet til medverknad vert ivareteke gjennom offentlig ettersyn av utarbeidd planforslag. Merknadar etter varslinga er vurderte i dette planframlegget.

Vi meina at alle medverknad er godt i varetatt.

9 Avsluttande kommentar

Med bakgrunn i dette plan vil vi på vegne av forslagsstiller be om at utvalet for plansaker behandlar planforslaget i samsvar til plan- og bygningsloven (PBL) § 12-3 og §12-11.

Med helsing

Ingeniør Bjørnar Sporstøl
Telefon: 9186 8794
E-post: bjornar@sporstol.no

Vedlegg:
- V1 Detaljregulering Håvika, datert 28.02.2017.
- V2 Føresegner detaljregulering Håvika, datert 28.02.2017
- V3 Illustrasjonar til planen.
- V4 Lengdeprofiler på veier.
- V5 Sjekklist ROS
- V6 Vurdering i forhold til Naturmangfaldlova §§ 8 til 12.
- V7 Merknadar etter varsling start planarbeid med vurdering.
- V8 Uprenta vedlegg. Kopi av dokument forvarsling

Med kopi til: Forslagstiller


FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandlar, innvalstelefon
seniorrådgivar Kari Bjørnøy, 71 25 84 05

Vår dato
14.09.2017
Dykkar dato
«REFDATO»

Vår ref.
2015/7477/KABJ/421.4
Dykkar ref.
«REF»

Herøy kommune
Pb 274
6099 Fosnavåg



Trekking av motsegn
Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Håvika gnr53 bnr5 m.fl. område FB16

Fylkesmannen fremja i brev av 31.05.2017 motsegn til planframlegg for regulering av Håvika i Herøy kommune. Motsegna var grunngjeven med omsyn til friluftsliv i strandsona. Herøy kommune har kome oss delvis i møte i sitt brev av 05.09.2017. Med dei endringane som no ligg føre, kan ålmenta bruke bukta som rekreasjonsområde, og småbåthamna får også ei justert plassering av same årsak. Fylkesmannen hadde også motsegn til båtopptrekket, men med dei endringane som no er gjort, ser vi at friluftsinteressene til ålmenta i mykje større grad er sikra. Endringane gjer også at planen oppfyller krava til samfunnstryggleik. Vi kan difor trekke motsegna.

Reguleringsplanen kan med dette eigengodkjennast for vår del.

Med helsing

Rigmor Brøste (e.f.)
ass. fylkesmann

Jon Ivar Eikeland
fagsjef - plansamordning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlarar
Samfunnstryggleik: Jon Erik Eik, tlf.: 71 25 84 89

Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset 6404 Molde

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 06.04.2017 08:14:16
Til: Brit Berge
Tittel: VS: Ingen merknad til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Håvika - GBnr 53/5 - Herøy kommune

---

Fra: Systad Terje [mailto:tes@nve.no]
Sendt: 5. april 2017 14:01
Til: postmottak
Emne: Ingen merknad til offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for Håvika - GBnr 53/5 - Herøy kommune

NVE har ingen merknad til offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Håvika.

Med helsing

Terje Systad
Overingeniør
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga
Seksjon: Arealplan, Region vest
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22 95 95 59
E-post: tes@nve.no
Web: www.nve.no

Detaljreguleringsplan for Håvika, 2015/1384

Kommentar til punkt 6.5 i Planomtale:

Her ser jeg at avløp fra slam utskiller (septiktank) fra min eiendom 53/90, er lagt om i uberørt terreng. Her må eksisterende avløp fra min eiendom 53/90 går urørt til den møter tomt BFF6.

Det gir ingen mening i å bryte opp urørt lyng terreng for å legge avløp om slik skissen viser på side 19 i planomtalen.

Jeg ber herved om at avløps ledingen fra 53/90 blir liggende urørt inntil denne kommer i konflikt med utbygging av tomt BFF6 eller BFF5.

For hytte tomter BFF5-6-7, er målsetningen å opparbeide disse med minst mulig inngrep i terrenget og bevare bergknauser og lyng vegetasjon slik det står å lese i planomtalen 6.6

Uteareal tilhøvrande byggeareal: Ein bør i størst mogleg utstrekning søkje å ta vare på og nytte eksisterande terreng og lokal vegetasjon i området i samband med utbygging og tilplanting. Der planering medfører støttemur mot nabotomt eller veg, kan kommunen påby at planeringshøgda vert seinka eller heva slik at høgda på støttemuren vert redusert. Planen regulerer og at inngrep skal tilordnast, og det skal nyttast stadlege masser som topplag på grøfter, vegskråningar og liknande.

Mvh
Halvard Thorseth
53/90
Tuftene 11
6070 Tjørvåg

Vedlegg: 5



Møre og Romsdal fylkeskommune

Herøy kommune
Postboks 274
6099 Fosnavåg

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
2015/1384	05.04.2017	47392/2017/REGULERINGSPLAN/1515	Anders Smith-Øvland, tlf. 71 28 02 41	23.05.2017

Herøy kommune - detaljregulering - reguleringsplan, privat - Håvika gbnr 53/5 mfl. - område FB16 - fråsegn ved offentleg ettersyn

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Planfaglege merknader

Vi har gått gjennom plandokumenta og finn desse å vere grundig gjennomarbeida.
Vi ønskjer likevel å trekke fram kapittel 7. i planomtalen, som i større grad kan bli utforma som tilnærma objektive vurderingar av planforslagets verknader, framfor argumentasjon for val ein har teke i prosessen, som til dømes «… vi meiner tiltaka i planen har… osv.».

Eventuelt revidering vil truleg ikkje endre grunnlaget for planforslaget, men gjere planomtalen utforma meir i samsvar med intensjonen i plan- og bygningslova § 4-2, første ledd.

Barn og unge

I planområdet er det lagt opp til frittliggande einingar oppe i høgda og konsentrerte einingar nede ved sjøen. Leikeplassen er i denne samanhengen lokalisert ved innkøyringa til ei klynge frittliggande fritidsbustader, nær inngangen til feltet. Vanlegvis vil ein unngå ei plassering nære eit vegskile, særskilt om trafikken er stor. I denne samanhengen vil trafikken truleg være relativt liten.

Når ein ser heile planområdet samla, med både frittliggande og konsentrerte einingar, ønskjer vi likevel å stille spørsmål om dette er den rette plasseringa. Vil området kunne ha meir nytte av om leikearealet låg nærare dei konsentrerte fritidsbustadene, som ikkje vil få same uteoppholdsareal som dei frittliggande einingane? Eventuelt på flata ovanfor desse?

KONKLUSJON

Vi viser til saksutgreiinga ovanfor og rår til at våre merknader vert vurdert i det vidare planarbeidet.

Med helsing

Ole Helge Haugen
fylkesplansjef

Anders Smith-Øvland
overarkitekt

Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir

Kopi:
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no] Sendt: 29.05.2017 08:24:20 Til: Hilde Bringsvor Skinnes Tittel: Detaljreguleringsplan for Håvika.2015/1384

Fra: Anne-Kathrine Løberg
Sendt: 26. mai 2017 19:45
Til: postmottak
Emne: Detaljreguleringsplan for Håvika.2015/1384

Ut frå våre saksområder har vi ingen merknad til planen for detaljregulering av Håvika.

Helsing

Anne-Kathrine Løberg
Landbrukssjef
Søre Sunnmøre Landbrukskontor
Tlf. 70084670 Dir. 70084671

www.landbrukskontoret.no

FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL

Saksbehandlar, innvalstelefon
seniorrådgivar Kari Bjørnøy, 71 25 84 05

Vår dato
31.05.2017
Dykkar dato
05.04.2017

Vår ref.
2015/7477/KABJ/421.4
Dykkar ref.

Herøy kommune
Postboks 274
6099 FOSNAVÅG

HERØY KOMMUNE
RÅDMANNEN
Reg nr | Saksbeh
– 6 JUNI 2017
Ark kode P
Ark kode S
Løpenr
Klassekode

Herøy kommune
Detaljregulering - reguleringsplan for Håvika gnr53 bnr5
Offentleg ettersyn - Motsegn

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt
Føremålet med planen er å legge til rette for framtidig utvikling av eit område for fritidsbygg med hytter, rorbuer og naust, i tillegg til å legge til reguleringsføremål i sjø med brygger og opphald for småbåt.

Planområdet ligg i gjeldande kommuneplan som område for fritidsbustader, LNF-område og NFFF (natur, friluft, ferdsel og fiske) samt område med arealføremål fiske (Fi40) som er ein låssettingsplass. Ut frå kommuneplanen er det eit belte på om lag 30 meter med LNF-sone frå strandkanten og opp til det som er sett av til byggeområde. Det betyr at den delen av planframlegget som inneber bygging i strandsona, ikkje er i samsvar med kommuneplanen.

Planområdet utgjer om lag 86 dekar land- og sjøareal. Landarealet utgjer om lag 69 dekar, og stor deler er naturområde med busker, lyng og tre på skrinn fastmark. Her er fjell og berg i dagen.

Natur- og miljøvern
Planframlegget legg til rette for 11 nye fritidsbygg, 8 nye rorbuer og 8 nye naust med tilhøyrande bryggeanlegg med minimum kapasitet på 16 båtar. Det er også planlagt 3 nye einebustadtomter.

Bukta der framlegget legg opp til rorbuer og småbåtanlegg, har beste kvalitetane på denne strandstrekninga for opphald, leik og bading. Elles går terrenget bratt ned i sjøen i det aller meste av området.

I vår fråsegn ved oppstart uttala vi at sjølve bukta må sikrast for ålmenn ferdsel. Planframlegget som no ligg føre, nyttar i praksis heile bukta til rorbuer og småbåtanlegg. Dette vil innebere at ein byggjer ned den mest attraktive strandsona innanfor området,

og den som best eignar seg til bading og leik - spesielt for barn. Resten av strandsona er langt mindre tilgjengeleg då det stort sett er relativt bratt ned til sjøen alle stader. Rorbuer er å sjå på som fritidsbustader, altså hytter, og vil privatisere området rundt seg på same måte som hytter og bustader gjer. Planframlegget legg såleis opp til ei nokså omfattande utbygging til fritidsføremål og delvis til bustader litt lenger oppe i terrenget, men byggjer samstundes ned og privatiserer den beste delen av den naturleg tilhøyrande strandsona. Vi kjenner ikkje til om bukta i dag er mykje nytta av dei som bur i nærområdet, men den nyetableringa som planframlegget vil medføre vil i alle fall gjere strandsona ettertrakta om den ikkje er det frå før.

Vi ser at det i planframlegget er merka eit område f_GB (friområde) som er føresett nytta til bading, friluftsliv og rekreasjon. Dette ser ut til å vere ein mindre attraktiv del av strandsona, som er mindre eigna til bading og leik for barn enn området inne i bukta. Det er også sett av eit område f_VB, badeplass i sjø. Strandsona innanfor gjer dette området mindre eigna for små barn og andre som ikkje er symjedyktige.

Nausta er trekt opp frå sjøen, slik at dei ikkje legg beslag på strandsona. Dette er positivt. Men når planen nyttar strandsona i bukta til rorbuer, medfører dette at ein legg til rette for privatisering av den «beste» delen av strandsona og til ulempe for alle andre i området.

Ut frå plan- og bygningslova § 1-8, skal ein i 100-metersbeltet langs sjøen ta særleg omsyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre ålmenne interesser. Etter vårt syn legg planframlegget opp til ei utnytting av strandsona som strid mot omsynet til friluftsliv i området. Vi rår difor til at ein tar ut BFK (rorbuene) og BBS (privat felles småbåtanlegg på land) frå planframlegget, slik at bukta og det vesle neset kan nyttast av ålmenta til rekreasjon og opphald. I tillegg må VS (småbåthamn – felles) enten innskrenkast eller flyttast, slik at strandsona sin verdi som utgangspunkt for bading og leik i sjøkanten er sikra og ikkje kjem i konflikt med småbåtanlegget. Inntil planframlegget er endra i tråd med dette, fremmer vi motsegn mot planen.

Samfunnstryggleik

Fylkesmannen saknar ei synleggjering av kva vurderingar som er gjort i høve havnivåstigning og stormflo mot planområdet. Planområdet grensar mot sjø, og det er derfor vere naturleg å inkludere ei vurdering av havnivåstiging og stormflo i ROS-analysen. Sjølv om havnivåstiging og stormflo ikkje er vurdert i planen, ser vi at det i føresegnene er satt krav koter for golvhøgde i naustdel av rorbuer (+1,3 til +2,5) og golv for varig opphald (+3).

Fylkesmannen minner om at rorbuer vil høyre inn under tryggleiksklasse F2, og skal stå trygt for 200-årsstormflo jf. TEK10 §7-2. DSB har gitt ut ein rettleiar for havnivåstigning og stormflo. Denne kan nyttast til å vurdere tilstrekkeleg trygg byggjehøgde for rorbuene. Vi gjer merksam på at høgda for havnivåstiging frå rettleiar til DSB er utan lokal vurdering av vind- og bølgjepåslag som vil gjere den reelle høgda høgre.

Med bakgrunn i rettleiaren til DSB, kan vi ikkje sjå at krava til golvhøgde for rorbuene er tilstrekkeleg til å oppfylle tryggleikskrava mot stormflo i TEK10. Dersom ein vel å plassere

rorbuene lågare enn venta 200-årsstormflo, må den delen som overfløymast utformast på ein måte som toler overfløyming og bølgjepåverknad. TEK10 § 7-2 opnar for ei slik løysing mellom anna der det ikkje er praktisk mogleg å plassere tiltak tilstrekkeleg trygt mot stormflo.

ROS-analysen har ikkje vurdert om planområdet er utsett for stormflo og havnivåstiging. Det er heller ikkje gjort ei vurdering av kva som vil vere tilstrekkeleg tryggleik. Planen må sikre tilstrekkeleg tryggleik mot havnivåstiging og stormflo for rorbuene, jf. TEK10 § 7-2. Inntil dette er gjort har Fylkesmannen motsegn til planen.

Konklusjon
Vi fremmer motsegn mot planframlegget når det gjeld rorbuer (BFK) og småbåtanlegg på land (BBS), jf. merknad ovanfor.

Med helsing

Rigmor Brøste (e.f.)
ass. fylkesmann

Jon Ivar Eikeland (e.f)
fagsjef – plansamordning

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Fagsaksbehandlar
Samfunnstryggleik: Jon Erik Eik, tlf 71258489

Kopi:
Fiskeridirektoratet - Region Møre og Romsdal, Postboks 185, sentrum, 5804 Bergen
Kystverket Midt-Norge, Serviceboks 2, 6025 Ålesund

Statens vegvesen Region midt	Postboks 2525	6404	MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset	6404	Molde

Statens vegvesen

Møre og Romsdal fylkeskommune

Herøy kommune i Møre og Romsdal
Postboks 274
6099 FOSNAVÅG

Ole Magne Rotevatn

Behandlande eining:	Sakshandsamar/telefon:	Vår referanse:	Dykkar referanse:	Vår dato:
Region midt	Hallvard Sæverud / 93260501	15/255909-6		20.04.2017

Fv 654 – Herøy kommune – Reguleringsplan – Håvika – Gnr. 53 bnr. 5 m.fl – Område FB16 – Offentleg ettersyn – Uttale

Viser til brev av 5.4.2017 frå Herøy kommune.

Saka gjeld offentleg ettersyn av framlegg til detaljreguleringsplan for Håvika.

Vi har ikkje særskild merknad til planframlegget.

Plan- og trafikkseksjonen
Med helsing

Lisbeth Smørholm
seksjonssjef

Hallvard Sæverud

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 02030

firmapost-midt@vegvesen.no

Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Vestre Olsvikveg 13
6019 ÅLESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JMM	Arkivsaknr:	2017/552
		Arkiv:	026

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
	Arbeidsmiljøutvalet	16.10.2017
163/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

INTERKOMMUNALE SAMARBEID PÅ KOMPETANSEKREVJANDE FAGOMRÅDE

Tilråding:

Herøy kommunestyre er positiv til å utarbeide eit interkommunalt samarbeidsprosjekt med Vanylven kommune på tekniske fagområde knytt til planlegging, byggesak og kart/oppmåling seinast frå 1 januar 2019

Herøy kommune og Vanylven kommune ynskjer å utarbeide ein samarbeidsavtale om å etablere felles administrativ brannsjefsstilling frå 1. januar 2019.

Herøy kommune skal ved eit slikt samarbeid ta ut ein effektiviseringsgevinst i løpet av prosjektperioden.

Samarbeidsprosjektet går over 2 år med påfølgjande evaluering.

Særutskrift:

Kommunalsjef samfunnsutvikling
Vanylven kommune v/rådmann

Vedlegg:

Samandrag av saka:

Utfallet av kommunereforma er at Herøy fortset som eiga kommune. Dette aktualiserer kva interkommunale samarbeid kommunen skal gå inn i. Det er tilrådd eitt samarbeidsprosjekt med Vanylven kommune der ein finn gode tenestesamarbeid på tekniske fagområde knytt til planlegging, byggesak, kart/oppmåling og administrative ressursar i brannvernet.

I april 2017 vart det tok administrasjonen i Vanylven kommune kontakt med Herøy kommune for å lufte evt interesse for eit samarbeid på ulike fagfelt. Telefonmøtet munna ut i semje om at begge kommunane vil ha både glede og nytte av eit samarbeid på desse fagfelta. Herøy kommune er om lag 3 gonger større enn Vanylven, men ein slit like fullt med sårbare miljø og tidvis stort press på tenestene.

Det var semje om at Herøy i første omgang utarbeider eit utkast til sak til Herøy kommunestyre, og så langt det passar vil Vanylven gjere seg nytte av same saksutgreiinga. På dette viset får begge kommunane same ståstad for vedtaksprosessen

Saksopplysningar:


Sjølv etter at Stortinget har vedteke endringane i kommunestrukturen, vil Norge framleis vere kjenneteikna av mange og svært ulike generalistkommunar med ansvar for utvikling og gjennomføring av dei offentlege oppgåvene på lokalt nivå. Dersom 430 kommuner og 19 fylke blir til 350 kommunar og 12 regionar, endrar ikkje ved denne konstruksjonen. Generalistprinsippet, det vil sei idéen om at alle kommunar og fylkeskommunar skal tilby det same, både kvantitativt og kvalitativt, består. Eit kommunalt tilbod skal i prinsippet tilbydast likt – innanfor visse rammer – frå kommune til kommune.

Kombinasjonen av små og mellomstore kommunar med spreidd busetnad, store avstandar, krav til generalistkommunar skaper utfordringar for kommunane. Utfordringane ser ein iallfall langs tre aksar: effektivitet, kvalitet og styring.

Effektivitetsutfordringa

Effektivitetsutfordringa går på til dels store variasjonar i kostnader av enkelttenester frå kommune til kommune. For Vanylven sin del viser m.a. KS sine kostra-analysar at det ikkje er på effektivitet og kostnader ein har mest å hente. Vanylven kommune har levert på kostnadsreduksjonar gjennom nødvendige strukturendringar. Vanylven ser det likevel openbart ineffektivt å oppretthalde eigne funksjonar eller avdelingar når nabokommunar samarbeider om desse fagområda fordi det vert for smått og sårbart åleine.

Herøy kommune sine Kostra analyser viser som Vanylven at ein stort sett driv godt, men har effektivitetspotensiale somme stadar.



	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	55	13	-47	20
Ulstein	-31	42	41	49
Hareid	27	98	9	179
Volda	37	41	26	82
Skaun	53	143	34	190
Vanylven	198	69	-38	-50
Kostragruppe 08	-1	5	-4	17

Forklaring:


Figuren viser kommunenes utgifter til de oppgavene som kan selvfinansieres, nemlig byggesak, deling, kart og oppmåling. Herøy hadde netto utgift på 20 kroner per innbygger på disse tjenestene i 2016. Det er omtrent det samme som gjennomsnittet i kommunegruppe 8 og lavest blant sammenligningskommunene. Kommunen har utnyttet mulighetene til å finansiere disse tjenestene med gebyr fra søkerne.

Utgiftene har vært ganske stabile de siste fire årene.



	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	167	137	70	229
Ulstein	13	14	13	117
Hareid	155	152	178	197
Volda	117	152	166	184
Skaun	73	95	103	215
Vanylven	344	238	298	230
Kostragruppe 08	57	75	89	89

Netto driftsutgifter har variert innanfor fagområdet.



	2013	2014	2015	2016
Herøy (M. og R.)	1,0 %	1,1 %	0,8 %	1,2 %
Ulstein	0,2 %	0,3 %	0,4 %	0,8 %
Hareid	0,5 %	0,4 %	0,5 %	1,1 %
Volda	0,7 %	0,8 %	0,8 %	1,0 %
Skaun	1,5 %	2,4 %	1,2 %	1,5 %
Vanylven	1,5 %	0,9 %	0,6 %	0,4 %
Kostragruppe 08	0,5 %	0,6 %	0,6 %	0,6 %

Kostnadar til planlegging er relativt stabile .

Kvalitetsutfordringa

Som nevnt er det nok *kvalitetsutfordringa* som over tid er det viktigaste argumentet for å sjå på organiseringa av kommunale oppgåver som krev spesiell kompetanse. Kommunane på søre Sunnmøre erfarer at krav til kompetanse og spesialisering gjer samarbeid nødvendig, og sjølv om tenestesamarbeid i mange år har vore avgrensa til enkel samordning.

Kommunereforma legg til grunn at samarbeid innanfor visse kjerneoppgåver vil auke i omfang framover. Vanylven vert ståande ufrivillig åleine og ønskjer tettare tenestesamarbeid med nabokommunar. Behovet for interkommunale samarbeid er for Vanylven presserande, både på kort og lengre sikt, jf. tilrådingar frå fylkesmannen, KS og rådmannen i Vanylven.

Etter dialog mellom kommunane på administrativt nivå er det mest naturleg å samarbeide om typiske driftsoppgåver som til dagleg ikkje omhandlar prinsipielle saker der folkevalde organ skal seie sitt. Styringa bør føregå gjennom føringar i planar og tildelingsbrev.

Når det no vert lagt opp til eit løp for eit utplukk fagområde der det er naturleg og aktuelt å inngå interkommunale samarbeid, så er det gjort med grunnlag i eigne behov og dei prosessar som vi kjenner til pågår innanfor desse områda.

Kort om status for dei aktuelle fagområda:

Plan/bygg/oppmåling
Mange kommunar på vår størrelse opplever press på plankapasitet og – kompetanse. Den naturlege konsekvens er ofte at overordna planverk ikkje vert rullert, og at det vert meir krevande å utarbeide reguleringsplanar /detaljplanar og gjere desse rettskraftige. Sjølv om kompetansen og effektiviteten i dag er god på plan i vår kommune må vi tenke framover for å bygge gode og sterke fagmiljø som sikrar god og sikker rekruttering. Eit interkommunalt samarbeid i første omgong med Vanylven vil vere eit første ledd i dette.

Byggesak er eit viktig fagområde som er sårbar i vår kommune. Eit samarbeid på tvers av kommunene vil sikre ei klar styrking av sakshandsamingskapasiteten totalt sett for begge partar. Samarbeidet vil auke kompetansen, effektivitet og bidra til å bygge gode og sterke fagmiljø.

Oppmåling og kart er eit satsingsområde i vår kommune, men på same måte som for byggesak kan det vere sårbart. Eit samarbeid på tvers av kommunene vil gi ei klar styrking på kompetanse, effektivitet og bidra til å bygge gode og sterke fagmiljø. Vårt fagmiljø er i dag involvert i samarbeid over kommunegrensene m.a med ansvar for kartbaser i Volda, Sande og Vanylven på felles QMS server.

Brannvernet (administrativ del)

Kommunen har i dag ein brannsjef i 50% stilling og 2 heile stillingar knytt til beredskap og førebygging. Det er mange oppmodingar frå m.a. Direktorat og fylkeskommune om å innføre interkommunalt samarbeid om denne stillinga. Det byr på og vil by på stadig større utfordringar framover å dekkje brannområdet på ein god måte og samstundes innfri dei lovmessige krava.

Førebelse vurderingar syner at det bør vere mogleg å etablere ei god interkommunal ordning for dei administrative ressursane godt innanfor dei økonomiske rammer som no vert nytta. Det bør vere lettare å løyse desse oppgåvene i eit samarbeid enn om kvar kommune skal ha eigen brannsjef. Med aukande krav til kvalitet, kompetanse og god ressursutnytting vil ei slik ordning over tid gje gode løysingar for begge partar.

Ved eit slikt samarbeid vil ein gevinst vere å samordne vaktordninga på brannområdet. Herøy kommune har ei oppegåande brannordning.

Vurdering og konklusjon:

Herøy og Vanylven kommuner har felles målsetjingar med å legge til rette for interkommunale samarbeidsprosjekt som tener brukarane. I første omgong vil fokuset vere på å finne gode tenestesamarbeid på tekniske fagområde knytt til planlegging, byggesak, kart/oppmåling og brann (administrative ressursar). Ein ser for seg eit 2-årig prøveprosjekt med påfølgande evaluering.

Prøveprosjektet er todelt der ein ønskjer å tilsetje ein ny felles planleggar og forsterke fagmiljøa byggesak og kart/oppmåling mellom kommunane. Ein ny planleggar vil bidra til at Vanylven får ein planressurs som dei ikkje har i dag og Herøy får utvida sin kapasitet ytterligare på fagområdet. Finansiering av 50% stilling i Herøy kommune vert ved å omplassere ledige stillingsheimlar innan sektor for samfunnsutvikling for ei periode på 2 år.

Så langt gjeld brannstillinga i Vanylven på 50% vert vedkomande som har stillinga i dag fristilt frå denne stillinga, og får i staden andre arbeidsoppgåver.

Rådmannen rår kommunestyret til å stille seg positivt til eit slikt samarbeid.

Fosnavåg, 19.04.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Jarl Martin Møller

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	ELDHAN	Arkivsaknr:	2017/259
		Arkiv:	N64

Utvalsaksnr	**Utval**	**Møtedato**
164/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

MOBILDEKNING PÅ RUNDE - GODKJENNING AV AVTALAR

Tilråding:

Herøy kommunestyre vedtek følgjande:

- Herøy kommune godkjenner grunnavtalen mellom Herøy kommune og eigar av gnr. 9 bnr. 13. Ordførar får fullmakt til å signere avtalen på vegne av kommunen.
- Herøy kommunestyre godkjenner leigeavtalen mellom Herøy kommune og Telenor Norge AS. Ordførar får fullmakt til å signere avtalen på vegne av kommunen.

Særutskrift:

Vedlegg
1 Grunnavtale mellom Herøy kommune og eigar av gnr. 9 bnr. 13
2 Leigeavtale mellom Herøy kommune og Telenor Norge AS

Samandrag av saka:
I samband med utbetring av mobildekninga på Runde, har Herøy kommune inngått ein intensjonsavtale med Telenor Norge AS. Etter at denne avtalen blei signert, har det blitt jobba med grunnspørsmålet. Det føreligg no to konkrete avtalar, som begge krev kommunal godkjenning før vidare planlegging.

Saksopplysningar:
Formannskapet har tidlegare diskutert mobildekninga på Runde i møte og kommunen v/ ordførar har signert ein intensjonsavtale med Telenor om å få utbedra mobildekninga på Runde. Dette ved å sette opp ein ny basestasjon (hytte og mast m/ naudsynte installasjonar) i Goksøyra.

Samstundes med dette har det vore jobba med grunnspørsmålet. Det har vore ein feltingeniør/radioplanleggar på synfaring og bestemt optimal plassering, at basestasjonsutstyret bør plasserast på gnr. 9 bnr. 13. Telenor treng leigeavtale på grunnen med Herøy kommune. Kommunen har vidare vore i dialog med eigar av gnr. 9 bnr. 13, som er positiv innstilt med tanke på grunnavtale.

Det føreligg såleis to konkrete avtalar som treng kommunal godkjenning, jf. vedlegg:

1. Grunnavtale mellom Herøy kommune og eigar av gnr. 9 bnr. 13. Som økonomisk vederlag til eigaren skal det utbetalast ein eingongssum pålydande 10.000,- kr. Eigar av gnr. 9 bnr. 13 har signert grunnavtalen.

2. Leigeavtale av grunnen mellom kommunen og Telenor Norge AS. Dette fordrar at grunnavtalen med eigar av gnr. 9 bnr. 13 blir signert av kommunen. Denne leigeavtalen bygger på intensjonsavtalens innhald når det gjeld villkår og ansvar.

Telenor må ha grunnspørsmålet avklart før prosjektet går over til vidare planlegging frå Telenors side.

Når det gjeld finansiering av heile prosjektet må ein løyve pengar i samband med budsjettprosessen for 2018. Det blir jobba med å få fram ei kalkyle på dette.

Vurdering og konklusjon:
Herøy kommune ynskjer å sikre berekraftige løysingar for bebuarar og besøkjande på Runde. Det er ingen tvil om at det ligg høg samfunnsnytteverdi i å utbetre mobildekninga i området.

Rådmannen er positiv til at det føreligg konkret grunnavtale med eigar av gnr. 9 bnr. 13. Likeeins vurderer rådmannen leigeavtalen med Telenor til å vere føremålstenleg og omfattar naudsynte punkt for å ivareta både kommunen og Telenor sine interesser. Ein vurdera villkåra i begge avtalane til å vere akseptable.

Tilråding:
Herøy kommunestyre vedtek følgjande:

- Herøy kommune godkjenner grunnavtalen mellom Herøy kommune og eigar av gnr. 9 bnr. 13. Ordførar får fullmakt til å signere avtalen på vegne av kommunen.
- Herøy kommunestyre godkjenner leigeavtalen mellom Herøy kommune og Telenor Norge AS. Ordførar får fullmakt til å signere avtalen på vegne av kommunen.

Konsekvensar for folkehelse:
Positiv verknad. Mangelfull mobildekning kan i verste fall utgjere fare for liv og helse.

Konsekvensar for beredskap:
Betra mobildekning på Runde vil betre beredskapen.

Konsekvensar for drift:
Ingen nemneverdige konsekvensar, Telenor overtek anlegget for vidare drift når arbeidet er ferdigstilt og godkjent.

Fosnavåg, 21.09.2017

Olaus-Jon Kopperstad	Jarl Martin Møller
Rådmann	Avd.leiar

Sakshandsamar: Eldar Hansen

RADMAN
2017/889
- 6 JULI 2017
Løk kode P
Løk kode S
Kassasjon

Avtale om bruk av grunn på eigedom gnr. 9 bnr. 13 (Inge Runde)

Bakgrunn for avtalen:
I samarbeid med Telenor ønskjer Herøy kommune å bygge ut mobildekninga i området Goksøyr-Runde. Telenor har analysert topografien i området, og foreslår å sette opp basestasjonsutstyr på gnr. 9 bnr. 13 som vil gi optimale dekningstilhøve. Det blei halde synfaring med grunneigar og Herøy kommune på Runde 15.6.2017.

1. Eigar av gnr. 9 bnr. 13 gir Herøy kommune løyve til å sette opp basestasjonsutstyr som illustrert på vedlagde kartskisse.
   Dette inkluderer løyve til å drifte utstyret så lenge det er i bruk, samt at ein kan opparbeide grøft mellom hytte-mast og grøft mellom hytte-lågspentstolpe på tilgrensande areal i sør.

2. Nøyaktig plassering av hytte og mast kan bli noko justert som følgje av nærmare avklaringar og synfaring med Telenor før byggestart. Grunneigar vil bli orientert om dette.

3. Herøy kommune, i samarbeid med Telenor, skal dekkje alle utlegg til, samt det praktiske knytt til grunnarbeidet og opparbeiding av basestasjonsutstyret.

4. Som økonomisk vederlag for bruk av grunnen skal Herøy kommune betale 10.000,- kr til eigar av gnr. 9 bnr. 13. Dette er ei eingongsutbetaling som skal skje før grunnarbeidet startar opp.

5. Om basestasjonsutstyret i framtida må fjernast av ulike årsakar, skal Herøy kommune i samarbeid med Telenor dekkje alle utlegg til, samt det praktiske knytt til ei ev. nedbygging.

6. Entreprenør kan starte grunnarbeidet når denne avtalen er signert og økonomisk vederlag (punkt 4) er utført.

7. Kommunen tek atterhald om politisk godkjenning/finansiering før prosjektoppstart.

8. Avtalen er utferdiga og signert i to eksemplar med eitt eksemplar til kvar av partane.

Runde 4/7-17
Stad/dato:

Herøy kommune
Org.nr: 964978840

Inge Runde
Eigar av gnr. 9 bnr. 13

Vedlegg: - kartskisse

Avtale

mellom
Herøy Kommune
(org.nr.: 964 978 840)
(heretter benevnt Utleier)

og
Telenor Norge AS
(org.nr.: 976 967 631)
(heretter benevnt Leietaker)

1. AVTALENS FORMÅL

1.1 Leietaker skal sørge for etablering av mobilkommunikasjon for Utleier i området Langenes på øya Runde i Herøy kommune.

1.2 En forutsetning for denne avtale er at Utleier inngår grunnrettsavtale med grunneier på gnr/bnr 9/13, bygger mast og hytte, og stiller nødvendig areal(er) til rådighet for Leietaker til etablering av basestasjon, jfr. Vedlegg 1 – Kartutsnitt og illustrasjon.

1.3 Med basestasjon forstås sender, mottaker, antenner, kabling og annet utstyr for drift av kommunikasjonssystemer.

2. AVTALENS OMFANG

2.1 Avtalen omfatter Leietakers disponering av nødvendig areal i ovenfor angitte eiendom for montasje av basestasjon.

2.2 Leietaker har rett til å montere nødvendige broer, rør, antenner m/rør og kabelføringer til basestasjonen.

2.3 Utleier står som eier av mast og hytte. Alt annet utstyr som Leietaker eller personell i dennes tjeneste har montert i forbindelse med denne avtale eies av Leietaker.

3. VEDERLAG

3.1 Det gis ingen direkte økonomiske vederlag som følge av denne avtalen, verken fra Leietaker eller Utleiers side.

4. ADKOMST

4.1 Utleier gir Leietaker nøkkel, eller rett til annen adkomstmulighet, slik at adkomst for service og ettersyn kan skje ved behov.

5. AVTALENS VARIGHET OG OPPSIGELSE

5.1 Avtaleforholdet trer i kraft ved signering av denne avtale. Leietaker varsles så snart leiearealet er disponibelt for Leietaker. Dersom byggetillatelse ikke gis, utgår denne avtale.

5.2 Avtalen løper så lenge Leietaker har bruk for basestasjonen. Dersom eksterne forhold endres slik at denne basestasjonen ikke lenger egner seg til drift av kommunikasjons-anlegg som opprinnelig tenkt har Leietaker rett til å si opp leieavtalen med 6 mnd. skriftlig varsel.

6. KRAFT OG VENTILASJON

6.1 Utleier fører fram kraft, etablerer strømabonnement og bekoster kraftforbruk til drift av basestasjonen.

TEKNISKE KRAV

7.1 Dersom det kan påvises at Leietakers utstyr forstyrrer Utleiers tekniske installasjoner skal Leietaker bekoste utbedring, forutsatt at Utleiers utstyr er lovlig benyttet i Norge. I motsatt fall skal Utleier for egen regning sørge for utbedring av eget utstyr. Finner en ikke å kunne løse de oppståtte problemer vil Leietaker kunne velge å heve denne avtale.

8. FRAFLYTTING

8.1 Ved opphør av avtalen har Leietaker rett til å fjerne sine installasjoner. Utleier plikter å gi Leietaker adgang for slik demontering. Installasjoner som av Leietaker vurderes til ikke å inneha en restverdi ved fraflytting kan ikke påregnes demontert av Leietaker.

8.2 Normal slitasje, elde og merker etter innfestinger av utstyret kan ikke påregnes utbedret ved fraflytting.

9. SÆRLIGE BESTEMMELSER

9.1 Leietaker skal til enhver tid holde basestasjonen i god stand.

9.2 Utleier plikter å holde sine lokaler og installasjoner i slik stand at Leietakers utstyr ikke blir påført skade.

9.3 Ved utleie til og / eller samarbeid med andre mobilkommunikasjonsoperatører skal Leietaker varsles skriftlig om dette på forhånd. Innplassering av annet kommunikasjonsutstyr kan ikke skje uten godkjenning fra Leietaker.

9.4 Dersom Leietaker overdrar sin virksomhet til andre, skal leieforholdet følge virksomheten. Leietaker plikter å informere overtakeren om leieretten i denne avtalen.

9.5 Dersom Utleier overdrar installasjonen til noen andre, skal leieforholdet følge installasjonen. Utleier plikter å informere overtakeren om leieretten i denne avtale.

10. SIGNATUR


10.1 Denne avtalen er utstedt i to signerte eksemplarer, en til hver av partene

Herøy, den / 2017	Fornebu, den / 2017
Utleier	**Leietaker**
Herøy kommune	**Telenor Norge AS**
_____	_____
	Tom Holli, Property Management

Vedlegg 1:



Kartutsnitt – plassering av anlegget er anvist.



Eiendomskart med inntegnet plassering av mast og hytte.



Illustrasjon hytte/mast plassert i terrenget.

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	JMM	Arkivsaknr:	2017/1197
		Arkiv:	K20

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
165/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

RULLERING AV ENERGI- OG KLIMAPLAN

Tilråding:

Herøy kommunestyre vedtek å inngå samarbeid om å rullere gjeldande klimaplan og klimaplanen sin handlingsdel slik det går fram av saksutgreiinga.

Særutskrift:

Vedlegg:

Samandrag av saka:

Herøy kommune har ein gjeldande klimaplan for periode 2009-2013 som skal i tråd med vedteken planstrategi rullerast i 2017. Sunnmøre Regionråd IKS inviterer til eit samarbeid på tvers av kommunene grensene med tanke på rullering av planen. Rådmannen rår til at ein takkar ja til eit samarbeid på tvers av kommunegrensene. Det er innvilga klimasatsmidlar til arbeidet.

Saksopplysningar:
Herøy kommune sin klimaplan vart vedteken i k-sak 4/10 den 28.1.2010 og gjennomføring av planen med fokus på delmål stasjonært energiforbruk vart vedtatt i k-sak 90/11 den 22.6.2011. I hovudsak så er det eigedomsavdelinga som har følgt opp klimaplanen.

Det er no tid for å rullere planen og det er søkt og innvilga «Klimasats midlar» til dette prosjektet. Bakgrunnen for søknad om midlar var eit vedtak på i rådmannsmøte på Sjøholt i februar og ein har fått innvilga kr 325000.

Planstrategi for Herøy 2016-2020 viser at rullering av planen skal skje i 2017.

Om klimaplan:

Ein Energi- og klimaplan er viktig for å kartlegge utfordringar og potensial for forbetringar i kommuneorganisasjonen. Planen skal gi politikarar og administrasjonen eit kunnskapsgrunnlag og eit verktøy å arbeide med, og skal også vere eit verktøy for å involvere både privat og frivillig sektor i kommunen som samfunn. Gjennom planarbeidet har ein fått oversikt over utfordringar og tiltakspotensial kommunen har som organisasjon, for å ta tak i eigne klimautfordringar.

Nokre av tiltaka krev politisk vilje og økonomiske prioriteringar, andre er eit spørsmål om å bryte vanar og endre tankegang. Energi- og klimaplanen har hovudfokus på status, utfordringar og tiltak retta mot utslepp av klimagassar innan kommunen. Enkelte tiltak vil vere retta mot eit regionalt samarbeid, spesielt på felt der samarbeidsarenaer allereie er etablert.

Det er i denne samanheng at Sunnmøre Regionråd IKS inviterer til eit samarbeid på tvers av kommunene grensene med tanke på rullering av planen . I dei fleste tiltaka er det angitt kor mykje ein kan redusere utsleppet av CO2 eller forbrukt kWh og som igjen er knytt opptil ein gitt tidsfrist når dette skal være oppnådd.

I ly av signering av Paris avtalen og Norges mål om å redusere utslepp med 40 % innan 2030 er det på tide å revidere eksisterande planar og planens handlingsdel.

Vurdering og konklusjon:

Rådmannen rår til ein samarbeidar på tvers av kommunegrensene i dette arbeidet og at klimaplanen vert rullert slik det går fram av saksutgreiinga

Fosnavåg, 13.09.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Jarl Martin Møller
Avd.leiar

Sakshandsamar: Jarl Martin Møller

ØRSKOG KOMMUNE
Sentralarkivet
01 JUN 2017

MILJØ-DIREKTORATET

Ørskog kommune
Rådhuset
6240 ØRSKOG

Trondheim, 22.05.2017

Deres ref.:	Vår ref. (bes oppgitt ved svar):	Saksbehandler:
17010641	2017/1973	Kirvil Stoltenberg

Utbetaling av tilskudd - Sunnmørs kommunenes klima- og energi- nettverk - Avtalenummer 17010641

Det vises til deres søknad om tilskudd av 15.02.2017 med referansenummer 17S4D94B. Det er søkt om et tilskudd på kr 350 000. Miljødirektoratet har behandlet søknaden, og vil utbetale et tilskudd til tiltaket.

KLIMASATSSTØTTE TIL NETTVERK
Kommunene kan søke tilskudd til interkommunale nettverk for kompetanseheving, erfaringsdeling og samarbeid om konkrete tiltak for klimagassreduksjon og omlegging til lavutslippssamfunnet.

Det gjelder særskilte krav til nettverkene. Nettverket må:

- ha et mål og minimum en enkel aktivitetsplan.
- ha et sekretariat som har ansvar for framdrift og kontinuitet.
- være brukerstyrt på en slik måte at deltakernes behov fanges opp.
- omfatte minst fire (fylkes)kommuner.
- samarbeide med fylkesmann og fylkeskommune.

Nettverket kan få kr 25 000 i støtte per kommune som deltar. Støtten utbetales til nettverkssekretariatet.

MILJØDIREKTORATETS VURDERING
Miljødirektoratet vurderer at Sunnmørskommunenes klima- og energinettverk oppfyller alle krav til nettverk. Vi gjør oppmerksom på at Skodje kommune utløser tilskuddsmidler i nettverket for Klimaløft i Ålesundregionenfor 2017, derfor regnes nettverkstilskuddet ut fra at kommunene Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal, Sykkylven og Vestnes deltar i nettverket. Nettverket får kr 25 000 per deltaker, til sammen kr 325 000 for arbeidet i 2017. Tilskuddet blir betalt ut til Ørskog kommune i rollen som søker for nettverket.

Lykke til med arbeidet!

Denne avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak og kan dermed ikke påklages, jamfør forvaltningsloven §

Postadresse: Postboks 5672, Sluppen, 7485 Trondheim | **Telefon:** 03400/73 58 05 00 | **Faks:** 73 58 05 01
E-post: post@miljodir.no | **Internett:** www.miljødirektoratet.no | **Organisasjonsnummer:** 999 601 391
Besøksadresser: Brattørkaia 15, 7010 Trondheim | Grensesvingen 7, 0661 Oslo

MILJØ-
DIREKTORATET

2 første ledd bokstav a og b, jamfør fjerde ledd.

Tilskuddet vil utbetales til deres konto 40600700245 med betalingsreferanse 2017/1973-22052017 som vist her:

Dato	Beløp	Merknad
20.06.2017	325 000	Utbetaling av tilskudd

Tiltaket som gis tilskudd er: Sunnmørskommunenes klima- og energinettverk.

Sammendrag av søknad: *"Sunnmørskommunenes klima- og energinettverk skal dele problemstillinger, erfaringer, kunnskap, gode ideer og praktiske løsninger i samband med rullering av klima -og energi -planene - som bidrar til kutt i klimagassutslippene.*

Nettverket skal etableres som en fortsettelse av det arbeidet Sunnmøre Regionråd IKS har hatt med å realisere vedtakene i allerede eksisterende klima- og energi-planer. "

Følgende krav til rapportering og rapporteringsfrister gjelder for tilskuddet.

Leveres	Merknad	Frist
Sluttrapport	Rapport om gjennomførte aktiviteter og vurdering av nytteeffekten av støtten	25.01.2018

Dersom forutsetningene for gjennomføring av tiltaket endres vesentlig eller bortfaller (teknisk/faglig, økonomisk eller framdriftsmessig), skal Miljødirektoratet underrettes umiddelbart.

Det gjøres oppmerksom på at Miljødirektoratet og/eller Riksrevisjonen med hjemmel i bevilgningsreglementet kan iverksette kontroll av om tilskuddet er benyttet i samsvar med forutsetningene.

Det gjøres videre oppmerksom på at Miljødirektoratet helt eller delvis kan kreve utbetalt tilskudd tilbakebetalt dersom midlene ikke brukes i henhold til forutsetningene eller at forutsetningene for tilskuddet bortfaller.

Regnskapsbilag knyttet til gjennomføringen av tiltaket skal oppbevares i minst 10 år, eller i henhold til regnskapsloven, dersom din virksomhet er underlagt denne.

Hilsen
Miljødirektoratet

Audun Rosland
avdelingsdirektør

Herdis Laupsa
fung. seksjonsleder

Kopi:
Kommunene i nettverket
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Formannskapet i kommunen . Ålesund 11.09.17

Rullering av Energi- og klima -planen til kommunen.

Ein Energi- og klimaplan er viktig for å kartlegge utfordringar og potensial for forbetringar i kommuneorganisasjonen. Planen skal gi politikarar og administrasjonen eit kunnskapsgrunnlag og eit verktøy å arbeide med, og skal også vere eit verktøy for å involvere både privat og frivillig sektor i kommunen som samfunn. Gjennom planarbeidet har ein fått oversikt over utfordringar og tiltakspotensial kommunen har som organisasjon, for å ta tak i eigne klimautfordringar. Nokre av tiltaka krev politisk vilje og økonomiske prioriteringar, andre er eit spørsmål om å bryte vanar og endre tankegang. Energi- og klimaplanen har hovudfokus på status, utfordringar og tiltak retta mot utslepp av klimagassar innan kommunen.
Enkelte tiltak vil vere retta mot eit regionalt samarbeid, spesielt på felt der samarbeidsarenaer allereie er etablert.
Det er i denne samanheng at Sunnmøre Regionråd IKS inviterer til eit samarbeid på tvers av kommunene grensene med tanke på rullering av planen . I dei fleste tiltaka er det angitt kor mykje ein kan redusere utsleppet av CO2 eller forbrukt kWh og som igjen er knytt opptil ein gitt tidsfrist når dette skal være oppnådd.
I ly av signering av Paris avtalen og Norges mål om å redusere utslepp med 40 % innan 2030 er det på tide å revidere eksisterande planar og planens handlingsdel.

Vi fekk klarsignal om å søke Klimasats midlar til dette prosjektet på eit rådmannsmøte på Sjøholdt i februar. Og vi fekk invilga søknad gjeldande for desse kommunane: Vanylven, Sande, Herøy, Ulstein, Hareid, Volda, Ørsta, Ørskog, Norddal, Stranda, Stordal , Sykkylven og Vestnes .
Til dette arbeidet har vi fått innvilga kr 325000. Sjå vedlagte tilsagnsbrev .
Vi er i gang med å sondere etter deltakarar som vil være med i arbeidsgruppa.

Imidlertid er vi avhengige av å få eit politisk mandat for å starte dette arbeidet i den enkelte kommune.

Som det framgår av tilskudds brevet skal vi levere ein rapport innan 25.01.2018. Så her må vi ha på plass eit vedtak ganske raskt.

Vi er stiller gjerne på aktuelle møter og informerer om prosjektet.

Brev og vedlegg er og sendt på mail til ordfører og rådmann i dei aktuelle kommunane.

Med vennlig hilsen

Sunnmøre regionråd IKS
Einar Haram
Prosjektledere energieffektivisering

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	TR	Arkivsaknr:	2016/1669
		Arkiv:	C10

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
	Komite for helse og omsorg	05.10.2017
	Komite for oppvekst	18.10.2017
	Komite for næring, kultur og idrett	
166/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

UNGDATA 2017 - RAPPORTAR FRÅ UNDERSØKINGA

Tilråding:

Kommunestyret tek resultata til vitande.

Særutskrift:
Herøy ungdomsråd
Komiteane

Vedlegg:
Vedlegg
1 Uttale frå ungdomsrådet om Ungdata-undersøkinga
2 Høyringsuttale - ungdom og buss
3 Høyringsuttale - ekstra spørsmål

4 Høyringsuttale - oppfordring til dei ulike sektorane
5 Herøy 2017 – Nøkkeltallsrapport (videregående)
6 Herøy 2017 – Nøkkeltallsrapport (ungdomsskolen)
7 Herøy 2014_2017– Trend
8 Herøy 2017 - Kjønn (videregående)
9 Herøy 2017 - Kjønn (ungdomsskolen)
10 Herøy 2017 - Klassetrinn (ungdomsskolen)
11 Ekstraspørsmål om trivsel og tryggleik i organiserte fritidsaktivitetar - fylkesrapport

Samandrag av saka:
Undersøkinga Ungdata vart gjennomført i Herøy våren 2017 ved Ytre Herøy ungdomsskule, Stokksund skule, Møre barne- og ungdomsskule og Herøy vidaregåande skule. Same undersøkinga vart gjort i 2014. Rapportane frå undersøkinga er mangfaldige. Ein har mellom anna rapportar som samanliknar Herøy med fylket og landet, trendrapportar som viser endring i Herøy frå 2014 til 2017-undersøkinga og kjønnsdelte rapportar som viser forskjell i svar mellom gutar og jenter.

Det er eit stort materiale å gå gjennom. I saksutgreiinga har dei ulike sektorane kome med tolking av undersøkinga for sine fagfelt. Ungdomsrådet har handsama saka og kome med uttale. Saka er koordinert av folkehelsekoordinator.

Saksopplysningar:

Bakgrunn for saka:

Undersøkinga Ungdata vart gjennomført i Herøy våren 2017 ved Ytre Herøy ungdomsskule, Stokksund skule, Møre barne- og ungdomsskule og Herøy vidaregåande skule. Ungdata er ei undersøkinga basert på spørjeskjema, som gir eit breitt bilde av korleis ungdom har det og kva dei driv med på fritida. 318 ungdomsskuleelevar (svarprosent 89) og 72 elevar frå vidaregåande (svarprosent 55) deltok.

Ungdata er eit verktøy basert på spørjeskjema. Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og sju regionale kompetansesenter innan rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata.

Undersøkinga vert gjennomført i samarbeid med kommunen, som er ansvarleg for den praktiske gjennomføringa på skulane. Data frå alle kommunar vert samla i den nasjonale Ungdatabasen. Databasen inneheld svar frå meir enn 300.000 ungdomar som har delteke i Ungdata sidan den første undersøkinga vart gjennomført i 2010. Helsedirektoratet finansierer Ungdata, som er eit gratis tilbod til alle kommunar i Noreg.

Gjennomføring av Ungdata ligg inne i Herøy kommune sin tverrfaglege plan «Alle barn og unge skal ha gode og trygge oppvekstvilkår». Undersøkinga skal gjennomførast kvart 3. år, som eit verktøy for informasjon i det førebyggande arbeidet. Første gjennomføring var i 2014.

Undersøkinga er anonym, og det er frivillig for ungdomane å delta. Alle foreldre vert informert om undersøkinga i forkant, og kan melde frå til skulen om dei ikkje ønskjer at barnet deira skal delta.

Intensjonen med Ungdata er å kartlegge korleis ungdom har det og kva dei driv med på fritida. Undersøkinga omfattar tema knytt til familie, vennskap, skule, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrot og deltaking i fritidsaktivitetar. Resultata må tolkast lokalt, og kan vere med å seie noko om kva område kommunen bør satse på framover for å vidareutvikle oppvekstmiljøet.

Spørjeskjemaet som vert brukt, er tilpassa elevar på ungdomstrinn og vidaregåande opplæring. Det vert utarbeidd separate rapportar, som kommunane får tilsendt.

Rapportane er svært omfattande og må studerast og analyserast av den enkelte fagavdeling og i eit tverrfagleg samarbeid framover. Resultata i Herøy er sett opp slik at ein kan samanlikne med resultat for Møre og Romsdal, samt med resultat frå små (under 10.000) mellomstore (10-50.000) og store kommunar (over 50.000).

I saksframstillinga har vi valt å presentere dei områda der Herøy skil seg frå andre små kommunar.

Kva seier ungdom i Herøy?

Ungdomsskuleelevar

Oppvekst:
Ungdom i Herøy er meir fornøgd med lokalmiljøet sitt, og meir fornøgd med skulen sin. Dei brukar vesentleg meir tid framfor ein skjerm enn andre kvar dag, men brukar mindre tid på lekser. Fleire uttrykkjer at dei er plaga av einsemd og depressive symptom, samt mobbing. Ein har vore sjeldnare rusa på alkohol. Det er færre som deltek i organiserte fritidsaktivitetar. Det er færre som trur dei får eit lykkeleg liv.

Ser ein på resultata for Herøy opp mot trendane som kjem fram i den nasjonale rapporten, ser ein at mykje stemmer overeins. Ein ser eit trendskifte i forhold til m.a. tid på skulearbeid, framtidstru og tankar om høgare utdanning. Etter mange år med oppgang på desse områda, ser ein no nedgang.

Helse og omsorg:
På mange av områda er det forskjell på resultata etter kjønn. Dette ser vi spesielt godt på bruk av helsetenester, men også på svar om psykiske helseplager.

Kultur og fritidsaktivitetar:
Venner:
Ungdomstida vert gjerne beskriven som ein fase i livet der jamnaldrande er særlig viktige. Venner er for dei fleste ei kjelde til leik, glede, støtte, tilhøyrsle og bekrefting. På lengre sikt har samspelet med jamnaldrande tyding for utvikling av sjølvbilde og sosial kompetanse. Mange knyter venskap som varer livet ut i denne perioden. I overgangen frå born til tenåring endrar venene tyding. Mens leiken står i sentrum blant de yngste, blir det etter kvart like viktig kven ein er saman med som kva ein gjer.

Ungdomstrinnet seier i følgje nøkkeltalsrapporten at dei aller fleste har venner dei kan stole på. Trendrapporten viser lita endring i Herøy frå 2014 til 2017.

Organisert fritid:
Organisasjonar, klubbar, lag og foreiningar er viktige arena for samvær med andre unge. Samanlikna med skulen og det uformelle samværet ungdom imellom, gir deltaking i organisasjonane ungdom andre typar erfaringar. På sitt beste gir organisasjonane ungdom moglegheit til å utvikle evner, dei lærer å fungere i eit fellesskap, ytre egne meiningar og å jobbe målretta. Sjølv om det er en viss nedgang i løpet av ungdomsårene, er det på landsbasis to av tre ungdomsskuleelevar som deltek i ein eller annan form for organisert

fritidsaktivitet. Idretten organiserer klart flest. Landsrepresentative undersøkingar frå dei siste tiåra tyder på at andelen unge medlemmar i frivillige organisasjonar har gått ned.

Ungdomstrinnet seier i følgje nøkkeltalsrapporten at dei aller fleste har gjennom oppveksten delteke i organiserte fritidsaktiviteter. 8 % færre ungdom er med i organisasjonar/klubbar/lag eller foreiningar enn på landsbasis. Trendrapporten viser lite endring i Herøy frå 2014 til 2017, og nokre fleire har aldri vore med i organiserte fritidsaktivitetar etter fylte 10 år. Vedkomande deltaking i fritidsklubb/ungdomshus/ungdomsklubb ser vi ein auke i deltakinga frå 2014 til 2017 på 21% og dette har blant anna samanheng med at kommunen sin fritidsklubb har opna igjen sidan førre måling, samt at kyrkjene har utvikla sitt fritidstilbod i denne perioden. Sistnemnte vert bekrefta gjennom ein auke i deltakinga i religiøse foreiningar med 10 %. Fleire opplever at tilbodet til ungdom er bra når det gjeld lokalar for å treffe andre unge, idrettsanlegg og kulturtilbod.

Elevar i vidaregåande skule

Nøkkeltala for elevar i vidaregåande skule er sett opp med samanlikning mellom Herøy og Noreg.

Oppvekst:
Vidaregåande elevar i Herøy seier dei er vesentleg meir plaga av einsemd og vert meir mobba enn andre. Fleire har fysiske plager kvar dag, og fleire har blitt skada på grunn av vald. Dei røyker meir, men er sjeldnare rusa på alkohol og færre har brukt cannabis. Færre er fornøgde med lokalmiljøet og med skulen sin. Færre deltar i organiserte fritidsaktivitetar, færre trenar minst ein gong pr. veke og færre trur dei får eit lykkeleg liv. Men dei er like fornøgde med venene sine og like mange har minst ein fortruleg venn. Dei fleste kjenner seg trygge i nærområdet.

Helse og omsorg:
Også for denne aldersgruppa er det forskjell på resultata etter kjønn. Svarprosenten er også lågare enn for ungdomsskuleelevane, men det er viktig å gripe fatt i og undersøkje nærare kva som skjer med ungdom frå ungdomsskule og til vidaregåande når det gjeld helseutfordringar.

Kultur og fritidsaktivitetar:
Vidaregåande elevar seier i følgje nøkkeltalsrapporten at dei aller fleste har venner dei kan stole på. Trendrapporten viser liten endring i Herøy frå 2014 til 2017, og samla sett er det fleire som har ein ven dei kan stole på.

Nøkkeltalsrapporten viser at 33 % av elevane på Herøy vidaregåande deltek i organisert aktivitet, mot 49 % på landsbasis. Trendrapporten viser ein nedgang i deltaking i organiserte aktivitetar på 5 % sidan 2014. 12 % fleire enn ved førre måling har vore med i organisert aktivitet tidligare.



Unge si oppleving av trivsel og tryggleik i organiserte fritidsaktivitetar (ekstra spørsmålspakke).

Saman med Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal idrettskrets arbeider KoRus for at fleire lag og organisasjonar skal lage eigne retningsliner for tryggleik og trivsel. Dette er også nedfelt i handlingsprogrammet i fylket sin regionale delplan for folkehelse. Tilleggsmodulen gir kunnskap om unge si oppleving av trivsel og tryggleik i organiserte fritidsaktivitetar og om grunnar til at unge sluttar med organiserte fritidsaktivitetar.

Rapporten viser at om lag like mange deltek i ein organisert aktivitet i Herøy som fylket elles, og at fleire i ungdomsskulen deltek i meir enn ein aktivitet. Færre har slutta eller ikkje delteke i organisert aktivitet enn elles i fylket. Fleire jenter enn gutar er med i organisert aktivitet både på ungdomstrinnet og på vidaregåande.

Knytt til reglar så har dei fleste felles slike. I ungdomsskulen er det færre som har snakka om reglane enn fylket elles og færre opplever at trenaren er inkluderande. Respondentane trives med vennane i aktivitetane.

Det kan sjå ut til at nokre fleire vaksne og ungdommar nyttar alkohol på turar og i anna sosialt samvær enn fylket samla.

Dei hyppigaste årsakene til at ungdom sluttar med aktivitet er at trenarane prioriterer dei flinkaste, at ingen av venene er med og at tidene ikkje passar.

Uttale frå Ungdomsrådet
Herøy ungdomsråd har vurdert rapportane og laga fleire uttalar (ligg vedlagt saka). Dei har konsentrert seg mest om rapporten frå ungdomsskuletrinnet. Dei kommenterer blant anna nokre resultat som overraskar (m.a. mobbing) og nokre tal dei oppfattar som paradoks.

Oppsummering

Ungdata er eitt av fleire verktøy som gir oss informasjon om status i oppvekstmiljøet. Vi har i tillegg andre både kvantitative og kvalitative verktøy som vi må nytte når vi skal oppsummere status som grunnlag for strategiar og tiltak.

Resultata frå Ungdata vil bli brukt vidare både på leiarnivå i den enkelte fagavdeling, samt i det tverrfaglege arbeidet, med analyse og vurdering av årsaker og tiltak. I dette arbeidet vil den rapporten som vert kalla Trendrapport Herøy 2017 vere nyttig. Denne viser ei samanlikning mellom svara i 2014 og 2017, og viser dermed positiv og negativ utvikling.

Fosnavåg, 21.09.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Sølvi Lillebø Remøy
Kommunalsjef oppvekst

Sakshandsamar: Tanja Rafteseth

HØYRINGSUTTALE I HØVE UNGDATA

Herøy Ungdomsråd har konsentrert seg mest om rapporten frå ungdomsskulen og finn utviklinga i mobbeprosenten overraskande Vi registrerer at trivselen på skulen har gått dramatisk ned og det er fleire som brukar mindre tid på lekser og at prosenten på dei som skulkar har gått betydeleg opp. Vi ser ei utvikling der prosentandelen ungdommar som har vore tydeleg rusa siste året (på alkohol) har gått opp, mens at bruken hasj/marihuana har gått ned (frå 4% til 2%) Ungdommen brukar meir tid på "sosiale medier" og føler seg åleine. Det er færre som trur dei vil få eit lykkeleg liv, færre som vil ta høgare utdanning og fleire som trur dei blir arbeidsledige (frå 3% til 15%)
Det et nokre tal som blir oppfatta som "paradoks" i samanlikninga, noko som er spennande og kan undersøkast vidare. Eit ønske til neste gjennomføring av Ungdata er å definere betre kor stor frivilligheita blant ungdommen i Herøy Kommune er idag. Alt i alt er det mykje ein kan sjå nærare på og undersøkje - som vidare kan føre til smarte tiltak for å betre kvardagen til Herøyungdommen.

Herøy Ungdomsråd.

2016/1669

HØYRINGSUTTALE
Ungdom og buss

Ungdom er opptatt av samferdsel og kanskje ungdom i utkantane er ekstra opptatt av dette. Tilbod utenom foreldre sine skyssplikter er ofte lite tilrettelagte og lite tilpassa ungdomane sine behov.

Herøy ungdomsråd er som ungdomspanelet i Møre og Romsdal opptatt av at samferdsel er tilrettelagt for ungdomen og ikkje omvendt. Ein er opptekne av enkle fleksible løysingar som ivaretek ungdomane sine behov og som ikkje minst viser kva tilbod ungdomane har. Gode frekvensar på busstilbudet i tider då ungdomen ikkje er på skule er å foretrekke. Det må leggast til rette for gode tilbod frå ulike bygdelag i Herøy som er korresponderende med ruter inn til hovedaksen FV654 frå Fosnavåg mot dei andre kommunesenterane Hareid, Ulsteinvik, Larsnes og Volda.

Ungdom i Herøy er opptatt av fleksibilitet og at ein kan ta den bussen som passar best for den reisande. Det kan ikkje vere slik at når ein går på bussen ved Herøy videregående skule at bussjåføren nektar å stoppe i Tjørvåg, men først kan setje av passasjerar i Myrvåg. Ungdomen forventar fleksibilitet og serviceinnstilte bussverter som er til for dei reisande. Vi forventar faktisk at når vi trykker på knappen så stoppar bussen på næraste bussholdeplass!

Ungdomen vil ikkje vere låst av at busskort gjeld i bestemte tidsperioder eller på bestemte bussruter til eller frå skulen. Ungdom vil ha FRITT valg uansett tidspunkt og ruter.

Fylkeskommunen legg vekt på barn og unge sin trivsel er viktig for framtidig busetting i fylket. Faktisk så seier Fylkeskommunen at ein pliktar å ivareta barn og unges interesser i planlegginga og ein framhevar i sine planar at barn og unge er ei viktig målgruppe for dei fylkeskommunale tenestene.

Dette er flotte ord som ein håper kan realiserast ved at vi som ungdom får :

bruke bussen når VI vil
at busstilbudet er tilpassa der VI bur og til vår rytme utanfor skuletida at vi vêrt møtt med respekt av flinke servicevertar som set sikkerhet høgt at vi får gode gode kollektivtilbud i helgane at busstopp får skilt som viser kva buss-stoppet heiter og at dette samsvarer med elektroniske rutetabeller og app.
at vi får sanntidsvisning på buss-stopp
at rutetabeller vert hengt opp på buss-stopp

Ungdomen i Herøy er opptatt av fleksible tilpassa tilbod i distrikta, heilt i tråd med fylkeskommunen sin eigen fylkesplan.

Vi er opptatt av at ein høyrer på brukarane av tenesta. Både innbyggarundersøkelsar og vår eigen Ung data undersøkelse viser at ein ikkje er nøgd med kollektivtilbudet.

Skal kollektivtilbudet i framtida aukast må ein byrje med å legge til rette tilbodet for ungdomen. Får ungdomen gode positive erfaringar med å nytte kollektivtilbudet vil dette auke bruken av kollektivtilbudet på sikt.

Vi er den rette målgruppa å begynne med ! Legg tilboda tilrette for oss så skal vi bruke tilbodet aktivt.

Helsing
Herøy ungdomsråd.

2016/1669

HØYRINGSUTTALE EKSTRA SPØRSMÅL

Herøy ungdomsråd registrerer eit mønster der mange og særskilt i 9.klasse fell ut av dei organisete fritidsaktivitetane. 21,9% av ungdomsskuleelevane i Herøy tek ikkje del i nokon organisert fritidsaktivitet til samanlikning med 15,7% på fylkesnivå.

Herøy ungdomsråd kan ikkje finne årsaka til dette då Herøy har blitt bytta ut med Stordal i rapporten frå side 11-13. Vi kan difor heller ikkje måle oss opp mot fylket.

Det er ønskjeleg at ein i framtidige undersøkingar har eit kommentarfelt under «andre grunnar» då dette talet på fylkesnivå er nesten oppe i 70%

Helsing
Herøy ungdomsråd

2016/1669

HØYRINGSUTTALE
Oppfordring til dei ulike sektorane i høve Ungdata

Herøy Ungdomsråd vil utfordre dei ulike sektorane til å sette fokus på det vi ser som er viktigast.

Skule/Oppvekst og Helse/Omsorg:

Vi registrerer ei auke i skulk, mobbing, depresjon, einsemd og det å ikkje bli sett. I løpet av 3 åt på ungdomsskulen ser vi at skulehelsetenesta blir nytta betraktelig mindre frå 8. til 10. klasse.

Herøy Ungdomsråd ønskjer at sektorane jobbar for å styrke denne tenesta. Dette kan til dømes vere å opprette obligatoriske møter hjå helsesyster alle 3 åra.

Kultur/fritidstilbod

Herøy ungdomsråd har registrert gjennom Ungdatarapporten at det er mange einsame samt ein stor del som ikkje deltek i organisete fritidsaktivitetar. Vi ønskjer at kulturavdelinga kan sjå på muligheita om å utvide opningstidene på fritidsklubben, samt sette fokus på fleire alternative fritidsaktivitetar. Mange unge kjenner ikkje til alle tilboda vi har i kommunen. Kanskje kunne det vore ein ide om vi fikk ein kommunal APP som gir lett tilgjenge om aktivitetar og tilbod.

Helsing
Herøy ungdomsråd

Videregåendeelever i Herøy kommune



Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

ungdata

NOVA
Velferdsforskningsinstituttet
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

ST. OLAVS HOSPITAL
UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Ungdataundersøkelsen

Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter ulike sider ved deres livssituasjon. Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden med en voksen til stede i klasserommet. De fleste bruker mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle spørsmålene.

Det er frivillig for ungdommene å være med på undersøkelsen. Alle foreldre blir informert om undersøkelsen i forkant, og de kan si fra til skolen dersom de ikke ønsker at barnet deres skal delta.

Spørreskjemaet som brukes i Ungdata er tilpasset elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Denne rapporten omfatter elever som går på videregående skoler som ligger i kommunen.

I rapporten sammenliknes resultatene i 2017 med landsrepresentative tall, basert på ungdataundersøkelser gjennomført over hele landet i perioden 2014-2016.

Hvem står bak Ungdata?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med kommunen, som står for den praktiske gjennomføringen på skolene.

Data fra alle kommuner samles i den nasjonale Ungdatabasen. Databasen inneholder svar fra mer enn 300.000 ungdommer som har deltatt i Ungdata siden de første undersøkelsene ble gjennomført i 2010.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata som et gratistilbud til alle kommuner i Norge.

Hvor mange deltok i undersøkelsen?


72

Hva er svarprosenten?

55 %


Antall gutter og jenter

på ulike klassetrinn som besvarte undersøkelsen i Herøy




I tolkningen av resultater kan det være lurt å ta hensyn til at det alltid er noe statistisk usikkerhet knyttet til prosentene som oppgis. Usikkerheten er størst i undersøkelser der det er relativt få ungdommer som har svart på undersøkelsen.

Nøkkeltall –VG1 (side 1)



Nøkkeltall –VG1 (side 2)



Nøkkeltall – definisjoner (side 1)

Fornøyd med foreldrene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med foreldrene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Foreldrene kjenner til ungdommenes fritid:
Indikatoren er målt gjennom følgende utsagn: «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritiden», «Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritiden» og «Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine». Indikatoren viser andelen som i «gjennomsnitt» minst mener at disse utsagnene «passer ganske godt».

Fornøyd med vennene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Har minst én fortrolig venn:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det tror jeg».

Fornøyd med lokalmiljøet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet ditt?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Føler seg trygg i nærområdet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt».

Fornøyd med skolen sin:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med skolen din?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Gjør minst 30 minutter lekser hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig bruker minst en halv time på lekser.

Tror man får et lykkelig liv:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Nøkkeltall – definisjoner (side 2)

Deltar i organiserte fritidsaktiviteter:
Indikatoren er målt gjennom seks spørsmål om deltakelse i ulike organisasjoner, klubber eller lag: «idrettslag», «fritidsklubb/ungdomshus», «religiøs forening», «korps, kor, orkester», «kulturskole/musikkskole» og «annen organisasjon, lag eller forening». Indikatoren viser hvor mange prosent som har deltatt i minst fem aktiviteter den siste måneden.

Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer.

Er fornøyd med helsa si:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Trener minst én gang i uka:
Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte ungdom trener eller driver med følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer i et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og «Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i uka.

Mye plaget av ensomhet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du i løpet av den siste uka vært plaget av å føle deg ensom?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «veldig mye plaget» eller «ganske mye plaget».

Mye plaget av depressive symptomer:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste uka har vært plaget av noe av det følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv eller anspent» og «Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som i gjennomsnitt svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene.

Har fysiske plager hver dag:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man har hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned: «Nakke- og skuldersmerter», «Ledd- og muskelsmerter», «Kvalme», «Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig har hatt noen av disse plagene.

Snuser minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Bruker du snus?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «snuser daglig» eller «snuser ukentlig, men ikke hver dag».

Nøkkeltall – definisjoner (side 3)

Røyker minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Røyker du?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «røyker daglig» eller «røyker ukentlig, men ikke hver dag».

Har vært beruset på alkohol siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har brukt cannabis siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du brukt hasj/marihuana/cannabis det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har skulket skolen siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du skulket skolen det siste året?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har tatt varer fra butikk uten å betale siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du tatt med deg varer fra butikk uten å betale det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Blitt utsatt for trusler om vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 12 månedene har: «blitt utsatt for trusler om vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang.

Blitt skadet på grunn av vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 12 månedene har: «fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling» og «blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang.

Blir mobbet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag».

Mobber andre:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag».

Ungdata 2017
Herøy kommune
Resultater fra elever i videregående skole

ungdata



Ungdomsskoleelever i Herøy kommune



Hva driver ungdommene med? Hvordan har de det?

ungdata

NOVA
Velferdsforskningsinstituttet
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

ST. OLAVS HOSPITAL
UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Rapporten er utarbeidet av Ungdatasenteret i samarbeid med Korus-Midt

Ungdatasenteret
NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus
Stensberggata 26
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 OSLO
67 23 50 00
www.hioa.no
www.ungdata.no

KoRus-Midt
St. Olavs Hospital HF
Klinikk for rus- og avhengighetsmedisin
/ Kompetansesenter rus - Midt-Norge
Schwachs gate 3
7030 Trondheim
73 86 29 00 / 06800
https://stolav.no/korus





Innhold

Om rapporten	2
Ungdataundersøkelsen	3
Foreldre	4
Venner	6
Lokalmiljøet	8
Skoletrivsel	10
Skolearbeid	12
Skulk	14
Framtidstro	16
Hjemme	18
Ute med venner	20
Mediebruk	22
Organisert fritid	24
Trening	26
Helse	28
Kosthold	30
Fysiske plager	32
Psykiske plager	34
Selvbilde	36
Tobakk	38
Alkohol	40
Hasj	42
Mobbing	44
Vold	46
Regelbrudd	48
Nøkkeltall	50
Litteratur	52

ungdata

Om rapporten

Ungdata er et spørreskjemabasert verktøy, som gir et bredt bilde av hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritida. I denne rapporten presenteres hovedresultatene fra ungdataundersøkelsen som ble gjennomført blant ungdomsskoleelever i Herøy kommune våren 2017.

Rapporten tar for seg 23 temaer og gir et bilde av ungdomstiden i starten av tenårene. Innenfor hvert tema vil man få svar på hvordan gutter og jenter har besvart spørsmålene, og om det er forskjeller mellom ungdom på ulike klassetrinn. Alle resultatene i rapporten er oppgitt i prosent.

I rapporten sammenliknes resultatene i 2017 med eventuelle tidligere ungdataundersøkelser som er gjennomført i kommunen. Resultatene fra 2017 blir også sammenliknet med landsrepresentative tall, basert på ungdataundersøkelser fra mer enn 300 kommuner gjennomført over hele landet i perioden 2014-2016.



Ungdata kartlegger ungdommenes livssituasjon

Bakerst finnes en oversikt over nøkkeltall på tvers av ulike temaområder, der man kan se hvordan ungdom i kommunen har det sammenliknet med ungdom i fylket og i andre typer av kommuner.

På nettsiden ungdata.no finnes resultater fra ungdataundersøkelser gjennomført i andre kommuner. Her finnes mer informasjon om undersøkelsen og om metodene som er brukt. Her finner man også forskningsresultater basert på Ungdata.

Denne rapporten er en del av gratistilbudet som gis til alle kommuner som ønsker å delta i Ungdata. Alle tall er hentet fra den lokale undersøkelsen, mens tekstene er utformet slik at de skal passe i alle kommuner. Det er derfor ikke foretatt egne vurderinger av hva de konkrete resultatene betyr for den enkelte kommune.

Hva kan Ungdata si noe om?

Intensjonen med Ungdata er å kartlegge hvordan ungdom har det og hva de driver med i fritiden sin. Undersøkelsen omfatter temaer knyttet til familie, vennskap, skole, lokalmiljø, helse, mobbing, regelbrudd og deltakelse i fritidsaktiviteter.

Gjennom å spørre ungdom direkte om disse temaene kan Ungdata gi en oversikt over hvor mange som for eksempel trives i lokalmiljøet sitt eller som driver med idrett. Resultatene må tolkes lokalt og de kan gi en pekepinn på hvilke områder det kan være verdt for kommunen å satse videre på.

Ungdata brukes nå av de fleste kommunene i landet, som ett av flere kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle lokal oppvekstpolitikk og i arbeidet med å bedre unges folkehelsesituasjon. Resultatene fra Ungdata kan også brukes til å bevisstgjøre ungdom på hvordan andre ungdommer har det og hva som er vanlige fritidsaktiviteter.

Ungdataundersøkelsen

Ungdata gjennomføres ved at skoleelever over hele landet svarer på et elektronisk spørreskjema som omfatter ulike sider ved deres livssituasjon. Undersøkelsen gjennomføres i skoletiden med en voksen til stede i klasserommet. De fleste bruker mellom 30 og 45 minutter på å besvare alle spørsmålene.

Undersøkelsen er anonym og det er frivillig for ungdommene om de ønsker å være med eller ikke. Alle foreldre blir informert om undersøkelsen i forkant, og de kan si fra til skolen dersom de ikke ønsker at barnet deres skal delta.

Spørreskjemaet som brukes i Ungdata er tilpasset elever på ungdomstrinnet og i videregående opplæring. Denne rapporten omfatter kun ungdomstrinnet. Kommuner som gjennomfører undersøkelsen på videregående får egne rapporter som viser resultater fra den delen av undersøkelsen.

Hvem står bak Ungdata?

Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KoRus) står bak Ungdata.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med kommunen, som står for den praktiske gjennomføringen på skolene.

Data fra alle kommuner samles i den nasjonale Ungdatabasen. Databasen inneholder svar fra mer enn 300.000 ungdommer som har deltatt i Ungdata siden de første undersøkelsene ble gjennomført i 2010.

Helsedirektoratet finansierer Ungdata som et gratistilbud til alle kommuner i Norge.

Hvor mange deltok i undersøkelsen?


318

Hva er svarprosenten?

89 %

Antall gutter og jenter

på ulike klassetrinn som besvarte undersøkelsen i Herøy



I tolkningen av resultater kan det være lurt å ta hensyn til at det alltid er noe statistisk usikkerhet knyttet til prosentene som oppgis. Usikkerheten er størst i undersøkelser der det er relativt få ungdommer som har svart på undersøkelsen.

Foreldre

I følge barneloven har foreldrene plikt til å sørge for økonomisk underhold og omsorg, de skal sikre en forsvarlig oppdragelse og at barnet får en utdanning. Foreldrenes ressurser – økonomisk, kulturelt og sosialt – danner grunnlaget for barn og unges levekår og utvikling. Selv om mange ungdom opplever at foreldrene går fra hverandre, bor om lag to av tre tenåringer sammen med begge foreldrene sine.

Etter hvert som barn blir eldre blir egne meninger og interesser tydeligere. En del av det å være ung handler også om løsrivelse og det å bli en selvstendig person. Her kan det ligge kimer til konflikter mellom unge og foreldre. Likevel vedvarer som regel den emosjonelle nærheten til foreldrene utover i ungdomstiden og for mange unge er foreldrene deres de viktigste støttespillerne når det oppstår problemer av ulik art.


Ungdata viser at de færreste ungdommer opplever stadige krangler med foreldrene, og at det store flertallet er svært godt fornøyd med foreldrene sine.

Svært mange ungdommer har i dag et tillitsfullt og nært forhold til sine foreldre, og mye tyder på at den generasjonskløften som preget en del av de tidligere ungdomsgenerasjonene ikke lenger er til stede. At båndene mellom dagens ungdom og foreldre er preget av tillitt understrekes av at svært mange opplever at foreldrene har god oversikt over hva de gjør i fritiden og hvem de er sammen med.

> De fleste er svært godt fornøyd med foreldrene sine


Hvor fornøyd er du med foreldrene dine?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som er fornøyd med foreldrene sine

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hvordan ungdom opplever foreldrene sine



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med foreldrene sine



Venner

Ungdomstiden beskrives gjerne som en fase i livet der de jevnaldrende er særlig viktige. Venner er for de fleste en kilde til lek, glede, støtte, samhørighet og bekreftelse. På lengre sikt har samspillet med de jevnaldrende betydning for utvikling av selvbilde og sosial kompetanse. Mange knytter også vennskap som varer livet ut i denne perioden.

I overgangen fra barn til tenåring endrer vennene betydning. Mens leken står i sentrum blant de yngste, blir det etter hvert like betydningsfullt hvem man er sammen med som hva man gjør.

Hvilken rolle de jevnaldrende vennene spiller i hver enkelt ungdoms liv vil variere. Mens noen trives godt med én eller to venner, er andre opptatt av å ha en stor vennegjeng og flest mulig «likes» på Facebook. For mange vil kvaliteten på vennskapene likevel bety mer enn antallet.


Med økt bruk av sosiale medier har ungdom fått en ny arena å være sammen på. Ungdom deler informasjon og opplysninger om sine liv, hva de gjør, og hvem de er sammen med, på en annen måte enn tidligere.

Å ha venner betyr at man er godtatt, det markerer tilhørighet og det sier noe om hvem man er. Det er derfor positivt når Ungdata viser at de aller fleste ungdommer har venner å være sammen med. Det er samtidig bekymringsfullt at hver tiende ungdom i Norge mangler venner de kan stole på og som de kan snakke med om alt mulig.

De aller fleste har venner de kan stole på


Har du minst en venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som har en fortrolig venn

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Når du er sammen med venner, hvem er du da som oftest sammen med?



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som minst har én fortrolig venn



Lokalmiljøet

Dagens ungdom vokser opp i en globalisert verden der mennesker, meninger og inntrykk vandrer på tvers av landegrenser og sosiokulturelle skiller. Samtidig har det lokale og tilhørigheten til nærmiljøet fremdeles stor betydning i menneskers liv.

Å vokse opp betyr å vokse opp på et bestemt sted, og forskjellige lokalmiljøer kan gi ulike muligheter for utfoldelse og sosialt samvær. Tilbudet av organisasjoner, fritidstilbud og kulturtilbud påvirker hvordan den enkelte kan utfolde seg og bidrar samtidig til å skape identitet og tilhørighet i et lokalmiljø. Det samme gjelder tilgangen på åpne møteplasser, rekreasjonsområder og urørt natur. Opplevelsen av lokalmiljøet vil også være preget av utsiktene til utdanning, arbeid og familieetablering på sikt.


Barn og unge bruker lokalmiljøet i større grad og på en annen måte enn foreldrene. Trygge og sunne lokalmiljøer er derfor særlig viktig for denne aldersgruppas velferd. Barn og unge kan også ha andre meninger enn voksne om hva som gir livskvalitet på hjemstedet.

Ungdata viser at de fleste ungdommer er litt eller svært godt fornøyd med lokalmiljøet sitt. Men det er også en del som ikke er så godt fornøyd. Hva ungdom er fornøyd med og misfornøyd med varierer mye fra kommune til kommune. Dette viser at kommunene kan gjøre mye for å tilrettelegge for ungdommers trivsel.

Ikke alle er like godt fornøyd med lokalmiljøet sitt


Hvor fornøyd er du med lokalmiljøet der du bor?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som er fornøyd med lokalmiljøet

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hvordan ungdom opplever tilbudet der de bor



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med lokalmiljøet de bor i



Skoletrivsel

Skolen er ikke bare et sted for læring, men også en arena for sosialt samvær. Den sosiale siden ved skolen blir kanskje ekstra viktig i en tid der digitale kommunikasjonsformer preger mye av fritiden til ungdom.

Nasjonale studier fra de siste 20-30 årene viser at norske ungdomsskoleelever i økende grad trives på skolen og at det er færre som kjeder seg eller som gruer seg til å gå på skolen. Sammenliknet med elever i mange andre land, er trivselen i norsk skole høy.

Også svarene fra Ungdata viser at de aller fleste trives på skolen. Det store flertallet mener at lærerne bryr seg om dem og like mange føler at de passer inn blant skolens elever. Svarene tyder på at den norske skolen har lykkes med å skape et læringsmiljø som oppleves som positivt av det store flertallet av elevene.


Selv om jenter i gjennomsnitt oppnår en god del bedre karakterer enn gutter, er det ikke noen vesentlige kjønnsforskjeller i skoletrivsel.

Likevel er det ikke alle som er fornøyd med skolen sin. På landsbasis gjelder dette nærmere to av ti elever. Forskning fra Ungdata viser at skoletrivselen varierer med elevenes sosiale bakgrunn. Det er flere som trives på skolen i familier der foreldrene har høy sosioøkonomisk status sammenliknet med de som vokser opp med færre ressurser hjemme.

> Skolen et godt sted å være – men ikke for alle


Hvor fornøyd er du med skolen du går på?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som er fornøyd med skolen de går på

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hvordan ungdom opplever skolen



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med skolen de går på



Skolearbeid

Lekser har lang tradisjon i norsk skole. Opprinnelig ble det gitt for at elevene skulle pugge seg fram til kunnskap, der presten eller læreren gjennom høringer kontrollerte hva elevene kunne. Selv om pugging i dag anses som en mindre relevant læringsstrategi, er lekser likevel noe de aller fleste skoler velger å pålegge elevene.

Lekser kan bidra til økt selvdisiplin og gode arbeidsvaner, og det kan være en effektiv måte for skolen å få involvert foreldrene i skolearbeidet på. Den viktigste begrunnelsen ligger likevel i forventningen om at lekser bidrar til økt læring.

Forskning tyder imidlertid ikke på at leksearbeid i seg selv har særlig store læringseffekter. Det vil blant annet avhenge av under hvilke betingelser leksene gis og skolearbeidet foregår på, men også av tilbakemeldingene fra lærerne i etterkant.


Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor mye tid ungdomsskoleelevene bruker på leksearbeid. Noen bruker nesten ingen tid, mens andre bruker flere timer hver dag. I Norge har andelen som bruker mye tid på lekser økt de senere årene, en tidstrend som har vært tydeligst blant jentene.

Mange ungdommer gir gjennom Ungdata uttrykk for at de har mer skolearbeid enn de klarer å gjøre. For noen bidrar lekser og karakterpress til å gjøre skolehverdagen stressende.

> Det er stor variasjon i hvor mye tid ungdom bruker på lekser


Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som bruker mer enn én time daglig på lekser

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hvor ofte har du hatt det slik de siste månedene?



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker mer enn én time daglig på lekser



Skulk

Motivasjon for læring er en sentral drivkraft bak skoleresultatene til den enkelte elev. Dette kommer til syne på ulike måter, både gjennom de utdanningsvalgene elevene gjør, den innsatsen de legger ned og elevenes oppslutning om skolens formål og regler. Skolemotivasjon på ungdomstrinnet har også betydning for i hvor stor grad den enkelte klarer å gjennomføre videregående utdanning.

Å skulke skolen – særlig når dette skjer gjentatte ganger – kan være et uttrykk for enkeltelevers manglende motivasjon for læring.

Lite tyder imidlertid på at norske ungdomsskoleelever slutter mindre opp om skolens hovedformål i dag enn tidligere. Flere undersøkelser viser tvert imot at elevene på mange måter er mer pliktoppfyllende og disiplinerte enn for noen tiår tilbake.

Ungdataresultatene bekrefter denne trenden. Andelen på landsbasis som har skulket skolen har gått noe ned siden starten av 2010-tallet. Særlig gjelder dette for jentene.


Skulking som fenomen øker derimot betydelig gjennom ungdomsårene. På landsbasis har i overkant av hver tiende elev på starten av ungdomsskolen skulket skolen det siste året. Det samme gjelder nær tre av ti på 10. trinn.

Generelt er det små kjønnsforskjeller i omfanget av skulking.

Færre ungdomsskoleelever skulker skolen enn tidligere


Hvor mange ganger har du skulket skolen siste år?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som har skulket minst én gang siste år

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Prosentandel som har skulket minst seks ganger siste år

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som har skulket skolen minst én gang siste år



Framtidstro

Ungdata viser at norsk ungdom er svært optimistiske med tanke på framtida. De aller fleste tror de vil få et godt og lykkelig liv og bare et mindretall tror de noen gang kommer til å bli arbeidsledige. Svært mange – og stadig flere – mener at de kommer til å ta høyere utdanning.

Svarene reflekterer at vi i dag har med en utdanningsorientert ungdomsgenerasjon å gjøre. Det har heller aldri tidligere vært så mange unge som tar så lang utdanning som i dag. Mot slutten av 20-årene har over halvparten av jentene, og rundt en tredel av guttene, høyere utdanning.


Selv om nesten alle norske ungdommer begynner direkte i videregående opplæring, er det likevel ikke alle som fullfører. Målinger viser at fem år etter påbegynt videregående utdanning, er det rundt en av fire som har ikke fullført og bestått. Selv om mange av disse fullfører senere, er det likevel rundt 15 prosent av årskullene som trolig aldri kommer til å fullføre videregående opplæring.

En av de sentrale målsettingene i norsk utdanningspolitikk har vært sosial utjevning, slik at alle har de samme muligheter til utdanning. Til tross for et åpent utdanningssystem med gode finansieringsordninger er det fortsatt store forskjeller i utdanningsvalg mellom ungdom som vokser opp i ulike samfunnslag. Samtidig er det mange av de unge med innvandrerbakgrunn som sikter høyt i utdanningssystemet og gjerne mot de mest prestisjefylte studiene.

En optimistisk og utdanningsorientert ungdomsgenerasjon


Tror du at du vil komme til å leve et godt og lykkelig liv?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som tror de vil leve et godt og lykkelig liv

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hva tror du om framtida di? Tror du at du...



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som tror de ...



Hjemme

Ungdoms fritid er i forandring, og hjemmet er blitt et stadig viktigere oppholdssted for de unge. En viktig årsak er den nye kommunikasjonsteknologien som gjør det mulig å være hjemme og samtidig ha kontakt med sine venner. For ungdom har internett gjort behovet for å møtes på senteret eller «på løkka» mindre.

Også andre endringer i ungdoms liv kan bidra til at ungdom bruker mer tid hjemme. Flere har argumentert for at generasjonskløften er mindre enn tidligere. Dette gjør det enklere for mange unge å være i samme hus som sine foreldre. Krav til prestasjoner i skole- og utdanningssammenheng fører til at ungdom bruker mer tid i hjemmet til lekser. At også boligene har blitt større, gjør at de fleste tenåringer har eget rom, og mange disponerer en kjellerstue eller loftstue som de kan bruke til samvær med venner.


Svarene fra Ungdata tyder på en nokså hjemmekjær ungdomsgenerasjon. Dette gjelder både gutter og jenter og på tvers av alder.

Samtidig viser Ungdata at når ungdom er hjemme, skjer det i stadig mindre grad sammen med andre ungdommer, i hvert fall fysisk. Mange bruker mye tid på å være sosial via nett, enten dette skjer gjennom sosiale medier eller online dataspill. Hjemmet som arena for fysisk samvær med jevnaldrende har dermed blitt svekket de senere årene, til fordel for nye måter å kommunisere med hverandre på.

En hjemmekjær ungdomsgenerasjon


Hvor mange ganger har du vært hjemme hele kvelden i løpet av den siste uka?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som har vært sammen med venner hjemme minst to ganger siste uke

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av den siste uka?



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært sammen med venner hjemme hos hverandre minst to ganger siste uke



Ute med venner

I ungdomsforskningen har det vært vanlig å skille mellom ungdommenes uteorienterte og hjemmeorienterte fritid. Mens den hjemmeorienterte fritiden gir foreldre større muligheter til å kontrollere ungdom, har ungdom større spillerom til å prøve ut grenser når de oppholder seg utenfor hjemmet.

Generelt er det nokså få som bruker størsteparten av kveldene til å henge ute med venner. Svært mange ungdommer er ikke ute med venner en eneste kveld i løpet av en vanlig uke.

Ungdata viser at det i løpet av de siste årene har blitt stadig færre ungdoms-skoleelever som bruker fritiden sin ute med venner om kveldene. Med et endret fritidsmønster endres gjerne bekym-ringene rundt ungdoms bruk av fritiden. I dag vekker digitale aktiviteter foran skjermer av ulikt slag større uro enn det ustrukturerte samværet med jevnaldrende på gatehjørnet.


I dag er bekymringene gjerne knyttet til manglende fysisk aktivitet og kvaliteten på det sosiale samværet. Statistisk sentralbyrås tidsbruksundersøkelser viser at dagens unge sammenlignet med de som var unge på 1980- og 1990-tallet, bruker mindre tid på idrett og friluftsliv og er mindre sammen med jevnaldrende.

Generelt er det små kjønnsforskjeller i det uteorienterte fritidsmønsteret, mens det er flere av de eldste ungdomsskoleelevene som henger ute om kvelden.

Det er mindre vanlig at ungdom henger ute med venner


Hvor mange ganger har du vært ute med venner størsteparten av kvelden i løpet av den siste uka?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som minst to ganger siste uke har vært ute med venner størsteparten av kvelden

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hvor mange ganger har du gjort dette i løpet av siste uka?



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært ute med venner størsteparten av kvelden minst to ganger siste uke



Mediebruk

I løpet av kort tid har det skjedd noe i retning av en digital revolusjon. Smarttelefoner og digitale medier er på mange måter blitt en så integrert del av hverdagen til dagens ungdom, at det for mange er vanskelig å tenke seg et liv uten.

Den viktigste teknologiske endringen handler nok om mulighetene i måter å kommunisere på og komme i kontakt med andre på. De nye mediene er dessuten en sentral formidlingskanal for hva som skjer i ungdomskulturene. Det kan handle om alt fra å holde kontakt med venner til å arrangere fester, konserter eller politiske markeringer. Mange lever ut mye av sin sosiale tid på nettet, og for den enkelte unge kan det ha store sosiale omkostninger å ikke være til stede.

Selv om mange bruker mye av fritiden sin på digitale aktiviteter, er det stor variasjon ungdommene i mellom. Noen få bruker mindre enn én time daglig, mens rundt halvparten bruker mer enn tre timer.


Skjermtiden øker derimot gjennom ungdomstrinnet og på landsbasis bruker gutter samlet noe mer tid foran en skjerm enn jenter.

Det er betydelig kjønnsforskjeller i hva gutter og jenter bruker mediene til. Mens gutter er langt mer opptatt av spill, er jenter oftere på sosiale medier. Jenter bruker samlet sett noe mer tid enn gutter på filmer, serier og TV-programmer.

Stor variasjon i ungdoms bruk av digitale medier


Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis foran en skjerm i løpet av en dag?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som daglig bruker minst to timer på elektroniske spill

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Tidsbruk i løpet av en vanlig dag



Prosentandel som daglig bruker minst to timer på sosiale medier

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn



Organisert fritid

Organisasjoner, klubber, lag og foreninger er viktige arenaer for samvær med andre unge. Sammenliknet med skolen og det uformelle samværet ungdom imellom gir deltakelse i organisasjonene ungdom andre typer erfaringer. På sitt beste gir organisasjonene ungdom mulighet til å utvikle sine evner, de lærer å fungere i et fellesskap, ytre egne meninger og å jobbe målrettet.

Barne- og ungdomsorganisasjonene tillegges ofte en forebyggende rolle. Forskning tyder imidlertid på at sammenhengen mellom for eksempel rusmiddelbruk og organisasjonsdeltakelse varierer en del med organisasjonstype. Det er også slik at mange av organisasjonene særlig rekrutterer ungdom som i utgangspunktet er «veltilpassede».


Ungdata viser at de fleste barn og unge har deltatt i eller vært innom ulike typer organiserte fritidsaktiviteter gjennom oppveksten. Selv om det er en viss nedgang i løpet av ungdomsårene, er det på landsbasis to av tre ungdomsskoleelever som deltar i en eller annen form for organisert fritidsaktivitet. Idretten organiserer klart flest.

Landsrepresentative undersøkelser fra de siste tiårene tyder på at andelen unge medlemmer i frivillige organisasjoner har vært synkende. Det er organisasjoner som speider, korps, kor og religiøse foreninger som har opplevd størst medlemssvikt. Idrettslagene har derimot i stor grad beholdt sin store oppslutning.

De aller fleste har gjennom oppveksten deltatt i organiserte fritidsaktiviteter


Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som er med i en fritidsorganisasjon

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Deltakelse i ulike organiserte fritidsaktiviteter

Antall ganger i løpet siste måned



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som er med i en fritidsorganisasjon



Trening

Trening er noe svært mange unge driver med i fritiden sin. Noen spiller håndball, basket eller fotball gjennom et idrettslag, andre trener på et treningssenter. Det er også mange som sykler eller løper seg en tur, enten alene eller sammen med venner.

Mediene gir av og til inntrykk av at norsk ungdom er i ferd med å forfalle fysisk. Selv om omfanget av stillesittende atferd har økt, viser forskning at det er like mange unge som trener i dag som på begynnelsen av 1990-tallet. Samtidig er mange lite fysisk aktive ellers i hverdagen, og det tilbringes mye tid foran ulike typer skjermer.

I løpet av ungdomstiden er det mange som slutter i idrettslagene. En god del av disse begynner å trene på treningssenter eller de trener på egen hånd. Samlet sett er det derfor ikke så store forskjeller i trenings-aktivitet mellom ungdom på ulike klassetrinn.


Det har tradisjonelt vært klare kjønnsforskjeller i trening, og særlig har det vært flere gutter enn jenter i idrettslagene. De siste årene har vi sett en tendens til at flere jenter trener på andre arenaer (utenfor idrettslagene), slik at det i dag er små kjønnsforskjeller i trening samlet sett.

I mange idretter stilles det store krav til utstyr og deltakelse, og det kan koste en god del å være med. Dette kan være en utfordring for å nå det overordnede målet for norsk idrett: «idrett for alle».

Dagens ungdom er opptatt av trening


Hvor ofte trener du?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som trener minst én gang i uka

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Prosentandel som trener minst én gang i uka



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som trener minst én gang i uka på ulike måter



Helse

Egenvurdert helse er en viktig indikator for sykelighet og bruk av helsetjenester, og anvendes til å overvåke befolkningens helsestatus over tid. Selv om Ungdata viser at det store flertallet er fornøyd med egen helse, er det også en del som ikke er spesielt fornøyd.

Livsstilsvaner etableres ofte i ungdomsårene og kan ha betydning for helse både i ungdomstiden og senere i livet. Andelen som røyker blant unge i Norge har gått ned, og flere av røykerne, særlig blant gutter, har gått over til snus. Nedgang ser man også i alkoholforbruk og bruk av andre rusmidler.

Barn og unge opp til 16-års alder er jevnt over fysisk aktive. Imidlertid synker aktivitetsnivået med alderen. Jenter er mindre fysisk aktive enn gutter. Tilbudet av skjermbaserte aktiviteter har økt med årene, og fremstår som et bekymringsfullt alternativ til fysisk aktivitet.


Det er samtidig generelt større fokus på helse i dag enn tidligere, og i en del ungdomsmiljøer har det å være sunn blitt «in». Større kunnskap om risikofaktorer har gjort at vi i dag er mer opptatt av å forebygge dårlig helse. Samtidig har vi sannsynligvis blitt flinkere til å kjenne etter hvordan vi har det.

Ungdata viser at de fleste unge er fornøyd med egen helse. Generelt er jenter litt mer misfornøyd enn gutter. Det er også en tendens til flere som er misfornøyd med egen helse blant de eldste tenåringene.

De fleste er fornøyd med egen helse


Hvor fornøyd er du med helsa di?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som er fornøyd med helsa si

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Bruk av helsetjenester – antall ganger siste året



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med helsa si



Kosthold

Ungdomstiden er preget av at kroppen utvikler seg raskt og behovet for næringsstoffer øker. Det vi spiser og drikker påvirker helsa vår. Et sunt kosthold og god ernæring kan redusere risiko for en rekke sykdommer, og er avgjørende for vekst og utvikling i ungdomstiden. Gode kostholdsvaner etableres også tidlig og tas med videre i livet.

Folkehelseinstituttet anbefaler at et sunt kosthold blant annet bør inneholde grove kornprodukter, grønnsaker, frukt, fisk, fugl og kjøtt. Samtidig bør inntaket av sukker reduseres.

Større autonomi fra foreldre og bedre tilgang til penger, gjør at ungdom har mer kontroll over eget kosthold enn da de var barn. Fristelsene er store og for mange er det lett å velge usunne drikke- og matvarer.


Resultater fra HEVAS-undersøkelsen viser likevel at mange ungdommer har sunne spisevaner ved at de regelmessig spiser frukt og grønt, og spiser frokost, lunsj og middag de fleste dagene i uka. Samtidig blir ofte spisevanene mindre sunne med økende alder, og jenter har i gjennomsnitt noe sunnere matvaner enn gutter.

Spørsmål om kosthold kom for første gang inn i Ungdatas grunnmodul fra 2017. Det mangler derfor foreløpig nasjonale sammenliknbare data på kostholdsområdet.

Hva spiser norske ungdommer


Andel som spiser frukt og bær minst fire ganger i uka

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Andel som spiser godteri minst fire ganger i uka


Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn



Hvor ofte ungdom spiser...



Hvor ofte ungdom drikker...



Fysiske plager

Verdens Helseorganisasjon definerer helse som en «tilstand av fullkommen fysisk, psykisk og sosial velvære - ikke bare fravær av sykdom eller svakhet». God fysisk helse innebærer å ha en frisk og sunn kropp, være i fysisk aktivitet, ha god ernæring og å få tilstrekkelig med hvile.

Selv om ungdom generelt har god fysisk helse, er det likevel mange som sliter med ulike typer plager i hverdagen. Ungdata kartlegger en del psykosomatiske plager, og resultatene viser at de aller fleste er plaget av dette fra tid til annen. De mest utbredte plagene er hodepine, magevondt og smerter i nakke, skulder, ledd og muskulatur. For de fleste skjer dette bare noen få ganger.

Likevel er det på landsbasis i underkant av 10 prosent av guttene og rundt 20 prosent av jentene som daglig er plaget av hodepine, magesmerter, ryggsmerter eller andre typer psykosomatiske problemer.


Jentene er altså betydelig mer utsatt enn guttene. For guttene endrer omfanget av helseplager seg lite gjennom ungdomsårene, mens det blant jenter er en betydelig økning i begynnelsen av tenårene for deretter å flate ut.

Det er samtidig langt flere jenter enn gutter som jevnlig bruker reseptfrie medikamenter som Paracet ol. Forbruket av smertestillende medisiner blant norske 15-16-åringer er høyt, og har steget betydelig siden 2001.

En god del ungdom sliter daglig med fysiske helseplager


Hvor ofte bruker du reseptfrie medikamenter?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som bruker reseptfrie medikamenter ukentlig eller daglig

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hvor mange som har hatt ulike plager siste måned



Prosentandel som daglig sliter med en eller flere av de plagene som vist i figuren over

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn



Psykisk helse

Ungdomstiden er en sårbar periode som byr på store omveltninger – også mentalt. De unge skal finne ut hvem de er og hva de står for, og møter nye krav og forventninger. Mange unge sliter psykisk i perioder. For de fleste er slike symptomer forbigående, men for noen blir de varige.

Om psykiske problemer øker blant unge, gir forskningen ingen entydige svar på. Det er likevel flere studier som tyder på at stadige flere jenter enn før rapporterer om ulike typer psykiske helseplager. Det har dessuten vært en klar økning i angst- og depresjonslidelser som begrunnelse for uføretrygd blant unge.

Generelt er depresjon og angst de vanligste plagene blant ungdom. Jenter er mer plaget og oppsøker oftere hjelp enn gutter. Konfliktfylte forhold i hjemmet og liten grad av sosial støtte øker risikoen for slike lidelser. Flere undersøkelser viser også en klar sammenheng mellom mobbing og dårlig psykisk helse.


I Ungdata måles psykiske helseplager gjennom spørsmål som skal fange opp ulike former for depressive symptomer. Ungdommene som rapporter om at de er mye plaget av flere slike symptomer, regnes som å ha et «høyt nivå». På landsbasis er det rundt 15 prosent av ungdomsskoleelevene som tilfredsstiller dette kriteriet. Det er langt flere jenter enn gutter som er mye plaget og omfanget av plager øker en god del gjennom årene på ungdomsskolen, særlig blant jentene.

Det er også en god del ungdommer som føler seg ensomme i hverdagen.

Mange ungdommer sliter med en del psykiske plager i hverdagen


Har du vært plaget av ensomhet i løpet av siste uke?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som er mye plaget av depressive symptomer

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hvor mange som har hatt ulike plager siste uke



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som er mye plaget av ...



Selvbilde

Selvbildet er en viktig del av identiteten vår, og handler om hvordan vi ser på oss selv, både på godt og vondt. Ungdommer som har det bra, har ofte et positivt selvbilde.

Selvbildet blir utviklet gjennom hele livet, og påvirkes av et bekreftende samspill med andre. Positive tilbakemeldinger kan bidra til et positivt selvbilde, mens stadig kritikk kan medvirke til å gi et negativt selvbilde.

Det er ikke uvanlig å føle seg usikker fra tid til annen. Ungdomstiden handler om å bli kjent med seg selv og finne ut av hva de står for. Man er gjerne ekstra vår for andres kommentarer og syn på en selv.

Forskning har vist at det er en sammenheng mellom negativt selvbilde og problemer som spiseforstyrrelser, angst og depresjon. Selvbildet er også påvirket av hvor fornøyd ungdom er med kroppen sin og sitt eget utseende.

Generelt viser Ungdata at det store flertallet av norske ungdommer er ganske godt fornøyd med hvordan de selv er.


Samtidig er det en god del variasjon i ungdommenes vurderinger, og på spørsmål om hvor fornøyd ungdom er med eget utseende er det nokså mange som er direkte misfornøyd.

Kjønnsforskjellene er betydelige, jentene er langt mindre fornøyd med seg selv, sitt eget utseende og måten de lever livet sitt på enn guttene.

De fleste er fornøyd med seg selv


Hvor fornøyd er du med utseendet ditt?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som er fornøyd med utseende sitt

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hvor godt ulike utsagn om selvbilde passer på dem selv



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som er fornøyd med utseende sitt



Tobakk

Samfunnet har de senere årene intensivert kampen mot røyking. I 1996 ble aldersgrensen for kjøp av tobakk hevet fra 16 til 18 år, og i 2004 ble det innført totalforbud mot røyking på alle steder hvor allmennheten har adgang.

Andelen røykere både blant ungdom og voksne har gått markant ned fra årtusenskiftet til i dag. Samtidig har andelen i befolkningen som snuser, gått opp.

Parallelt har det skjedd nokså dyptgripende endringer i synet på røyking – også blant de unge. Røyking var tidligere en viktig markør for voksenhet og var forbundet med en viss status. I dag gir røyking derimot liten status og respekt i de fleste ungdomsmiljøer.

Den internasjonale WHO-undersøkelsen «Helsevaner blant skoleelever», viser at tobakksrøyking er langt mindre utbredt blant norske elever enn blant ungdom i de fleste av de 40 landene som deltar i undersøkelsen.

Ungdata viser at røyking er mer eller mindre helt ut, i hvert fall på ungdomstrinnet. Svært få røyker daglig og det er heller ikke så mange som røyker ukentlig. Det store flertallet har aldri prøvd å røyke.


Det er heller ikke så mange på ungdomstrinnet som bruker snus, men det er flere som snuser enn som røyker.

Ungdata viser at det siden 2010 har vært en klar nedgang i andelen elever på ungdomstrinnet som røyker. Det samme gjelder for snusing.

Røyking er helt ut på ungdomsskolen. Det er heller ikke mange som snuser.

Røyker du?


Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som røyker eller snuser daglig eller ukentlig

Blant gutter og jenter

Røyker du?




Snuser du?



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som bruker tobakk jevnlig



Alkohol

Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag drikker mer alkohol enn tidligere, har de unges bruk av alkohol flatet ut, og fra årtusenskiftet vist en tydelig nedgang. Likevel er det fremdeles mange unge som drikker alkohol, og da særlig i den siste delen av tenårene.

For mange innebærer eksperimentering med og bruk av alkohol en symbolsk markering av overgangen fra barn til ungdom. Å drikke i ungdomsalderen er dessuten sammenvevd med vennskap, flørting og en sosial livsstil. Unge som drikker alkohol midt i tenårene, har som regel mange venner og et aktivt sosialt liv.

Samtidig vet vi at det å drikke alkohol gir risiko for akutte skader, og ungdom som begynner å drikke tidlig, har i mange tilfeller et atferdsmønster der andre typer antisosial atferd og bruk av tyngre rusmidler inngår. Ungdom i en slik situasjon har gjerne et mer trøblete forhold til skolen og til foreldrene enn andre. De begår mer kriminalitet, har dårligere psykisk helse og får oftere problemer senere i livet.


Ungdata viser at det er stor variasjon i hvor gamle ungdom er når de begynner å drikke alkohol. Det store flertallet har ikke vært beruset i løpet av ungdomsskolen. På slutten av ungdomsskolen har omtrent en av fire opplevd å ha vært beruset.

Det er generelt små forskjeller i alkoholvaner mellom gutter og jenter.

Få av ungdomsskoleelevene har vært fulle


Har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset i løpet av siste år?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som har vært tydelig beruset siste år

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Hender det at du drikker noen form for alkohol?



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som har vært tydelig beruset siste år



Hasj

Bruk av narkotiske stoffer er ulovlig og blir til dels sterkt fordømt. Fram mot årtusenskiftet var det en tydelig økning i bruken av hasj og marihuana blant ungdom. Ungdata viser at denne utviklingen har flatet ut eller gått noe ned de senere årene, i hvert fall blant elever på ungdomstrinnet. Stoffer som kokain, ecstasy og heroin har bare marginal utbredelse.

Om det å prøve hasj eller marihuana – isolert sett – er farligere enn å debutere tidlig med alkohol er i dag omdiskutert. Det at alkohol er et legalt og sosialt akseptert rusmiddel, mens hasj og andre narkotiske stoffer er forbudt, utgjør uansett en viktig forskjell. Både rusmiddelbrukerens egen forståelse og omverdenens fortolkning og reaksjon, påvirkes av om stoffet er lovlig eller ikke. Unge som bruker illegale rusmidler, har krysset en ekstra grense.

Ungdata viser at relativt få elever på ungdomstrinnet har erfaringer med hasj og marihuana. Bruken av slike stoffer øker derimot betydelig gjennom tenårene.


Det er generelt flere gutter enn jenter som har prøvd hasj. Gutter blir også tilbudt hasj oftere enn jenter.

Det er heller ikke så vanlig at ungdom på ungdomstrinnet har blitt tilbud hasj. Samtidig er det en god del flere som blir tilbudt stoffet enn som selv har prøvd.


Noen få har prøvd cannabis på ungdomstrinnet

Har du brukt hasj eller marihuana i løpet av siste år?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Har du i løpet av siste år blitt tilbudt hasj eller marihuana?



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som har brukt hasj eller marihuana siste år



Mobbing

Mobbing er et alvorlig problem som rammer mange unge. Det kan defineres som gjentatte negative handlinger der én eller flere personer bevisst og med hensikt skader eller forsøker å skade eller tilføre noen ubehag. Som regel er mobbeofrene ute av stand til å ta igjen. Mobbingen kan være fysisk, ved bruk av vold, eller psykisk, som vedvarende utfrysing fra venneflokken.

Mobbing er mest utbredt på barneskolen og avtar i løpet av tenårene. Det er likevel en del som opplever jevnlig å bli fryst ut, utstengt eller plaget også på ungdomstrinnet. I Ungdata måles mobbing på en indirekte måte. På spørsmål om man blir plaget, fryst ut eller truet av andre ungdommer er det rundt 7-8 prosent av elevene på landsbasis som svarer at de blir utsatt hver 14. dag eller oftere.

Både de som mobber, og de som utsettes for mobbing, er risikoutsatte grupper.

Ofrene er særlig utsatt for psykiske og fysiske problemer senere i livet.


En ny type mobbing har blitt mer aktuell de siste årene – digital mobbing. I Ungdata er det relativt få som rapporterer om at de er utsatt for dette.

Siden 2002 har sentrale aktører i skolen deltatt i et forpliktende samarbeid mot mobbing gjennom Manifest mot mobbing. Likevel har forekomsten av mobbing vært relativt stabil over tid. Trenden i Ungdata siden 2010 tilsier at noen flere jenter enn før opplever å bli mobbet, mens tallene for guttene ikke har endret seg.

Mange ungdommer blir utsatt for mobbing


Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som blir mobbet minst hver 14. dag

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Prosentandel som har opplevd negative ting via nett eller mobil



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som blir mobbet minst hver 14. dag



Vold

Ungdom er oftere involvert i voldsepisoder enn andre aldersgrupper. Volden kan ta ulik form og kan grovt sett deles inn i fysisk, psykisk og seksuell vold. Gjerningspersonene kan være både voksne og jevnaldrende.

Vold vurderes gjerne ut fra konsekvenser og styrkeforholdet mellom partene. Selv om hoveddelen av den volden som foregår blant ungdom, ikke gir varige mén, kan grov vold i ungdomstiden resultere i alvorlige fysiske og/eller psykiske problemer for de det gjelder.

Noen ganger er det tydelig hvem som er den aktive parten, mens det andre ganger er vanskelig å skille klart mellom offer og utøver. Guttene er overrepresentert i begge grupper. De utøver i langt større grad ulike former for vold sammenliknet med jentene, og de er klart oftere ofre for vold.


I Ungdata svarer en mindre gruppe av ungdom at de blir utsatt for vold eller trusler om vold. Flest er utsatt for trusler, men det er også en del som blir skadet på grunn av vold. På landsbasis er det så mange som hver tiende gutt på ungdomstrinnet og fem–seks prosent av jentene som har blitt skadet eller såret på grunn av vold.

Kriminalstatistikken viser en økning i vold og trusler i alle aldersgrupper fram til midten av 2000-tallet. Trenden i Ungdata siden 2010 er at stadig færre ungdommer er utsatt for vold.

Gutter er langt mer utsatt for vold enn jenter


Har du blitt utsatt for trusler om vold i løpet av siste året?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel som har blitt utsatt for trusler om vold minst én gang siste året

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Prosentandel som har blitt utsatt for ulike former for vold siste år



Tidstrend i Herøy

Prosentandel ungdomsskoleelever som har blitt utsatt for trusler om vold minst én gang i løpet av det siste året



Regelbrudd

Ungdomstida er en periode der de unge prøver seg ut på nye arenaer. I denne fasen deltar mange i handlinger som er på kant med loven – eller på kant med det som er alminnelig sosialt akseptert. Innen kriminologisk forskning er det et etablert funn at lovbrudd forekommer hyppigst blant ungdom og unge voksne.

Å debutere tidlig med kriminalitet og å begå lovbrudd av alvorlig karakter øker risikoen for en kriminell løpebane senere i livet. Det er ikke helt tilfeldig hvem som havner i denne gruppa. Ofte har de andre tilleggsproblemer som ustabile hjemmeliv, svak psykisk helse, dårlig skoletilpasning, svakt sosialt nettverk og rusproblemer.


Etter en nokså kraftig økning i ungdomskriminaliteten gjennom store deler av etterkrigstida, har ungdoms-kriminaliteten gått tilbake det siste tiåret. Og i et historisk perspektiv blir de unge kriminelle eldre og eldre. På slutten av 1950-tallet var kriminaliteten i Norge mest utbredt blant 14-åringene. I dag topper 19-åringene kriminalstatistikken.

Dagens ungdom er generelt veltilpasset og ikke spesielt opptatt av å bryte regler. Ungdata viser at det samtidig er en del ungdommer som for eksempel har vært i slåsskamp, nasket i butikker eller som driver med tagging og annet hærverk. Gruppen som driver mye med denne formen for regelbrudd er imidlertid forholdsvis liten, og vil ofte være nokså synlige i mange ungdomsmiljøer.

> Dagens ungdom er generelt lite opptatt av å bryte regler


Hvor mange ganger har du vært i slåsskamp siste år?

Prosentandel av ungdomsskoleelever i Herøy og i Norge




Prosentandel med seks eller flere regelbrudd siste året

Blant gutter og jenter på ulike klassetrinn




Har du gjort dette i løpet av det siste året?




Tidstrend i Herøy


Prosentandel ungdomsskoleelever med seks eller flere regelbrudd siste året



Nøkkeltall – fylket



Nøkkeltall - kommunestørrelse



Nøkkeltall – definisjoner

Fornøyd med foreldrene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med foreldrene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Foreldrene kjenner til ungdommenes fritid:
Indikatoren er målt gjennom følgende utsagn: «Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritiden», «Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritiden» og «Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine». Indikatoren viser andelen som i «gjennomsnitt» minst mener at disse utsagnene «passer ganske godt».

Fornøyd med vennene:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med vennene dine?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Har minst én fortrolig venn:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «Ja, helt sikkert» eller «Ja, det tror jeg».

Fornøyd med lokalmiljøet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med lokalmiljøet ditt?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Føler seg trygg i nærområdet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, svært trygt» eller «ja, ganske trygt».

Fornøyd med skolen sin:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med skolen din?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Gjør minst 30 minutter lekser hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletiden)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig bruker minst en halv time på lekser.

Tror man får et lykkelig liv:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Tror du at du vil komme til å få et godt og lykkelig liv?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja».

Nøkkeltall – definisjoner

Deltar i organiserte fritidsaktiviteter:
Indikatoren er målt gjennom seks spørsmål om deltakelse i ulike organisasjoner, klubber eller lag: «idrettslag», «fritidsklubb/ungdomshus», «religiøs forening», «korps, kor, orkester», «kulturskole/musikkskole» og «annen organisasjon, lag eller forening». Indikatoren viser hvor mange prosent som har deltatt i minst fem aktiviteter den siste måneden.

Bruker mer enn to timer foran en skjerm hver dag:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer to timer eller mer.

Er fornøyd med helsa si:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med helsa di?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «svært fornøyd» eller «litt fornøyd».

Trener minst én gang i uka:
Indikatoren er målt gjennom fire spørsmål om hvor ofte ungdom trener eller driver med følgende aktiviteter: «Trener eller konkurrerer i et idrettslag», «Trener på treningsstudio eller helsestudio», «Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)» og «Driver med annen organisert trening (dans, kampsport eller lignende)». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de trener minst én gang i uka.

Mye plaget av ensomhet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du i løpet av den siste uka vært plaget av å føle deg ensom?». Indikatoren viser hvor mange prosent av ungdommene som svarer «veldig mye plaget» eller «ganske mye plaget».

Mye plaget av depressive symptomer:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man siste uka har vært plaget av noe av det følgende: «Følt at alt er et slit», «Hatt søvnproblemer», «Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert», «Følt håpløshet med tanke på framtida», «Følt deg stiv eller anspent» og «Bekymret deg for mye om ting». Indikatoren viser hvor mange prosent som i gjennomsnitt svarer at de minst er ganske mye plaget av disse symptomene.

Har fysiske plager hver dag:
Indikatoren er målt gjennom et spørsmål om man har hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned: «Nakke- og skuldersmerter», «Ledd- og muskelsmerter», «Kvalme», «Hjertebank», «Hodepine» og «Magesmerter». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de daglig har hatt noen av disse plagene.

Snuser minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Bruker du snus?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «snuser daglig» eller «snuser ukentlig, men ikke hver dag».

Nøkkeltall – definisjoner

Røyker minst ukentlig:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Røyker du?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «røyker daglig» eller «røyker ukentlig, men ikke hver dag».

Har vært beruset på alkohol siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har brukt cannabis siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du brukt hasj/marihuana/cannabis det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har skulket skolen siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Har du skulket skolen det siste året?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Har tatt varer fra butikk uten å betale siste år:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet: «Hvor mange ganger har du tatt med deg varer fra butikk uten å betale det siste året (de siste 12 måneder)?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at de har gjort dette minst én gang.

Blitt utsatt for trusler om vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 12 månedene har: «blitt utsatt for trusler om vold». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang.

Blitt skadet på grunn av vold:
Indikatoren er målt gjennom spørsmål om man i løpet de siste 12 månedene har: «fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling» og «blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer at dette har skjedd minst én gang.

Blir mobbet:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag».

Mobber andre:
Indikatoren er målt gjennom spørsmålet «Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?». Indikatoren viser hvor mange prosent som svarer «ja, flere ganger i uka», «ja, omtrent én gang i uka» eller «ja, omtrent hver 14. dag».

Litteratur

Foreldre og foreldreskap

Kari Stefansen, Ingrid Smette & Åse Strandbu (2016). Understanding the increase in parents' involvement in organized youth sports. Sport, Education and Society, 111.

Jon Ivar Elstad & Kari Stefansen (2014). Social Variations in Perceived Parenting Styles among Norwegian Adolescents. *Child Indicators Research* 7(3):649–70

Venner

Lars Roar Frøyland & Cay Gjerustad (2012). Vennskap, utdanning og framtidsplaner. Forskjeller og likheter blant ungdom med og uten innvandrerbakgrunn i Oslo. Oslo: NOVA.

Skole og framtid

Tormod Øia (2011). *Ungdomsskoleelever. Motivasjon, mestring og resultater.* NOVA rapport X/2011. Oslo: NOVA.

Erling Skaalvik & Roger Andre Federici (2015). Prestasjonspresset i skolen. Bedre skole (3).

Anders Bakken (2016). Endringer i skoleengasjement og utdanningsplaner blant unge med og uten innvandringsbakgrunn. Trender over en 18-årsperiode. *Tidsskrift for Ungdomsforskning* 16(1):40–62.

Gunn E. Birkelund & Arne Mastekaasa (2009). *Integrert? Innvandrere og barn av innvandrere i utdanning og arbeidsliv.* Oslo: Abstrakt forlag.

Statistikkbanken. ssb.no

Ungdomskultur

Guro Ødegård (2016). Ungdom, opprør og tilpasning. Et essay om generasjonsdannelser. *Sosiologi i dag*, side 9-37 (nr. 3/4, årgang 46).

Tormod Øia & Viggo Vestel (2014). Generasjonskløfta som forsvant. Et ungdomsbilde i endring. *Tidsskrift for Ungdomsforskning* 14(1):99–133.

Mediebruk

Medietilsynet (2016). Barn og medier 2016. www.barnogmedier2016.no.

Lars Roar Frøyland, Marianne B. Hansen, Mira Aaboen Sletten, Leila Torgersen & Tilmann von Soest (2010). *Uskyldig moro? Pengespill og dataspill blant norsk ungdom*. NOVA-rapport 18/10. Oslo: NOVA.

Mira Aaboen Sletten, Åse Strandbu og Øystein Gilje (2015). Idrett, dataspilling og skole – konkurrerende eller på lag? *Norsk pedagogisk tidsskrift* 99(05).

Sosial ulikhet

Anders Bakken, Lars Roar Frøyland & Mira Aaboen Sletten (2016). *Sosiale forskjeller i unges liv. Hva sier Ungdata-undersøkelsene?* NOVA rapport 3/16. Oslo: NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Mira Aaboen Sletten (2011). *Å ha, å delta, å være en av gjengen. Velferd og fattigdom i et ungdomsperspektiv.* Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi. Oslo: Universitetet i Oslo.

Organiserte fritidsaktiviteter

Guro Ødegård (2007). Troløs ungdom. Endringer i ungdoms deltagelse i frivillige organisasjoner fra 1992 til 2002. I Strandbu & Øia (red): *Ung i Norge. Skole, fritid og ungdomskultur*. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag.

Idrett

Ørnulf Seippel, Mari Kristin Sisjord & Åse Strandbu (2016). *Ungdom og idrett.* Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Guro Ødegård, Anders Bakken & Åse Strandbu (2016). *Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo. Barrierer, frafall og endringer over tid.* Rapport 2016-7. Oslo/Bergen: Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Trygve B. Broch (2016). Trening til samfunnsdeltakelse. Hvordan idrettsungdom leker med og etablerer solidaritet til hierarkier. *Sosiologi i dag 46 (3/4:* 64-86).

Litteratur

Psykisk helse

Mira Aaboen Sletten & Anders Bakken (2016). *Psykiske helseplager blant ungdom – tidstrender og samfunnsmessige forklaringer. En kunnskapsoversikt og en empirisk analyse.* NOVA notat 4/16. Oslo: NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Tilmann von Soest & Christer Hyggen (2013). Psykiske plager blant ungdom og unge voksne - hva vet vi om utviklingen de siste årtiene? I Hammer & Hyggen (red): *Ung voksen og utenfor. Mestring og marginalisering på vei til voksenlivet*. Oslo: Gyldendal akademiske.

Silje Hartberg & Kristinn Hegna (2014). "Hør på meg. Ungdomsundersøkelsen i Stavanger 2013." NOVA-rapport 2/14. Oslo: NOVA.

Lars Wichstrøm (2006). Internaliserende vansker. I Ung i Norge – psykososiale utfordringer. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Helse og trivsel

Oddrun Samdal m.fl (2016). *Helse og trivsel blant barn og unge*. Hemil-rapport 1/2015. Bergen: Hemil-senteret, Universitetet i Bergen.

Rusmidler

Willy Pedersen (2015). *Bittersøtt*. Oslo: Universitetsforlaget.

Willy Pedersen & Tilmann von Soest (2015). Adolescent alcohol use and binge drinking: An 18-year trend study of prevalence and correlates. Alcohol and alcoholism, 50(2), 219-225.

Tormod Øia (2013). Ungdom, rus og marginalisering. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

Mobbing

Dan Olweus (2012). Cyberbullying: An overrated phenomenon? European Journal of Developmental Psychology, 9(5), 520-538.

Kyrre Breivik, Edvin Bru, Charlotte Hancock, Thormod Idsøe, Ella Cosmovici Idsøe, & Mona E. Solberg (2017). Å bli utsatt for mobbing. En kunnskapsoppsummering om konsekvenser og tiltak. Stavanger: Læringsmiljøsenteret.

Dan Olweus (2000). Mobbing i skolen. Hva vi vet og hva vi kan gjøre? Oslo: Gyldendal Norsk Forlag.

Ingunn Marie Eriksen & Selma Therese Lyng (2015). *Skolers arbeid med elevenes psykososiale miljø. Gode strategier, harde nøtter og blinde flekker*. NOVA rapport 14/15. Oslo: NOVA/AFI, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Regelbrudd

Lars Roar Frøyland & Mira Aaboen Sletten (2012). Mindre problematferd for de fleste, større problemer for de få? En studie av tidstrender i problematferd: 1992, 2002 og 2010. *Tidsskrift for ungdomsforskning*, 12(2), 43-66.

Vold

Svein Mossige & Kari Stefansen (2016). *Vold og overgrep mot barn og unge. Omfang og utviklingstrekk 2007-2015*. NOVA-rapport 5/16. Oslo: NOVA.

Kari Stefansen, Ingrid Smette og Dagmar Bossy (2014). Angrep mot kjønnsfriheten: Unge jenters erfaringer med uønsket beføling. *Tidsskrift for Kjønnsforskning* 38(1):3–19.

Nasjonale resultater fra Ungdata

NOVA (2013). Ungdata. Nasjonale resultater 2010-2012. NOVA rapport 10/13.

NOVA (2014). Ungdata. Nasjonale resultater 2013. NOVA rapport 10/14.

NOVA (2015). Ungdata. Nasjonale resultater 2014. NOVA rapport 7/15.

Anders Bakken (2016). Ungdata 2016. Nasjonale resultater. NOVA rapport 8/16.

www.ungdata.no

Ungdata 2017
Herøy kommune

ungdata



Trendrapport

Herøy 2017



NOVA
Velferdsforskningsinstituttet
HØGSKOLEN I OSLO
OG AKERSHUS

ungdata

ST. OLAVS HOSPITAL
UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Ungdomstrinnet

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prosentandel som er enig i følgende utsagn om skolen																
Jeg trives på skolen					95			88					321			308
Lærerne mine bryr seg om meg					90			85					319			304
Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen					90			86					319			304
Jeg kjeder meg på skolen					69			73					320			306
Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen					19			23					319			307
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)?													318			307
Under 30 minutter					13			24								
1/2-1 time					29			27								
1-2 timer					33			29								
To timer eller mer					25			19								
Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt																
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida					96			94					321			308
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida					93			91					322			307
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine					89			86					319			305
Jeg krangler ofte med foreldrene mine					18			27					318			307
Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene?													313			301
God råd hele tida/stort sett					77			75								
Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd					19			19								
Dårlig råd hele tida/stort sett					4			6								
Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?													311			305
Mindre enn 20					12			12								
20-100					39			40								
100-500					35			35								
Mer enn 500					14			12								
Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ...													316			306
Én eller to faste					32			20								
Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer					11			17								
En vennegjeng som holder sammen					45			51								
Ikke faste venner					12			13								
Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?													316			307
Ja, helt sikkert					66			65								
Ja, det tror jeg					26			24								
Det tror jeg ikke					8			8								
Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden					1			2								

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?																
Å være god på skolen					45			36					313			296
Å være flink i idrett					54			51					315			295
Å ha et bra utseende					56			54					312			294
Å være til å stole på					93			89					314			295
Å drikke seg full					9			10					309			293
Å røyke hasj					4			2					308			293
Å ha mange følgere og likes på sosiale medier					32			26					310			298
Prosentandel som har gjort noe av dette det siste året																
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale					4			6					316			303
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l.					7			11					316			303
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l.					1			2					315			303
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l.					17			17					316			303
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var					8			10					314			302
Skulka skolen					15			29					318			301
Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?													318			306
Minst ukentlig					3			3								
Omtrent hver 14. dag					1			2								
Omtrent en gang i måneden					2			2								
Aldri eller nesten aldri					95			94								
Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?													317			306
Minst ukentlig					5			11								
Omtrent hver 14. dag					1			2								
Omtrent en gang i måneden					6			4								
Aldri eller nesten aldri					88			83								
Prosentandel som har blitt utsatt for vold/trusler det siste året																
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold					9			9					318			302
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker					11			18					318			301
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling					7			10					319			303
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling					3			1					318			301
Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?													317			305
Ja, jeg er med nå					58			57								
Nei, men jeg har vært med tidligere					28			27								
Nei, jeg har aldri vært med					14			16								

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prosentandel som den siste måneden har vært med på aktiviteter i…																
Idrettslag					52			53					303			301
Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb					37			58					292			299
Religiøs forening					22			32					288			296
Korps, kor, orkester					17			11					287			296
Kulturskole/musikkskole					34			23					295			298
Annen organisasjon, lag eller forening					26			30					287			295
Prosentandel som har drevet med noe av dette i løpet av siste uka																
Vært sammen med venner hjemme hos meg					74			59					315			301
Vært sammen med venner hos dem					79			68					311			300
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater					66			67					313			300
Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden					38			47					310			300
Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.)					88			90					312			300
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld					38			38					314			301
Vært hjemme hele kvelden					97			94					315			296
Prosentandel som opplever at tilbudet til ungdom er bra når det gjelder …																
Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.)					54			68					310			299
Idrettsanlegg					71			79					309			298
Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.)					65			84					308			297
Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.)					42			34					308			296
Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?													311			301
Ja, svært trygt					59			49								
Ja, ganske trygt					30			38								
Usikker					9			9								
Nei, jeg føler meg utrygg					2			4								
Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?													314			300
Ja					42			46								
Nei					19			14								
Vet ikke					39			40								

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Røyker du?													315			301
Røyker ikke					94			93								
Røyker sjeldnere enn én gang i uka					3			3								
Røyker ukentlig, men ikke hver dag					2			2								
Røyker daglig					1			2								
Snuser du?													317			301
Bruker ikke snus					93			95								
Snuser sjeldnere enn én i uka					2			1								
Snuser ukentlig, men ikke hver dag					2			0								
Snuser daglig					4			3								
Hender det at du drikker noen form for alkohol?													313			297
Aldri/har bare smakt noen få ganger					89			89								
Av og til, men ikke så ofte som månedlig					7			6								
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden					3			3								
Hver uke					1			2								
Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol?													316			298
Ja					3			3								
Nei					84			81								
Vet ikke					12			16								
Har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?																
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset					4			7					316			298
Brukt hasj eller marihuana					4			2					316			298
Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana?													318			301
Ja, flere ganger					3			3								
Ja, en gang					4			7								
Nei, aldri					93			90								
Prosentandel som helt sikkert ville snakket med eller søkt hjelp hos disse ved et personlig problem																
Foreldre					50			46					309			295
Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.)					26			24					306			295
Venner					50			57					311			298
Andre voksne					4			4					303			294
Ingen					9			15					294			288
Prosentandel som har brukt helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene																
Helsesøster på skolen (skolehelsetjenesten)					21			31					313			297
Helsestasjon for ungdom					12			14					310			295
Fastlege					53			54					312			297
Psykolog					8			10					313			297
Legevakt					36			36					313			296

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prosentandel som daglig har ulike typer plager																
Hodepine					8			6					314			294
Nakke- og skuldersmerter					12			10					310			295
Ledd- og muskelsmerter					9			6					309			294
Magesmerter					4			4					312			295
Kvalme					3			3					308			295
Hjertebank					2			2					304			294
Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned?													318			299
Sjeldnere enn ukentlig					75			83								
Minst ukentlig					12			12								
Flere ganger i uka					10			4								
Daglig					3			1								
Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende																
Følt at alt er et slit					28			33					316			296
Hatt søvnproblemer					26			29					315			297
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert					20			28					316			297
Følt håpløshet med tanke på framtida					17			24					312			296
Følt deg stiv eller anspent					19			28					316			296
Bekymret deg for mye om ting					25			36					315			297
Følt deg ensom					16			22					313			297
Plutselig redd uten grunn					5			11					315			298
Stadig redd eller engstelig					5			8					312			298
Nervøsitet, indre uro					10			15					311			297
Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?													316			294
Minst 3 ganger i uka					52			55								
1-2 ganger i uka					30			32								
1-2 ganger i måneden					6			5								
Sjelden/aldri					12			7								
Prosentandel som minst et par ganger måneden trener på følgende arenaer																
Trener eller konkurrerer i et idrettslag					44			44					315			295
Trener på treningsstudio eller helsestudio					21			31					307			291
Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.)					24			23					311			291
Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)					75			66					314			296
Prosentandel som på en gjennomsnittsdag bruker minst to timer på…																
Se på TV					18			5					314			295
Lese bøker (ikke skolebøker)					4			2					313			291
Spille dataspill/TV-spill					21			35					316			292
Spille på telefon/nettbrett					19			18					313			294
Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.)					38			49					317			295

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?													314			296
Under 1 time					7			6								
1-2 timer					16			9								
2-4 timer					50			42								
Mer enn fire timer					27			42								
Prosentandel som tror at de vil																
Komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole					63			54					315			291
Noen gang vil arbeidsledig					3			15					314			296
Få et godt og lykkelig liv					81			69					315			296
Prosentandel som mener at følgende utsagn om dem selv passer ganske eller svært godt																
Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er					77			78					309			291
Jeg er ofte skuffet over meg selv					31			29					306			290
Jeg liker meg selv slik jeg er					76			77					307			291
Prosentandel som er svært eller litt fornøyd med…																
Foreldrene sine					84			83					316			292
Vennene sine					90			90					316			293
Skolen de går på					72			64					315			293
Lokalmiljøet der de bor					70			71					315			292
Helsa si					67			69					314			292
Utseendet sitt					57			55					315			291

Tilleggsmodul A Rusmiddelbruk	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol?													317			295
At jeg aldri noen gang bør bruke alkohol					15			17								
At jeg ikke får lov å bruke alkohol før jeg har fylt 18 år					62			59								
Får lov å bruke alkohol nå/etter 16 år					11			8								
Annet/vet ikke					12			16								
Prosentandel som minst en gang i måneden drikker følgende...																
Øl					13			14					62			95
Rusbrus					17			11					60			94
Vin					8			4					59			94
Brennevin					17			15					59			95
Spørsmål om drikkepress. Prosentandel som svarer "ofte"																
Har du noen ganger drukket hovedsaklig fordi vennene dine gjorde det?					5			3					60			95
Har du blitt direkte oppfordret av andre unge til å drikke?					5			4					60			94
Har du følt deg presset av andre unge til å drikke alkohol selv om de ikke har sagt noe direkte?					5			6					60			93

Tilleggsmodul B Helse og trivsel	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hvor ofte pusser du tennene?													319			296
Flere ganger om dagen					71			73								
Én gang om dagen					27			23								
Annenhver dag					1			2								
Sjeldnere enn annenhver dag					2			1								
Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende																
Matthet eller svimmelhet					20			20					315			289
Lett for å gråte					15			23					315			286
Lett for å klandre deg selv					19			23					314			282
Vært sint og aggressiv					17			26					314			287

Videregående trinn 1

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prosentandel som er enig i følgende utsagn om skolen																
Jeg trives på skolen					89			91					93			70
Lærerne mine bryr seg om meg					90			93					91			70
Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen					83			81					93			68
Jeg kjeder meg på skolen					53			57					93			69
Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen					21			21					92			70
Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)?													88			68
Under 30 minutter					72			51								
1/2-1 time					14			24								
1-2 timer					7			13								
To timer eller mer					8			12								
Prosentandel som synes følgende utsagn om foreldrene stemmer svært eller ganske godt																
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida					88			90					92			70
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida					83			90					92			70
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine					69			70					91			70
Jeg krangler ofte med foreldrene mine					18			25					91			69
Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene?													92			68
God råd hele tida/stort sett					65			62								
Vi har verken hatt god råd eller dårlig råd					24			28								
Dårlig råd hele tida/stort sett					11			10								
Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?													91			70
Mindre enn 20					18			14								
20-100					48			43								
100-500					23			31								
Mer enn 500					11			11								
Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ...													93			70
Én eller to faste					35			24								
Én eller to faste venner som ofte er med i en gruppe andre ungdommer					14			21								
En vennegjeng som holder sammen					33			44								
Ikke faste venner					17			10								
Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?													92			69
Ja, helt sikkert					65			61								
Ja, det tror jeg					18			32								
Det tror jeg ikke					13			7								
Har ingen jeg ville kalle venner nå for tiden					3			0								

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø?																
Å være god på skolen					38			17					91			65
Å være flink i idrett					42			37					90			63
Å ha et bra utseende					59			54					91			65
Å være til å stole på					89			95					91			65
Å drikke seg full					20			26					91			65
Å røyke hasj					8			3					91			65
Å ha mange følgere og likes på sosiale medier					26			26					91			66
Prosentandel som har gjort noe av dette det siste året																
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale					5			9					91			68
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser e.l.					7			13					92			69
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss e.l.					4			6					92			69
Lurt deg fra å betale på kino, idrettsarrangement, buss, tog e.l.					26			35					90			68
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var					29			25					92			69
Skulka skolen					27			35					95			69
Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?													93			68
Minst ukentlig					4			4								
Omtrent hver 14. dag					0			0								
Omtrent en gang i måneden					0			3								
Aldri eller nesten aldri					96			93								
Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?													93			68
Minst ukentlig					11			16								
Omtrent hver 14. dag					4			0								
Omtrent en gang i måneden					8			4								
Aldri eller nesten aldri					77			79								
Prosentandel som har blitt utsatt for vold/trusler det siste året																
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold					14			10					92			69
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker					15			22					91			68
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling					12			12					91			67
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling					5			1					91			68
Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?													92			69
Ja, jeg er med nå					37			33								
Nei, men jeg har vært med tidligere					43			55								
Nei, jeg har aldri vært med					20			12								

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prosentandel som den siste måneden har vært med på aktiviteter i...																
Idrettslag					31			26					89			69
Fritidsklubb/ungdomshus/ ungdomsklubb					41			26					88			69
Religiøs forening					8			4					88			69
Korps, kor, orkester					9			9					88			69
Kulturskole/musikkskole					13			12					87			68
Annen organisasjon, lag eller forening					29			33					86			69
Prosentandel som har drevet med noe av dette i løpet av siste uka																
Vært sammen med venner hjemme hos meg					73			71					92			69
Vært sammen med venner hos dem					76			79					92			67
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater					75			77					91			66
Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden					48			47					92			68
Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet e.l.)					87			91					92			68
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld					60			67					92			69
Vært hjemme hele kvelden					84			86					90			69
Prosentandel som opplever at tilbudet til ungdom er bra når det gjelder ...																
Lokaler for å treffe andre unge på fritida (fritidsklubb, ungdomshus e.l.)					47			53					90			64
Idrettsanlegg					65			72					86			65
Kulturtilbudet (kino, konsertscener, bibliotek e.l.)					61			77					89			66
Kollektivtilbudet (buss, tog, trikk e.l.)					35			34					88			64
Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?													88			69
Ja, svært trygt					57			43								
Ja, ganske trygt					33			45								
Usikker					10			9								
Nei, jeg føler meg utrygg					0			3								
Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?													90			70
Ja					39			43								
Nei					18			10								
Vet ikke					43			47								

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Røyker du?													91			69
Røyker ikke					75			71								
Røyker sjeldnere enn én gang i uka					13			17								
Røyker ukentlig, men ikke hver dag					5			3								
Røyker daglig					7			9								
Snuser du?													92			69
Bruker ikke snus					73			77								
Snuser sjeldnere enn én i uka					3			10								
Snuser ukentlig, men ikke hver dag					5			7								
Snuser daglig					18			6								
Hender det at du drikker noen form for alkohol?													92			69
Aldri/har bare smakt noen få ganger					47			46								
Av og til, men ikke så ofte som månedlig					38			32								
Nokså jevnt 1-3 ganger i måneden					11			17								
Hver uke					4			4								
Får du lov av foreldrene dine å drikke alkohol?													92			70
Ja					16			23								
Nei					59			47								
Vet ikke					25			30								
Har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)?																
Drukket så mye at du har følt deg tydelig beruset					17			37					90			68
Brukt hasj eller marihuana					7			4					90			68
Brukt andre narkotiske stoffer					4			1					92			69
Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana?													91			71
Ja, flere ganger					14			8								
Ja, en gang					7			6								
Nei, aldri					79			86								
Prosentandel som helt sikkert ville snakket med eller søkt hjelp hos disse ved et personlig problem																
Foreldre					47			29					86			68
Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre e.l.)					29			18					84			68
Venner					57			55					88			67
Andre voksne					8			3					84			67
Ingen					18			22					83			68
Prosentandel som har brukt helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene																
Helsesøster på skolen (skolehelsetjenesten)					27			36					90			70
Helsestasjon for ungdom					19			17					90			69
Fastlege					52			63					89			70
Psykolog					14			9					90			70
Legevakt					37			46					90			69

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prosentandel som daglig har ulike typer plager																
Hodepine					6			12					90			68
Nakke- og skuldersmerter					4			10					89			68
Ledd- og muskelsmerter					4			12					90			66
Magesmerter					4			7					90			68
Kvalme					4			4					89			68
Hjertebank					2			1					90			68
Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned?													92			70
Sjeldnere enn ukentlig					79			76								
Minst ukentlig					12			9								
Flere ganger i uka					7			16								
Daglig					2			0								
Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende																
Følt at alt er et slit					27			40					90			67
Hatt søvnproblemer					22			30					91			69
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert					25			35					91			68
Følt håpløshet med tanke på framtida					32			30					91			66
Følt deg stiv eller anspent					26			25					90			67
Bekymret deg for mye om ting					36			46					91			69
Følt deg ensom					24			36					89			69
Plutselig redd uten grunn					9			19					92			69
Stadig redd eller engstelig					8			12					91			68
Nervøsitet, indre uro					16			21					92			70
Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?													91			67
Minst 3 ganger i uka					34			31								
1-2 ganger i uka					36			36								
1-2 ganger i måneden					12			10								
Sjelden/aldri					18			22								
Prosentandel som minst et par ganger måneden trener på følgende arenaer																
Trener eller konkurrerer i et idrettslag					18			22					87			68
Trener på treningsstudio eller helsestudio					33			36					89			67
Driver med annen organisert trening (dans, kampsport e.l.)					14			12					90			66
Trener eller trimmer på egen hånd (løper, svømmer, sykler, går tur)					60			62					89			68

	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Prosentandel som på en gjennomsnittsdag bruker minst to timer på…																
Se på TV					27			1					90			67
Lese bøker (ikke skolebøker)					2			0					90			65
Spille dataspill/TV-spill					34			25					92			68
Spille på telefon/nettbrett					22			25					91			68
Sosiale medier (Facebook, Instagram e.l.)					58			50					93			68
Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?													91			68
Under 1 time					9			10								
1-2 timer					7			10								
2-4 timer					41			43								
Mer enn fire timer					44			37								
Prosentandel som tror at de vil																
Komme til å ta utdanning på universitet eller høyskole					42			36					89			67
Noen gang vil arbeidsledig					9			6					89			68
Få et godt og lykkelig liv					69			54					89			68
Prosentandel som mener at følgende utsagn om dem selv passer ganske eller svært godt																
Jeg er svært fornøyd med hvordan jeg er					73			61					89			67
Jeg er ofte skuffet over meg selv					32			42					87			66
Jeg liker meg selv slik jeg er					73			58					89			67
Prosentandel som er svært eller litt fornøyd med…																
Foreldrene sine					78			81					89			68
Vennene sine					79			87					89			68
Skolen de går på					66			54					89			68
Lokalmiljøet der de bor					61			53					89			66
Helsa si					57			50					89			66
Utseendet sitt					55			41					89			66

Tilleggsmodul A Rusmiddelbruk	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol?													92			67
At jeg aldri noen gang bør bruke alkohol					10			4								
At jeg ikke får lov å bruke alkohol før jeg har fylt 18 år					54			54								
Får lov å bruke alkohol nå/etter 16 år					17			22								
Annet/vet ikke					18			19								
Prosentandel som minst en gang i måneden drikker følgende...																
Øl					21			28					61			46
Rusbrus					29			27					58			44
Vin					14			11					58			45
Brennevin					34			27					61			45
Spørsmål om drikkepress. Prosentandel som svarer "ofte"																
Har du noen ganger drukket hovedsaklig fordi vennene dine gjorde det?					10			7					62			46
Har du blitt direkte oppfordret av andre unge til å drikke?					5			13					62			45
Har du følt deg presset av andre unge til å drikke alkohol selv om de ikke har sagt noe direkte?					5			9					62			46

Tilleggsmodul B Helse og trivsel	Prosent								Antall svar							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hvor ofte pusser du tennene?													91			68
Flere ganger om dagen					56			54								
Én gang om dagen					37			41								
Annenhver dag					1			0								
Sjeldnere enn annenhver dag					5			4								
Prosentandel som siste uke har vært ganske mye eller veldig mye plaget av følgende																
Matthet eller svimmelhet					24			27					92			64
Lett for å gråte					20			34					92			64
Lett for å klandre deg selv					25			33					91			63
Vært sint og aggressiv					24			22					90			64

Standardrapport kjønn



Ungdata-undersøkelsen 2017 i Herøy

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Tidspunkt: Uke 14


Klassetrinn: VG1

Antall: 130

Svarprosent: 59%

Skole


Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? (Prosentandel som har som har svart 'helt enig' eller 'litt enig')



Herøy 2017


Lekser

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)?
Antall svar 68



Skolestress


Hvor ofte har du hatt det slik de siste månedene? (Prosentandel som har svart 'ofte' eller 'svært ofte')



Herøy 2017

Foreldre


Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine (Prosentandel som har svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt')



Herøy 2017


Familieøkonomi

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene?
Antall svar 68




Bøker i hjemmet

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?
Antall svar 70




Venner

Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ...
Antall svar 70




Venner

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?
Antall svar 69




Venner

Har du minst én nær venn som du bare har kontakt med gjennom nettet?
Antall svar 69




Kjæreste

Har du fast kjæreste?
Antall svar 70



Seksualitet

Har du hatt samleie med noen (ligget sammen)?
Antall svar 69




Seksualitet

Hvor gammel var du da du hadde samleie første gangen?

Spørsmålene er bare stilt til de som har svart at de har hatt samleie.

Antall svar 29




Seksualitet

Brukte dere prevensjon da du hadde samleie første gang?


Spørsmålene er bare stilt til de som har svart at de har hatt samleie.

Antall svar 28



Status i vennemiljøet


Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel som har svart 'øker statusen mye' eller 'øker statusen litt')



Herøy 2017


Regelbrudd

Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)




Mobbing

Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?
Antall svar 68



Mobbing


Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?
Antall svar 68



Herøy 2017

Negative opplevelser på nettet/mobil


Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Herøy 2017

Vold


Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Herøy 2017

Seksuell trakassering

Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det dette på en måte som du absolutt ikke likte? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)




Herøy 2017

Faste fritidsaktiviteter


Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?

Antall svar 69



Faste fritidsaktiviteter


Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Herøy 2017


Religion

Hvor mye betyr religion for hvordan du lever livet ditt til daglig?
Antall svar 68



Fritidsaktiviteter


Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du … (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Herøy 2017


Nærmiljø

Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder … (Prosentandel som har svart 'svært bra' eller 'nokså bra')




Nærmiljø

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?
Antall svar 69




Nærmiljø

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?
Antall svar 70



Tobakk


Røyker du?
Antall svar 69



Herøy 2017

Tobakk


Bruker du snus?
Antall svar 69



Herøy 2017


Alkohol

Hender det at du drikker noen form for alkohol?
Antall svar 69



Alkohol


Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?
Antall svar 70



Herøy 2017

Rusmidler


Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Herøy 2017

Rusmidler


Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana?
Antall svar 71



Herøy 2017

Nære relasjoner


Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? (Prosentandel som har svart 'helt sikkert')



Herøy 2017

Helsetjenester


Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')



Herøy 2017

Helseplager


Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? (Prosentandel som har svart 'daglig')



Herøy 2017

Helseplager


Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned?
Antall svar 70



Herøy 2017

Psykiske helseplager

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'ganske mye plaget' eller 'veldig mye plaget')




Herøy 2017

Psykiske helseplager

Depressivt stemningsleie


Prosentandelen er beregnet utifra gjennomsnittet av seks spørsmål som kjennetegner depresjon.

Antall svar 70




Psykiske helseplager

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'veldig mye plaget' eller 'ganske mye plaget')




Kosthold

Hvor ofte spiser du vanligvis noe av dette? (Prosentandel som har svart 'hver dag' eller 'flere ganger daglig')




Kosthold

Hvor ofte drikker du vanligvis noe av dette? (Prosentandel som har svart 'hver dag' eller 'flere ganger daglig')




Fysisk aktivitet

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?
Antall svar 67




Trening

Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter? (Prosentandel som har som har svart 'én gang i uken' eller oftere)




Idrettslag

Har du noen gang vært med i et idrettslag eller i en idrettsklubb?
Antall svar 67



Mediebruk - høykonsumenter


Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel som har svart '2-3 timer' eller 'mer enn 3 timer')



Herøy 2017

Mediebruk - lavkonsumenter

Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel som har svart at de bruker mindre enn 30 minutter)




Herøy 2017

Mediebruk

Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?


Antall svar 68



Herøy 2017


Opplevd press

Opplever du press i hverdagen din? (Prosentandel som har svart 'mye press' eller 'svært mye press')




Opplevd press

Har du opplevd så mye press den siste uka at du har hatt problemer med å takle det?
Antall svar 66



Tanker om framtiden


Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du at du … (Prosentandel som har svart 'ja')



Herøy 2017

Selvbilde


Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet ditt. (Prosentandel som har svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt')



Herøy 2017


Fornøydhet med livet

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? (Prosentandel som har svart 'litt fornøyd' eller 'svært fornøyd')



A6. Alkoholbruk

Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol?
Antall svar 67




A8. Alkoholbruk

Har du noen gang drukket så mye som en alkoholenhet, eller en drink? Det vil si en flaske pils (0,33 l), en flaske rusbrus/sider, et glass vin eller en drink (brennevin).

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.

Antall svar 48




A8. Alkoholbruk

Hvor gammel var du første gang du drakk minst én enhet alkohol?

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.


Antall svar 31



A9. Alkoholbruk

Hvor ofte drikker du noe av det følgende? (Prosentandel som har svart 'minst månedlig')


Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.



A9. Alkoholbruk

(Prosentandel som har svart 'ofte')

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.



A10. Hvordan unge skaffer seg alkohol

Hvordan får du tak i alkohol? (Prosentandel som har svart 'ja')


Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.

	Gutt	Jente	Antall svar
Kjøper selv i butikk	7	0	46
Kjøper smuglervarer eller hjemmebrent	7	0	46
Får av venner, eller de kjøper for meg	56	89	46
Kjøper på Vinmonopolet	12	6	43
Får av foreldrene	8	5	45
Tar hjemme	16	26	44
Får av andre voksne, eller voksne kjøper for meg	27	11	44
Får tak i alkohol i utlandet	0	0	45
Lager selv	12	0	44
Kjøper på utested	8	5	45

A11-1 Problemer i forbindelse med alkohol

Hvor mange ganger i løpet av siste 12 måneder har du gjort eller opplevd følgende i forbindelse med at du har drukket alkohol? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')

Disse spørsmålene er bare stilt til de som har drukket alkohol i løpet av det siste året.




Herøy 2017

A11-2 Problemer i forbindelse med alkohol

Hvor mange ganger i løpet av siste 12 måneder har du gjort eller opplevd følgende i forbindelse med at du har drukket alkohol? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')

Disse spørsmålene er bare stilt til de som har drukket alkohol i løpet av det siste året.




Herøy 2017

A11-3 Problemer i forbindelse med alkohol

Hvor mange ganger i løpet av siste 12 måneder har du gjort eller opplevd følgende i forbindelse med at du har drukket alkohol? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')


Disse spørsmålene er bare stilt til de som har drukket alkohol i løpet av det siste året.



Herøy 2017


A23. Doping

Har du noen gang brukt dopingmidler (f.eks. anabole steroider, veksthormoner, insulin, testosteron)?
Antall svar 67




A23. Doping

Dersom du ønsket å få tak i dopingmidler, hvor lett kunne du ha skaffet deg det du var på jakt etter?
Antall svar 67



A23. Doping


Hvordan kunne du ha skaffet deg dopingmidler dersom du ønsket det? (Prosentandel som har svart 'ja')



Herøy 2017


B4. Tannpuss

Hvor ofte pusser du tennene?
Antall svar 68



B6. Ensomhet


Her er noen beskrivelser av ulike følelser folk kan ha. Kryss av for hvordan du selv føler deg. (Prosentandel som har svart 'av og til' eller 'ofte')



Herøy 2017


B9. Psykiske plager

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'veldig mye plaget' eller 'ganske mye plaget')



E2. Bruk av kulturtilbud


Hvor ofte har du gjort følgende ting i løpet av den siste måneden (de siste 30 dagene)? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')



Herøy 2017


E2. Bruk av kulturtilbud

Hvor ofte har du gjort følgende ting i løpet av det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')



E3. Databruk


Hvor ofte gjør du noen av disse aktivitetene? (Prosentandel som har som har svart 'daglig')



Herøy 2017

E6. Nettkontakter


Personene du har kontakt med via Internett, er det … (Prosentandel som har svart 'ofte' eller 'alltid')



Herøy 2017


E6. Nettkontakter

Har du møtt noen ansikt til ansikt som du først fikk kontakt med på Internett?
Antall svar 59



E11. Trening

Driver du med noen form for trening?
Antall svar 67



E11. Trening

Hvorfor trener du ikke? (Prosentandel som har svart 'svært viktig')


Spørsmålet er bare stilt til de som har svart at de ikke trener.

	Gutt	Jente	Antall svar
Jeg har andre interesser	8	27	23
Jeg har ikke tid	25	55	23
Jeg skulle gjerne trene, men kommer aldri i gang	46	55	24
Det er for dyrt å trene	8	17	24
Jeg har ikke funnet noen treningsform som passer for meg	25	17	24
Jeg får mosjon på andre måter (går, sykler og lignende)	8	10	22
Jeg er i for dårlig form	17	8	24
Foreldrene mine vil ikke at jeg skal bruke tid på trening	0	0	23
Jeg er ikke flink i sport/idrett	25	9	23
Jeg synes ikke det er noe gøy å trene	8	42	24
Jeg har en fysisk skade som gjør det vanskelig for meg å trene	8	9	23

E11. Trening

Hvorfor trener du? (Prosentandel som har svart 'svært viktig')

Spørsmålet er bare stilt til ungdommer som har svart at de trener.




E14. Friluftsliv

Hvor ofte pleier du å gjøre følgende ting? Tenk på den tida på året da det er sesong for de ulike aktivitetene. (Prosentandel som har svart 'minst ukentlig')

	Gutt	Jente	Antall svar
Går på skitur i fjell, skog og mark	19	4	62
Går på fottur i fjell, skog og mark	27	8	63
Står på rullebrett	6	0	61
Kjører snøbrett, slalåm eller lignende	11	4	61
Drar på fisketur	22	0	62
Overnatter i telt ute i naturen (ikke campingplass)	9	0	61
Driver med bading/svømming	17	0	62
Padler kano eller kajakk	6	0	60
Driver med klatring	6	0	60
Gå på jakt	3	0	62


G9. Skoleveien

Hvordan kommer du deg som regel til skolen og hjem fra skolen? (Prosentandel som som har svart 'sykler' eller 'går')



G9. Skoleveien

Hvor lang tid bruker du som regel på skoleveien (én vei)?
Antall svar 65



Standardrapport kjønn



Ungdata-undersøkelsen 2017 i Herøy i Møre og Romsdal

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Tidspunkt: Uke 13-14


Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn

Antall: 359

Svarprosent: 89%


Skole

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? (Prosentandel som har som har svart 'helt enig' eller 'litt enig')




Lekser

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)?
Antall svar 287




Skolestress

Hvor ofte har du hatt det slik de siste månedene? (Prosentandel som har svart 'ofte' eller 'svært ofte')




Foreldre

Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine (Prosentandel som har svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt')




Familieøkonomi

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene?
Antall svar 281




Bøker i hjemmet

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?
Antall svar 285



Venner


Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ...
Antall svar 287



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Venner

Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?
Antall svar 287




Venner

Har du minst én nær venn som du bare har kontakt med gjennom nettet?
Antall svar 286




Kjæreste

Har du fast kjæreste?
Antall svar 285




Status i vennemiljøet

Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel som har svart 'øker statusen mye' eller 'øker statusen litt')




Regelbrudd

Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Mobbing


Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?
Antall svar 286



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Mobbing

Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?
Antall svar 286




Negative opplevelser på nettet/mobil

Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Vold


Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Faste fritidsaktiviteter


Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?

Antall svar 285




Faste fritidsaktiviteter

Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)




Religion

Hvor mye betyr religion for hvordan du lever livet ditt til daglig?
Antall svar 281




Fritidsaktiviteter

Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du … (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)




Nærmiljø

Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder … (Prosentandel som har svart 'svært bra' eller 'nokså bra')




Nærmiljø

Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?
Antall svar 281




Nærmiljø

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?
Antall svar 281



Tobakk


Røyker du?
Antall svar 281



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Tobakk

Bruker du snus?
Antall svar 281




Alkohol

Hender det at du drikker noen form for alkohol?
Antall svar 278



Alkohol


Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?
Antall svar 279



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Rusmidler

Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Rusmidler


Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana?
Antall svar 281



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Nære relasjoner

Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? (Prosentandel som har svart 'helt sikkert')




Helsetjenester

Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')




Helseplager

Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? (Prosentandel som har svart 'daglig')



Helseplager


Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned?
Antall svar 280



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Psykiske helseplager

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'ganske mye plaget' eller 'veldig mye plaget')




Psykiske helseplager

Depressivt stemningsleie


Prosentandelen er beregnet utifra gjennomsnittet av seks spørsmål som kjennetegner depresjon.

Antall svar 279




Psykiske helseplager

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'veldig mye plaget' eller 'ganske mye plaget')




Kosthold

Hvor ofte spiser du vanligvis noe av dette? (Prosentandel som har svart 'hver dag' eller 'flere ganger daglig')




Kosthold

Hvor ofte drikker du vanligvis noe av dette? (Prosentandel som har svart 'hver dag' eller 'flere ganger daglig')




Fysisk aktivitet

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?
Antall svar 276




Trening

Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter? (Prosentandel som har som har svart 'én gang i uken' eller oftere)




Idrettslag

Har du noen gang vært med i et idrettslag eller i en idrettsklubb?
Antall svar 278




Mediebruk - høykonsumenter

Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel som har svart '2-3 timer' eller 'mer enn 3 timer')



Mediebruk - lavkonsumenter


Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel som har svart at de bruker mindre enn 30 minutter)



Mediebruk

Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?


Antall svar 278



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Opplevd press


Opplever du press i hverdagen din? (Prosentandel som har svart 'mye press' eller 'svært mye press')



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Opplevd press

Har du opplevd så mye press den siste uka at du har hatt problemer med å takle det?
Antall svar 278




Tanker om framtiden

Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du at du … (Prosentandel som har svart 'ja')



Selvbilde


Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet ditt. (Prosentandel som har svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt')



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Fornøydhet med livet

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? (Prosentandel som har svart 'litt fornøyd' eller 'svært fornøyd')



A6. Alkoholbruk


Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol?
Antall svar 277



A7. Å ikke drikke alkohol

Hva er grunnen til at du aldri har drukket alkohol? (Prosentandel som har svart 'enig')

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de aldri drikker alkohol.




A8. Alkoholbruk

Har du noen gang drukket så mye som en alkoholenhet, eller en drink? Det vil si en flaske pils (0,33 l), en flaske rusbrus/sider, et glass vin eller en drink (brennevin).

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.

Antall svar 89




Herøy i Møre og Romsdal 2017

A8. Alkoholbruk

Hvor gammel var du første gang du drakk minst én enhet alkohol?

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.

Antall svar 41



A10. Hvordan unge skaffer seg alkohol


Hvordan får du tak i alkohol? (Prosentandel som har svart 'ja')

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.

	Gutt	Jente	Antall svar
Kjøper selv i butikk	4	3	86
Kjøper smuglervarer eller hjemmebrent	15	5	84
Får av venner, eller de kjøper for meg	43	28	85
Kjøper på Vinmonopolet	9	0	84
Får av foreldrene	9	3	83
Tar hjemme	36	23	84
Får av andre voksne, eller voksne kjøper for meg	33	5	84
Får tak i alkohol i utlandet	7	5	83
Lager selv	13	3	84
Kjøper på utested	9	3	83


A23. Doping

Har du noen gang brukt dopingmidler (f.eks. anabole steroider, veksthormoner, insulin, testosteron)?
Antall svar 276




A23. Doping

Dersom du ønsket å få tak i dopingmidler, hvor lett kunne du ha skaffet deg det du var på jakt etter?
Antall svar 276




A23. Doping

Hvordan kunne du ha skaffet deg dopingmidler dersom du ønsket det? (Prosentandel som har svart 'ja')




B4. Tannpuss

Hvor ofte pusser du tennene?
Antall svar 278




B6. Ensomhet

Her er noen beskrivelser av ulike følelser folk kan ha. Kryss av for hvordan du selv føler deg. (Prosentandel som har svart 'av og til' eller 'ofte')




B9. Psykiske plager

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'veldig mye plaget' eller 'ganske mye plaget')




E2. Bruk av kulturtilbud

Hvor ofte har du gjort følgende ting i løpet av den siste måneden (de siste 30 dagene)? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')




E2. Bruk av kulturtilbud

Hvor ofte har du gjort følgende ting i løpet av det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')




E3. Databruk

Hvor ofte gjør du noen av disse aktivitetene? (Prosentandel som har som har svart 'daglig')




E6. Nettkontakter

Personene du har kontakt med via Internett, er det … (Prosentandel som har svart 'ofte' eller 'alltid')




E6. Nettkontakter

Har du møtt noen ansikt til ansikt som du først fikk kontakt med på Internett?
Antall svar 224



E11. Trening

Driver du med noen form for trening?
Antall svar 278



E11. Trening

Hvorfor trener du ikke? (Prosentandel som har svart 'svært viktig')


Spørsmålet er bare stilt til de som har svart at de ikke trener.

	Gutt	Jente	Antall svar
Jeg har andre interesser	48	42	43
Jeg har ikke tid	16	8	43
Jeg skulle gjerne trene, men kommer aldri i gang	35	25	43
Det er for dyrt å trene	10	0	42
Jeg har ikke funnet noen treningsform som passer for meg	29	8	43
Jeg får mosjon på andre måter (går, sykler og lignende)	26	0	43
Jeg er i for dårlig form	3	17	43
Foreldrene mine vil ikke at jeg skal bruke tid på trening	3	18	42
Jeg er ikke flink i sport/idrett	23	50	43
Jeg synes ikke det er noe gøy å trene	32	45	42
Jeg har en fysisk skade som gjør det vanskelig for meg å trene	6	0	42

E11. Trening

Hvorfor trener du? (Prosentandel som har svart 'svært viktig')

Spørsmålet er bare stilt til ungdommer som har svart at de trener.




E14. Friluftsliv

Hvor ofte pleier du å gjøre følgende ting? Tenk på den tida på året da det er sesong for de ulike aktivitetene. (Prosentandel som har svart 'minst ukentlig')

	Gutt	Jente	Antall svar
Går på skitur i fjell, skog og mark	15	10	268
Går på fottur i fjell, skog og mark	21	23	266
Står på rullebrett	9	2	265
Kjører snøbrett, slalåm eller lignende	14	7	266
Drar på fisketur	16	8	267
Overnatter i telt ute i naturen (ikke campingplass)	3	1	267
Driver med bading/svømming	19	13	264
Padler kano eller kajakk	5	2	266
Driver med klatring	6	2	264
Gå på jakt	5	2	265


G9. Skoleveien

Hvordan kommer du deg som regel til skolen og hjem fra skolen? (Prosentandel som som har svart 'sykler' eller 'går')



G9. Skoleveien

Hvor lang tid bruker du som regel på skoleveien (én vei)?
Antall svar 267



Standardrapport klassetrinn



Ungdata-undersøkelsen 2017 i Herøy i Møre og Romsdal

FAKTA OM UNDERSØKELSEN:

Tidspunkt: Uke 13-14

Klassetrinn: 8. trinn, 9. trinn, 10. trinn

Antall: 359

Svarprosent: 89%


Skole

Er du enig eller uenig i følgende utsagn om hvordan du har det på skolen? (Prosentandel som har som har svart 'helt enig' eller 'litt enig')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Jeg trives på skolen	**93**	**86**	**86**	**307**
Lærerne mine bryr seg om meg	**86**	**91**	**76**	**303**
Jeg føler at jeg passer inn blant elevene på skolen	**90**	**82**	**86**	**303**
Jeg kjeder meg på skolen	**71**	**78**	**70**	**305**
Jeg gruer meg ofte til å gå på skolen	**22**	**22**	**27**	**306**


Lekser

Hvor lang tid bruker du gjennomsnittlig per dag på lekser og annet skolearbeid (utenom skoletida)?
Antall svar 306



Skolestress

Hvor ofte har du hatt det slik de siste månedene? (Prosentandel som har svart 'ofte' eller 'svært ofte')




Foreldre

Her kommer noen utsagn om hvordan du vil beskrive forholdet ditt til foreldrene dine (Prosentandel som har svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Foreldrene mine pleier å vite hvor jeg er, og hvem jeg er sammen med i fritida	**93**	**96**	**94**	**307**
Foreldrene mine kjenner de fleste av vennene jeg er sammen med i fritida	**86**	**93**	**94**	**306**
Foreldrene mine kjenner foreldrene til vennene mine	**83**	**89**	**87**	**304**
Jeg krangler ofte med foreldrene mine	**27**	**27**	**28**	**306**
Jeg liker å være sammen med foreldrene mine	**86**	**88**	**80**	**306**


Familieøkonomi

Har familien din hatt god eller dårlig råd/økonomi de siste to årene?
Antall svar 300




Bøker i hjemmet

Hvor mange bøker tror du det er hjemme hos dere?
Antall svar 304



Venner


Når du er sammen med venner/kamerater, er du da som oftest sammen med ...
Antall svar 305



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Venner


Har du minst én venn som du kan stole fullstendig på og kan betro deg til om alt mulig?
Antall svar 306



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Venner

Har du minst én nær venn som du bare har kontakt med gjennom nettet?
Antall svar 305



Kjæreste

Har du fast kjæreste?
Antall svar 304



Status i vennemiljøet

Hva er viktig for å få status i ditt vennemiljø? (Prosentandel som har svart 'øker statusen mye' eller 'øker statusen litt')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Å være god på skolen	**49**	**26**	**33**	**295**
Å være flink i idrett	**54**	**57**	**43**	**294**
Å ha et bra utseende	**49**	**56**	**57**	**293**
Å være til å stole på	**89**	**91**	**88**	**294**
Å drikke seg full	**5**	**3**	**22**	**292**
Å røyke hasj	**4**	**2**	**1**	**292**
Å ha mange følgere og likes på sosiale medier	**23**	**22**	**31**	**297**


Regelbrudd

Hvor mange ganger har du vært med på, eller gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Tatt med deg varer fra butikk uten å betale	5	2	10	302
Vært i slåsskamp	32	24	25	302
Med vilje ødelagt eller knust vindusruter, busseter, postkasser eller lignende (gjort hærverk)	8	7	16	302
Sprayet eller tagget ulovlig på vegger, bygninger, tog, buss eller lignende	1	1	4	302
Lurt deg fra å betale kino, idrettsstevner, buss, tog eller lignende	14	10	27	302
Vært borte en hel natt uten at foreldrene dine visste hvor du var	5	8	18	301
Skulka skolen	20	31	36	300

Mobbing


Blir du selv utsatt for plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?
Antall svar 305



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Mobbing


Hender det at du er med på plaging, trusler eller utfrysing av andre unge på skolen eller i fritida?
Antall svar 305



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Negative opplevelser på nettet/mobil

Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Vold


Har du i løpet av de siste 12 månedene blitt utsatt for noe av det følgende? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Jeg har blitt utsatt for trusler om vold	**8**	**10**	**9**	**301**
Jeg har blitt slått uten å få synlige merker	**20**	**16**	**17**	**300**
Jeg har fått sår eller skade på grunn av vold uten at jeg trengte legebehandling	**10**	**9**	**11**	**302**
Jeg har blitt skadet så sterkt på grunn av vold at det krevde legebehandling	**3**	**0**	**1**	**300**

Faste fritidsaktiviteter

Er du, eller har du tidligere vært, med i noen organisasjoner, klubber, lag eller foreninger etter at du fylte 10 år?

Antall svar 304




Faste fritidsaktiviteter

Hvor mange ganger den siste måneden har du vært med på aktiviteter, møter eller øvelser i følgende organisasjoner, klubber eller lag? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Idrettslag	**64**	**56**	**38**	**300**
Fritidsklubb/ungdomshus/ungdomsklubb	**73**	**46**	**54**	**298**
Religiøs forening	**21**	**58**	**19**	**295**
Korps, kor, orkester	**13**	**4**	**16**	**295**
Kulturskole/musikkskole	**24**	**20**	**27**	**297**
Annen organisasjon, lag eller forening	**25**	**26**	**39**	**294**

Religion

Hvor mye betyr religion for hvordan du lever livet ditt til daglig?
Antall svar 300



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Fritidsaktiviteter

Her blir det nevnt en del aktiviteter som du kan bruke fritida di til. Tenk tilbake på den siste uka (de siste 7 dagene). Hvor mange ganger har du … (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Vært sammen med venner hjemme hos meg	**64**	**43**	**68**	**300**
Vært sammen med venner hos dem	**74**	**53**	**78**	**299**
Brukt størstedelen av kvelden ute sammen med venner/kamerater	**67**	**63**	**70**	**299**
Spilt onlinespill med andre størstedelen av kvelden	**44**	**53**	**43**	**299**
Vært sosial på nett eller mobil størstedelen av kvelden (snakket, chattet eller lignende)	**90**	**91**	**91**	**299**
Kjørt eller sittet på med bil, motorsykkel eller moped for moro skyld (kjørt for å kjøre en tur)	**33**	**28**	**52**	**300**
Vært hjemme hele kvelden	**94**	**94**	**94**	**295**
Spilt fotball, stått på snowboard eller drevet med annen fysisk aktivitet sammen med venner (ikke i idrettslag)	**60**	**49**	**38**	**298**


Nærmiljø

Tenk på områdene rundt der du bor. Hvordan opplever du at tilbudet til ungdom er når det gjelder … (Prosentandel som har svart 'svært bra' eller 'nokså bra')



Nærmiljø


Når du er ute om kvelden, opplever du det som trygt å ferdes i nærområdet der du bor?
Antall svar 300



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Nærmiljø

Kan du tenke deg å bo i kommunen din når du blir voksen?
Antall svar 299



Tobakk


Røyker du?
Antall svar 300



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Tobakk


Bruker du snus?
Antall svar 300



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Alkohol

Hender det at du drikker noen form for alkohol?
Antall svar 296




Alkohol

Får du lov til å drikke alkohol av foreldrene dine?
Antall svar 297



Rusmidler


Hvor mange ganger har du gjort noe av dette det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart '1 gang' eller fler)



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Rusmidler

Har du i løpet av det siste året (de siste 12 månedene) blitt tilbudt hasj eller marihuana?
Antall svar 300



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Nære relasjoner

Tenk deg at du har et personlig problem. Du føler deg utafor og trist og trenger noen å snakke med. Hvem ville du snakket med eller søkt hjelp hos? (Prosentandel som har svart 'helt sikkert')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Foreldre	**53**	**49**	**36**	**294**
Andre familiemedlemmer (søsken, besteforeldre eller lignende)	**25**	**26**	**22**	**294**
Venner	**64**	**49**	**56**	**297**
Helsesøster eller en annen i skolehelsetjenesten	**15**	**11**	**8**	**292**
Lærer eller andre ansatte på skolen	**10**	**13**	**7**	**292**
Andre voksne	**6**	**5**	**2**	**293**
Ingen	**11**	**15**	**19**	**287**



Helsetjenester

Hvor mange ganger har du brukt følgende helsetjenester i løpet av de siste 12 månedene? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Helsesøster på skolen (skolehelsetjenesten)	**40**	**30**	**22**	**296**
Helsestasjon for ungdom	**10**	**20**	**13**	**294**
Fastlege	**47**	**64**	**52**	**296**
Psykolog	**8**	**15**	**7**	**296**
Legevakt	**42**	**37**	**30**	**295**
Sykehus	**31**	**42**	**27**	**296**


Helseplager

Har du hatt noen av disse plagene i løpet av siste måned? (Prosentandel som har svart 'daglig')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Hodepine	7	7	6	293
Nakke- og skuldersmerter	6	18	6	294
Ledd- og muskelsmerter	3	12	5	293
Magesmerter	1	5	5	294
Kvalme	1	5	3	294
Hjertebank	2	3	1	293

Helseplager

Hvor ofte har du brukt reseptfrie medikamenter (Paracet, Ibux og lignende) i løpet av siste måned?
Antall svar 298



Psykiske helseplager

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'ganske mye plaget' eller 'veldig mye plaget')


	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Følt at alt er et slit	19	37	45	295
Hatt søvnproblemer	19	35	35	296
Følt deg ulykkelig, trist eller deprimert	22	31	30	296
Følt håpløshet med tanke på framtida	16	24	32	295
Følt deg stiv eller anspent	13	34	38	295
Bekymret deg for mye om ting	26	38	43	296
Følt deg ensom	17	28	23	296

Psykiske helseplager

Depressivt stemningsleie

Prosentandelen er beregnet utifra gjennomsnittet av seks spørsmål som kjennetegner depresjon.

Antall svar 298



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Psykiske helseplager

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'veldig mye plaget' eller 'ganske mye plaget')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Plutselig redd uten grunn	**9**	**11**	**12**	**297**
Stadig redd eller engstelig	**6**	**11**	**8**	**297**
Nervøsitet, indre uro	**9**	**18**	**19**	**296**
Følt at du ikke er verdt noe	**11**	**22**	**17**	**297**

Kosthold

Hvor ofte spiser du vanligvis noe av dette? (Prosentandel som har svart 'hver dag' eller 'flere ganger daglig')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Grovbrød eller grove rundstykker	**24**	**28**	**30**	**294**
Frukt og bær	**20**	**21**	**19**	**295**
Grønnsaker og salater	**15**	**22**	**19**	**295**
Fisk til middag eller som pålegg	**6**	**4**	**2**	**294**
Pølser, hamburger, kebab, kjøttboller, lasagne	**3**	**1**	**1**	**293**
Potetgull og salt snacks	**3**	**0**	**2**	**297**
Sjokolade og annet godteri	**4**	**2**	**2**	**297**


Kosthold

Hvor ofte drikker du vanligvis noe av dette? (Prosentandel som har svart 'hver dag' eller 'flere ganger daglig')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Vanlig vann uten kullsyre	**74**	**68**	**80**	**296**
Melk	**48**	**45**	**38**	**296**
Brus, saft, iste eller iskaffe med sukker	**12**	**14**	**13**	**294**
Lettbrus, lettsaft eller andre lettdrikker	**8**	**3**	**3**	**291**
Energidrikk (Red Bull, Battery e.l.)	**4**	**2**	**7**	**295**


Fysisk aktivitet

Hvor ofte er du så fysisk aktiv at du blir andpusten eller svett?
Antall svar 293




Trening

Hvor ofte trener du eller driver du med følgende aktiviteter? (Prosentandel som har som har svart 'én gang i uken' eller oftere)



Idrettslag

Har du noen gang vært med i et idrettslag eller i en idrettsklubb?
Antall svar 295



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Mediebruk - høykonsumenter

Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel som har svart '2-3 timer' eller 'mer enn 3 timer')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Se på TV	**6**	**9**	**1**	**294**
Lese bøker (ikke skolebøker)	**1**	**4**	**1**	**290**
Se på filmer/serier/Youtube	**39**	**46**	**48**	**295**
Spille dataspill/TV-spill	**38**	**37**	**29**	**291**
Spille på telefon/nettbrett	**23**	**13**	**18**	**293**
Sosiale medier (Facebook, Instagram eller lignende)	**42**	**45**	**60**	**294**

Mediebruk - lavkonsumenter

Tenk på en gjennomsnittsdag. Hvor lang tid bruker du på følgende: (Prosentandel som har svart at de bruker mindre enn 30 minutter)


	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Se på TV	**54**	**55**	**61**	**294**
Lese bøker (ikke skolebøker)	**88**	**84**	**91**	**290**
Se på filmer/serier/Youtube	**11**	**6**	**8**	**295**
Spille dataspill/TV-spill	**47**	**45**	**48**	**291**
Spille på telefon/nettbrett	**45**	**59**	**48**	**293**
Sosiale medier (Facebook, Instagram eller lignende)	**24**	**16**	**8**	**294**



Mediebruk

Utenom skolen, hvor lang tid bruker du vanligvis på aktiviteter foran en skjerm (TV, data, nettbrett, mobil) i løpet av en dag?

Antall svar 295



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Opplevd press

Opplever du press i hverdagen din?

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Press om å se bra ut eller ha en fin kropp	**15**	**23**	**31**	**295**
Press om å gjøre det bra på skolen	**31**	**33**	**39**	**293**
Press om å gjøre det bra i idrett	**22**	**22**	**21**	**293**
Press om å ha mange følgere og likes på sosiale medier	**10**	**11**	**14**	**296**
Press på andre områder	**9**	**14**	**19**	**290**


Opplevd press

Har du opplevd så mye press den siste uka at du har hatt problemer med å takle det?
Antall svar 295




Tanker om framtiden

Hvordan tror du at framtida di vil bli? Tror du at du … (Prosentandel som har svart 'ja')



Selvbilde


Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet ditt. (Prosentandel som har svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt')



Herøy i Møre og Romsdal 2017

Selvbilde

Nedenfor er det noen påstander om hvor fornøyd du er med livet ditt. (Prosentandel som har svart 'passer svært godt' eller 'passer ganske godt')



Herøy i Møre og Romsdal 2017


Fornøydhet med livet

Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med ulike sider ved livet ditt? (Prosentandel som har svart 'litt fornøyd' eller 'svært fornøyd')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Foreldrene dine	**89**	**78**	**80**	**291**
Vennene dine	**94**	**89**	**85**	**292**
Skolen du går på	**77**	**57**	**56**	**292**
Lokalmiljøet der du bor	**83**	**63**	**65**	**291**
Helsa di	**79**	**62**	**66**	**291**
Utseendet ditt	**58**	**52**	**54**	**290**

A6. Alkoholbruk

Hvilke regler har dere hjemme om ditt forhold til alkohol?
Antall svar 294



A7. Å ikke drikke alkohol

Hva er grunnen til at du aldri har drukket alkohol? (Prosentandel som har svart 'enig')

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de aldri drikker alkohol.


	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Foreldrene mine er veldig strenge på at jeg ikke får lov til å drikke alkohol	87	83	80	187
Fordi jeg ifølge norsk lov ikke har lov til å drikke enda	88	88	76	189
Jeg er ikke interessert	92	96	89	189
Ingen av vennene mine drikker	86	49	53	186
Anledningen har ikke bydd seg ennå	82	64	58	187
Fordi det er skadelig å drikke alkohol	87	89	82	186
Alkohol skaper store problemer for mange mennesker, derfor vil jeg ikke drikke	84	81	80	186
Fordi jeg har en avtale med foreldrene mine om ikke å drikke alkohol før jeg er 18 år	81	73	71	186
Fordi alkohol og det å drive med idrett ikke passer sammen	72	65	51	182

A8. Alkoholbruk

Har du noen gang drukket så mye som en alkoholenhet, eller en drink? Det vil si en flaske pils (0,33 l), en flaske rusbrus/sider, et glass vin eller en drink (brennevin).

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.

Antall svar 96




A8. Alkoholbruk

Hvor gammel var du første gang du drakk minst én enhet alkohol?

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.


Antall svar 46



A9. Alkoholbruk

Hvor ofte drikker du noe av det følgende? (Prosentandel som har svart 'minst månedlig')


Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.



A9. Alkoholbruk

(Prosentandel som har svart 'ofte')

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.



A10. Hvordan unge skaffer seg alkohol

Hvordan får du tak i alkohol? (Prosentandel som har svart 'ja')

Prosentandelen er beregnet blant de som har svart at de har smakt alkohol.

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Kjøper selv i butikk	8	4	0	92
Kjøper smuglervarer eller hjemmebrent	21	4	7	90
Får av venner, eller de kjøper for meg	27	26	50	91
Kjøper på Vinmonopolet	8	0	5	90
Får av foreldrene	8	4	5	89
Tar hjemme	24	30	31	90
Får av andre voksne, eller voksne kjøper for meg	12	22	28	91
Får tak i alkohol i utlandet	16	0	2	89
Lager selv	12	4	7	90
Kjøper på utested	12	0	5	89

A11-1 Problemer i forbindelse med alkohol

Hvor mange ganger i løpet av siste 12 måneder har du gjort eller opplevd følgende i forbindelse med at du har drukket alkohol? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')

Disse spørsmålene er bare stilt til de som har drukket alkohol i løpet av det siste året.

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Vært så full at du har befunnet deg på et sted uten å huske hvordan du kom dit	**24**	**0**	**12**	**77**
Skulka skolen på grunn av alkohol	**18**	**0**	**2**	**77**
Blitt skadet eller utsatt for en ulykke i fylla, slik at du trengte legehjelp	**18**	**0**	**2**	**77**
Hatt en trist periode	**18**	**18**	**17**	**76**
Blitt fortalt av en venn at du burde slutte eller begrense drikkingen	**18**	**18**	**12**	**77**
Hatt uønskede seksuelle opplevelser	**12**	**12**	**7**	**77**

A11-2 Problemer i forbindelse med alkohol


Hvor mange ganger i løpet av siste 12 måneder har du gjort eller opplevd følgende i forbindelse med at du har drukket alkohol? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')

Disse spørsmålene er bare stilt til de som har drukket alkohol i løpet av det siste året.

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Mistet eiendeler verdt mer enn 500 kroner (f.eks. penger, klær, mobiltelefon) fordi du var full	6	0	11	77
Kranglet med eller skjelt ut noen fordi du var full	12	6	14	76
Fått problem med politiet fordi du var full	12	0	5	76
Blitt utsatt for ran eller tyveri fordi du var full	6	0	2	77
Kommet opp i slagsmål i fylla	12	0	12	76
Vært full og hatt sex som du angret på etterpå	6	13	5	77


A23. Doping

Har du noen gang brukt dopingmidler (f.eks. anabole steroider, veksthormoner, insulin, testosteron)?
Antall svar 293



A23. Doping

Dersom du ønsket å få tak i dopingmidler, hvor lett kunne du ha skaffet deg det du var på jakt etter?
Antall svar 293




A23. Doping

Hvordan kunne du ha skaffet deg dopingmidler dersom du ønsket det? (Prosentandel som har svart 'ja')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Fra venner/bekjente	**26**	**22**	**33**	**264**
Ta med hjem fra utlandet	**21**	**12**	**6**	**258**
Kjøpe fra treningssenter	**12**	**7**	**7**	**260**
Trener kan skaffe det	**10**	**6**	**0**	**256**
Over Internett	**45**	**35**	**30**	**262**
På andre måter	**51**	**50**	**40**	**259**

B4. Tannpuss

Hvor ofte pusser du tennene?
Antall svar 295



B6. Ensomhet

Her er noen beskrivelser av ulike følelser folk kan ha. Kryss av for hvordan du selv føler deg. (Prosentandel som har svart 'av og til' eller 'ofte')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Jeg føler meg på bølgelengde med folk rundt meg	**62**	**62**	**76**	**256**
Jeg kan finne noen å være sammen med hvis jeg ønsker det	**92**	**88**	**92**	**282**
Jeg har følelsen av at ingen kjenner meg særlig godt	**27**	**36**	**33**	**280**
Jeg synes at folk er rundt meg, men ikke sammen med meg	**26**	**34**	**33**	**279**
Jeg føler meg ensom	**22**	**28**	**27**	**281**


B9. Psykiske plager

Har du i løpet av den siste uka vært plaget av noe av dette? (Prosentandel som har svart 'veldig mye plaget' eller 'ganske mye plaget')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Matthet eller svimmelhet	**14**	**20**	**29**	**288**
Lett for å klandre deg selv	**20**	**23**	**26**	**281**
Lett for å gråte	**17**	**24**	**29**	**285**
Hatt tanker om å ta ditt eget liv	**10**	**11**	**8**	**285**
Vært sint og aggressiv	**18**	**27**	**35**	**286**


E2. Bruk av kulturtilbud

Hvor ofte har du gjort følgende ting i løpet av den siste måneden (de siste 30 dagene)? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')



E2. Bruk av kulturtilbud

Hvor ofte har du gjort følgende ting i løpet av det siste året (de siste 12 månedene)? (Prosentandel som har svart 'minst en gang')




E3. Databruk

Hvor ofte gjør du noen av disse aktivitetene? (Prosentandel som har som har svart 'daglig')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Spiller dataspill eller TV-spill	30	42	28	289
Bruker datamaskinen til lekser og skolearbeid	9	12	34	287
Surfer på Internett uten å lete etter noe spesielt	19	35	34	285
Leter etter informasjon på Internett (til f.eks. fritidsinteresser)	10	13	13	286
Holder kontakt med venner via Internett	43	59	62	286
Bruker Internett til å kommunisere med personer du ikke kjenner fra før	12	13	14	287
Skriver blogg	3	1	0	284


E6. Nettkontakter

Personene du har kontakt med via Internett, er det … (Prosentandel som har svart 'ofte' eller 'alltid')




E6. Nettkontakter

Har du møtt noen ansikt til ansikt som du først fikk kontakt med på Internett?
Antall svar 236



E11. Trening

Driver du med noen form for trening?
Antall svar 295



E11. Trening

Hvorfor trener du ikke? (Prosentandel som har svart 'svært viktig')

Spørsmålet er bare stilt til de som har svart at de ikke trener.

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Jeg har andre interesser	36	70	42	43
Jeg har ikke tid	21	20	5	43
Jeg skulle gjerne trene, men kommer aldri i gang	36	50	21	43
Det er for dyrt å trene	7		11	42
Jeg har ikke funnet noen treningsform som passer for meg	29	20	21	43
Jeg får mosjon på andre måter (går, sykler og lignende)	21	10	21	43
Jeg er i for dårlig form	14	10	0	43
Foreldrene mine vil ikke at jeg skal bruke tid på trening	21	0	0	42
Jeg er ikke flink i sport/idrett	50	50	5	43
Jeg synes ikke det er noe gøy å trene	29	70	22	42
Jeg har en fysisk skade som gjør det vanskelig for meg å trene	7	10	0	42

E11. Trening

Hvorfor trener du? (Prosentandel som har svart 'svært viktig')

Spørsmålet er bare stilt til ungdommer som har svart at de trener.

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Jeg liker å konkurrere og måle krefter	27	25	23	237
Jeg trener for å få en sunn kropp	59	67	72	241
Jeg synes det er gøy å trene	63	58	60	243
Jeg vil holde meg i form	80	75	75	243
Jeg liker å være sammen med de andre på treningen	59	54	38	239
Jeg trener for å holde meg slank	36	44	44	239
Jeg trener for å få større eller mer markerte muskler	29	51	55	238


E14. Friluftsliv

Hvor ofte pleier du å gjøre følgende ting? Tenk på den tida på året da det er sesong for de ulike aktivitetene. (Prosentandel som har svart 'minst ukentlig')

	8. trinn	9. trinn	10. trinn	Antall svar
Går på skitur i fjell, skog og mark	15	14	9	285
Går på fottur i fjell, skog og mark	19	18	28	283
Står på rullebrett	7	6	3	282
Kjører snøbrett, slalåm eller lignende	10	11	11	283
Drar på fisketur	10	14	14	284
Overnatter i telt ute i naturen (ikke campingplass)	2	1	4	284
Driver med bading/svømming	17	18	12	281
Padler kano eller kajakk	2	2	5	283
Driver med klatring	4	1	7	281
Gå på jakt	4	0	7	281


G9. Skoleveien

Hvordan kommer du deg som regel til skolen og hjem fra skolen? (Prosentandel som som har svart 'sykler' eller 'går')



G9. Skoleveien

Hvor lang tid bruker du som regel på skoleveien (én vei)?
Antall svar 284





Ungdata 2017:
Unge si oppleving av trivsel og tryggleik i organiserte fritidsaktivitetar – Herøy og Møre og Romsdal

Del-undersøking finansiert av Kulturavdelinga i Møre og Romsdal fylkeskommune, Seksjon folkehelse og fysisk aktivitet
Rapport utarbeidd av NOVA, Høgskolen i Oslo og Akershus,
og Kompetansesenter rus – Midt-Norge, seksjon Møre og Romsdal

NOVA
Velferdsforskningsinstituttet
HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS

Kompetansesenter rus - Midt-Norge
ST. OLAVS HOSPITAL
UNIVERSITETSSYKEHUSET I TRONDHEIM

Kvifor «ekstraspørsmålspakke»?

Bakgrunn:

- Gjennomførte ungdataundersøkingar viser at mange unge deltek i ulike organiserte fritidsaktivitetar. I oppvekst-, folkehelse- og førebyggings-samanheng er dette viktige arenaer.
- Ungdataundersøkinga fokuserer ikkje direkte på oppleving av trivsel og tryggleik i samband med organiserte aktivitetar, og heller ikkje på grunnar til å slutte med andre aktivitetar enn idrett.
- Saman med Møre og Romsdal fylkeskommune og Møre og Romsdal Idrettskrets arbeider KoRus for at fleire lag og organisasjonar skal lage eigne retningslinjer for tryggleik og trivsel; dette er også nedfelt i handlingsprogrammet i fylket sin regionale delplan for folkehelse.

Formål med del-undersøkinga:

Få kunnskap om unge si oppleving av trivsel og tryggleik i organiserte fritidsaktivitetar, og om grunnar til at unge sluttar.

«*Vurderingsspørsmål*»: Gi di vurdering av den organiserte fritidsaktiviten du har brukt mest tid på dei to siste åra, også om du har slutta med denne aktiviteten.
Klubben/laget/foreininga har felles reglar for korleis vi skal opptre og vere mot kvarandre
Vi har snakka om reglane på treningar, samlingar eller møte eg har vore med på
Ungdommane i klubben/laget/foreininga er flinke til å inkludere alle
Eg trivst saman med vennane mine i klubben/laget/foreininga
Trenarane/instuktørane/leiarane er flinke til å engasjere og inkludere alle
Eg trivst saman med dei vaksne i klubben/laget/foreininga
Mine foreldre/føresette er flinke til å støtte opp om aktivitetane mine
Ungdommane bruker ikkje alkohol på turar, festar eller andre sosiale samvær i klubben/laget/foreininga
Leiarar og foreldre/føresette bruker ikkje alkohol på turar, festar eller andre sosiale samvær i klubben/laget/foreininga



Deltaking og svarprosentar

- 15 kommunar.
- 4488 elevar i US og 2767 i VGS deltok
- Svarprosent*:

	Herøy	Fylket
Ungdomsskule	91,3 %	86 %
VGS	90,1 %	70,8 %

*Har svart på spørsmålet: «Har du vore med i nokon organisert fritidsaktivitet (klubb, lag eller foreining) dei siste to åra?»


- Gjennomsnitt svar på «vurderingsspørsmåla»:

  Herøy US: 65,9 %, VGS: 42,3 %


  Fylket: 63,6 % i US, VGS: 36,5 %

Deltaking i organiserte aktivitetar dei siste to åra


Prosentdel av dei som har svart på spørsmålet om deltaking i organiserte aktivitetar




Deltaking i organiserte fritidsaktivitetar – etter kjønn, ungdomsskular




Deltaking i organiserte fritidsaktivitetar – etter kjønn, vidaregåande skular




Deltaking i organisert fritidsaktivitet, 8. -klassingar




Deltaking i organisert fritidsaktivitet, 9. -klassingar




Deltaking i organisert fritidsaktivitet, 10.-klassingar



Utvikling i deltaking etter alder – éin eller fleire aktivitetar




Deltaking i organisert fritidsaktivitet, fordelt på svar og klassesteg, fylket*



* Herøy har for lav svarprosent i vidaregåande skule


Vurdering av aktivitetane (1)

Prosentdel som har svart: «Passar svært godt» eller «Passar nokså godt»




Vurdering av aktivitetane (2)

Prosentandel som har svart: «Passar svært godt» eller «Passar nokså godt»



Grunnar til å slutte med aktivitet*

Prosentdel som har svart: «Svært viktig grunn» eller «Litt viktig grunn»



** Herøy har for lav svarprosent i VGS*

HERØY KOMMUNE

Utviklingsavdelinga

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	ELDHAN	Arkivsaknr:	2017/1006
		Arkiv:	Q13

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
167/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

FV18 NÆRØYKRYSSET MELLOMBELS UTBETRING - AVTALE MED STATENS VEGVESEN

Tilråding:

Herøy kommunestyre vedtek følgjande:

- Herøy kommune godkjenner gjennomføringsavtalen mellom Herøy kommune og Statens vegvesen Region midt.
- Ordførar får fullmakt til å signere gjennomføringsavtalen på vegne av kommunen.

Særutskrift:

Vedlegg
1 Vedlegg - gjennomføringsavtale
2 Vedlegg - utdrag frå kommunedelplanen for Trafikktrygging 2015-2018

Bakgrunn:
I samband med utbetring av Nærøykrysset er det utarbeidd ein gjennomføringsavtale mellom Herøy kommune og Statens vegvesen Region midt, sjå vedlegg. Vegvesenet har godkjent avtalen, og denne saka gjeld såleis kommunal godkjenning.

Saksopplysningar:
Av tidlegare vedtak er det to som er viktige som bakgrunn for avtalen:

1. I reguleringsplanen "Bustadområde på Nærøy", vedtatt i kommunestyret 27.11.2014 i k-sak 146/14, ligg det inne rekkjefølgjekrav om at mellombels utbetringsløysing i Nærøykrysset skal vere etablert før det kan gjevast ferdigattest eller bruksløyve til bygningar.

2. Dette er eit prioritert tiltak som ligg inne i handlingsprogrammet til "kommunedelplan for trafikktrygging 2015-2018", vedtatt i kommunestyret 21.6.2017 i k-sak 73/17. Vedlagt ligg utdrag som gjeld Nærøykrysset.

Dagens Nærøykryss er trafikkfarleg. Det er registrert fleire alvorlege trafikkulykker i området, og det har i lengre tid vore behov for utbetring.

I gjeldande plan Nærøykrysset er det regulert rundkøyring, med dette vil vere kostbart og det er uvisst når i framtida dette kan bli aktuelt. Statens vegvesen har akseptert mellombels løysing med kanalisert T-kryss, jf. punkt 1 og 2 ovanfor. Det er viktig å poengtere her at det er sjølve kryssløysinga som er mellombels, gang-/sykkelvegane vert permanente og i tråd med gjeldande plan.

Før ein no går vidare med arbeidet må avtalen mellom Herøy kommune og Statens vegvesen godkjennast. Når dette er gjort vil det bli haldt avklaringsmøte med vegvesenet, og det må utarbeidast ein byggjeplan (prosjektering) før ev. anbodsprosess. Ein ser føre seg fysisk oppstart våren 2018.

Når det gjeld finansiering vil ein bruke av dei avsette trafikktryggingsmidlane.

Vurdering og konklusjon:
Herøy kommune ynskjer å sikre berekraftige løysingar for alle trafikantar på Nærøya, og med dette bidra til å skape gode bustadområde i denne delen av kommunen.

Rådmannen vurderer avtalen om mellombels utbetring av Nærøykrysset til å vere føremålstenleg og omfattar naudsynte punkt for å ivareta både kommunen og vegvesenet sine interesser. Ein vurdera villkåra i avtalen til å vere naturlege for anleggsprosjekt.

Tilråding:
Herøy kommunestyre vedtek følgjande:

- Herøy kommune godkjenner gjennomføringsavtalen mellom Herøy kommune og Statens vegvesen Region midt.

- Ordførar får fullmakt til å signere gjennomføringsavtalen på vegne av kommunen.

Konsekvensar for folkehelse:
Krysset og trafikkbiletet i området vil verte meir trafikksikkert for alle trafikantar, særskilt for dei mjuke trafikantane.

Konsekvensar for beredskap:
Betra trafikkbilete gir betre høve for beredskap.

Konsekvensar for drift:
Ingen konsekvensar, vegvesenet overtek anlegget for vidare drift når arbeidet er ferdigstilt og godkjent.

Tilråding:
Herøy kommunestyre vedtek følgjande:

- Herøy kommune godkjenner gjennomføringsavtalen mellom Herøy kommune og Statens vegvesen Region midt.
- Ordførar får fullmakt til å signere gjennomføringsavtalen på vegne av kommunen.

Fosnavåg, 20.09.2017

Olaus-Jon Kopperstad	Jarl Martin Møller
Rådmann	Avd.leiar

Sakshandsamar: Eldar Hansen

AVTALE

mellom

Herøy kommune (heretter kalt Utbygger)

og

Statens vegvesen Region Midt (heretter kalt SVV),

1. BAKGRUNN OG FORMÅL

Utbygger skal utføre foreløpig / mellombels utbedring av Nærøykrysset i Herøy kommune. Krysset er mellom fv. 18 og Nærøyvegen. Utbedringen går på å etablere kanalisert T-kryss og omfatter endret linjeføring i og ved krysset for eksisterende kjøreveger, gang-/sykkelveger og del av busslomme.

Byggestart: Vår 2018.

Komplett ferdigstilling er foreløpig satt til: Vår/sommer 2018

2. ALMINNELIGE BESTEMMELSER

2.1. Arbeidene på offentlig veggrunn fremgår på tegninger inntatt som •kartvedlegg til denne avtalen.

2.2. Offentlig veggrunn kan i denne avtale omfatte fylkesveg. Fylkesveggrunn eies av den relevante fylkeskommune og forvaltes av Statens vegvesen på vegne av fylkeskommunen. For fylkesveg inngås denne avtalen på vegne av fylkeskommunen.

2.3. Avtalen omfatter kontroll og godkjenning av byggeplan, kontroll av utbyggingsfasen, overlevering og garantier.

2.4. All informasjon og lignende som partene mottar etter avtalens inngåelse, og som kan tenkes å ha betydning for noen av punktene i denne avtale, skal uten ugrunnet opphold meddeles den andre avtaleparten.

2.5. Utbygger forestår bygging av veganlegget nevnt i punkt 2.1. ovenfor etter godkjent byggeplan (eventuelt tekniske planer) og tidsfrister i denne avtale.

Nødvendige tilpasninger til eksisterende veger og teknisk infrastruktur (sluk- og overvannssystem, vegbelysning, skilt m.m.) er en del av Utbygger sitt ansvar.

2.6. Eventuelle skader som måtte oppstå på offentlig veggrunn som følge av anleggsarbeidene skal snarest meldes til SVV og skal utbedres av Utbygger for Utbygger sin regning. Eventuelle reparasjoner skal godkjennes av SVV.

2.7. Veglova § 33 regulerer bruk av reklameskilt langs offentlig veg. Innenfor avtaleområdet er det ikke, verken for Utbygger, entreprenør(er) eller andre, lov til å sette opp reklameskilt uten tillatelse fra SVV.

3. FINANSIERING

Prosjektet finansieres fullt og helt av Utbygger. Dette innebærer at SVV ikke skal bidra med midler i prosjektet eller påføres noen utgifter.

4. SIKKERHETSSTILLELSE OG REKLAMASJONSTID

4.1. Dersom anlegget ikke fullføres i samsvar med denne avtalen, står SVV fritt til å fullføre anlegget for den delen (objekt/element som blir en del av fylkesvegen) for Utbygger sin regning etter at skriftlig varsel er gitt Utbygger.

5. EIENDOM

5.1. SVV stiller eksisterende veggrunn til disposisjon for bygging av tiltaket.

5.2. Utbygger har ansvar for å erverve grunn og rettigheter i den grad dette er nødvendig for å gjennomføre tiltaket. Utbygger har ansvar for eventuelle klausuleringer.

Med «nødvendig» grunn menes det areal som etter SVV sin praksis blir definert som veggrunn. Dette arealet er for fylkesveg avgrenset til minimum 1 – én – meter utenfor skjæringstopp/fyllingsfot, men er likevel minimum 6 – seks – meter utenfor vegkant på kjøreveg og 2 – to – meter utenfor kant på gang- og sykkelveg.

5.3. Dersom forsøk på minnelige forhandlinger med grunneier/rettighetshaver ikke fører frem, vil SVV vurdere om det er grunnlag for ekspropriasjon og eventuell forhåndstiltredelse til nødvendige arealer etter veglova kapittel IV eller annet relevant hjemmelsgrunnlag. Alle kostnader knyttet til en eventuell ekspropriasjonssak skal dekkes av Utbygger.

5.4. Utbygger har ansvaret for innmåling av nye grenser når anleggsarbeidene er utført og for produksjon av målebrev. Utbygger har ansvar for rekvirering av kartforretning. SVV innkalles til denne. Disse arbeidene skal være avsluttet innen ett år etter at anlegget er overlevert til SVV.

Alle kostnader i forbindelse med fradeling, oppmåling og oppretting av matrikkelenhet dekkes av Utbygger.

5.5. Etter overtakelse av veganlegget, anses MRFK som reell eier av arealet, uavhengig av om den formelle overføring av hjemmel tar lenger tid. Ved overtakelse tilbakeføres også drift- og vedlikeholdsansvaret til MRFK.

6. UTBYGGERANSVARET

6.1. Utbygger er ansvarlig overfor SVV for at gjennomføringen av anlegget er i henhold til denne avtalen.

6.2. Utbygger skal stille med byggeleder som har erfaring fra tilsvarende arbeider som anlegget.

6.3. Utbyggern er ansvarlig i henhold til Arbeidsmiljølovens forskrift av 3. august 2009 nr.1028 om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (Utbyggerforskriften).

6.4. Utbygger sin byggeleder skal utpekes som HMS koordinator og utarbeide en SHA-plan for både planleggings- og gjennomføringsfasen. Utbygger skal sørge for at entreprenør utarbeider en egen SHA- og kvalitetsplan på grunnlag av Utbyggerns plan.

6.5. Utbygger har det juridiske og økonomiske ansvar for erstatninger som følge av anleggsdriften.

6.6. Utbygger har ansvar for å gi nødvendig informasjon om anlegget og anleggsarbeidene til omgivelsene.

6.7. Utbygger skal avklare alle forhold med berørte parter og offentlige etater. Alle henvendelser, avtaler og lignende med private, entreprenører eller offentlige etater skal gå gjennom Utbygger.

7. BYGGING

7.1. Prosjektet skal gjennomføres og dokumenteres i henhold til Statens vegvesens til enhver tid gjeldende normaler, håndbøker, og retningslinjer, samt aktuelle standarder etc.

Utbygger har ansvar for at prosjektet har den tekniske og miljømessige kvaliteten som er beskrevet i byggeplanene.

Ved gjennomføring skal følgende prinsipper legges til grunn:

- Utbyggerns beskrivelse skal være i samsvar med gjeldende håndbøker og tekniske krav som skal overleveres SVV før anleggsstart.
- Utbygger skal utarbeide en kontraktspesifikk kvalitetsplan som skal overleveres SVV.
- Utbygger skal dokumentere at foreskrevet teknisk kvalitet og miljøkvalitet er oppnådd.
- Utbygger skal avdekke eventuelle mangler, varsle SVV (melde avvik) og gjennomføre tiltak for utbedring av manglede kvalitet etter avtale med SVV.
- Utbyggerns kvalitetsdokumentasjon skal leveres SVV fortløpende.
- Utbyggerns drift- og vedlikeholdsdokumentasjon skal leveres SVV fortløpende.
- SVV mottar og gjennomgår dokumentasjon, og foretar egen stikkprøvekontroll for å verifisere Utbyggers egenkontroll og som ekstra sikkerhet.

Utbygger skal med basis i en risikovurdering utarbeide en kontrollplan for prosjektet.

7.2. SVV skal godkjenne byggeplan før arbeidet kan igangsettes. Slik godkjenning medfører ikke at SVV overtar ansvar som er tillagt Utbygger gjennom denne avtalen.

7.3. Før arbeidet starter skal Utbygger sørge for å fremskaffe godkjente arbeidsvarslingsplaner, gravetillatelser og sikker jobbanalyse fra. Utbygger skal skriftlig meddele SVV navnet på skiltansvarlig person hos Utbygger. Som skiltansvarlig kan Utbygger kun anvende personell med gjennomført kurs i arbeidsvarsling. All relevant dokumentasjon herunder sendes SVV.

7.4. Anleggsarbeidene skal foregå på en måte som ikke hindrer trafikken i området unødvendig. Alle forhold som berører trafikkavviklingen skal avklares med SVV på forhånd.

7.5. Utbygger skal oversende fremdriftsplan, kvalitetsplan og kontrollplan til SVV før entreprenøren starter arbeidet. Kontrollplanen skal omfatte alle arbeider hvor det er satt kvalitetskrav/ -toleranser.

7.6. SVV forbeholder seg retten til enhver tid å foreta kontroll av arbeidene på anleggsstedet. Slike kontroller fritar ikke Utbygger for sitt ansvar etter denne avtalen.

Kontroller som blir nødvendig på grunn av feil utførelse, slurv eller grov uaktsomhet, belastes Utbygger.

Utbygger skal varsle SVV for eventuell kontroll ved alle arbeidsoperasjoner der produkt blir tildekket, som for eksempel membran, asfalt osv.

7.7. Dersom det er aktuelt å samkjøre kommunaltekniske anlegg, kabelanlegg, fjernvarmeledning, spillvannsledning og lignende skal det skje etter detaljert ledningsplan som skal godkjennes av SVV før anlegget påstartes. Utbygger bærer alle kostnader knyttet til disse arbeidene.

7.8. Dersom Utbygger kommer i berøring med «kjente og ukjente» offentlige/private ledninger, herunder elektriske ledninger, vann- og avløpsledninger, er det Utbygger sitt ansvar å besørge og bekoste eventuelle nødvendige omlegginger/tilpasninger.

7.9. Utbygger skal forelegge sin fremdriftsplan for anlegget for SVV og skal holde SVV løpende orientert om fremdriften. Anlegget skal senest være ferdigstilt innen [•].

8. MØTER – KORRESPONDANSE – GJENPARTER

8.1. Før arbeidene starter opp skal det avholdes et oppstartsmøte mellom partene i denne avtalen. Tilstede på møtet skal i tillegg være Entreprenør.

8.2. Utbygger bestemmer hyppigheten av byggemøtene som ledes av Utbygger. Faste deltakere på møtene er Utbygger og entreprenøren. SVV forbeholder seg retten til å delta på byggemøtene med de samme rettighetene som de faste møtedeltakerne. SVV skal ha innkalling til og referat fra alle byggemøter.

8.3. Kopi av byggemøtereferater og all relevant korrespondanse sendes avtalepartenes representanter.

8.4. Herøy kommune sin representant i prosjektet er Eldar Hansen.

SVVs representant i utbyggingsfase av prosjektet er Bjørn Sunde

9. ENDRING AV PLANENE

Alle forslag til endringer av godkjent byggeplan skal behandles av begge avtaleparter. Eventuelle endringer skal godkjennes av begge avtaleparter før utførelse i marken.

10. TILLEGGSARBEIDER

Utbygger inngår avtaler om eventuelle tilleggsarbeider. Tilleggsarbeidene vil primært være arbeider som er uteglemt/ikke godt nok definert i kontrakten med entreprenøren og som er nødvendig for ferdigstillelse etter SVVs kvalitetskriterier. Kostnadene er SVV uvedkommende.

11. OVERTAKELSE

11.1. Overtakelse kan finne sted når alle arbeider er utført i henhold til denne avtale og dokumentert i henhold Statens vegvesens håndbøker N200 og R761. Før overtakelse finner sted skal Utbygger ha overtatt prosjektet fra Entreprenør og eventuelle feil og mangler skal være utbedret.

11.2. SVV overtar anlegget vederlagsfritt fra Utbygger.

11.3. Overtakelse skal varsles SVV 2 – to - uker på forhånd og finner sted etter en besiktigelse på bar mark. Ved overtakelse skal avtalepartene i fellesskap undertegne overtakelsesprotokollen.

12. DOKUMENTASJON

Før overtakelse skal Utbygger oversende følgende dokumentasjon til SVV:

- Ferdigvegstegninger på digitalt format, as-built (vektorgrafikk som .dwg og/eller .dxf i tillegg til rastergrafikk som .pdf).
- FVD-dokumentasjon for elektroanlegg/veglys
- FDV-dokumentasjon for øvrige tekniske anlegg
- Koordinater for kabler/rør/ledninger
- Rørinspeksjon med videokamera

Videre skal Utbygger levere digitale ferdigvegsdata til oppdatering av FKB (Felles Kartdatabase) og NVDB (Nasjonal Vegdatabank) som spesifisert i vedlegg til denne avtalen merket «*Ferdigvegsdata til kart og NVDB*». Geometri skal leveres på SOSI-

format med objekttyper fra den til enhver tid gjeldende «*Objektliste for ferdigvegsdata til kart og NVDB*», og etter gjeldende SOSI-versjon. SOSI-filen skal gi opplysninger om kvalitet (målemetode og stedfestingsnøyaktighet), dato (datafangstdato) og produsent. Egenskapsdata til NVDB leveres på egnet format (f.eks. Excel) etter nærmere avtale. Alle data leveres i EUREF89 og NN2000 om ikke annet er avtalt. For nøyaktighetskrav vises det til SVVs håndbok 018 «Vegbygging».

Dokumentasjonen skal være i henhold til gjeldende håndbøker og standarder. Utbygger bærer alle kostnader knyttet til dette dokumentasjonsarbeidet.

13. MANGLER OG REKLAMASJON

13.1. Det foreligger mangel ved anlegget dersom anlegget ved overtakelsen ikke er i den stand som forutsatt i denne avtalen. Som mangel regnes også skade på anlegget som oppstår etter overtakelsen, og som er en nærliggende og påregnelig følge av den opprinnelige mangelen.

13.2. Utbygger har rett og plikt til å utbedre mangler for egen kostnad. Dersom utbedring ikke skjer innen en rimelig frist fastsatt av SVV kan SVV sette bort arbeidene til andre for Utbyggers kostnad.

13.3. SVV taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende dersom en ikke senest ved overtakelsesforretningens avslutning melder fra om mangel som en har eller burde ha oppdaget ved gjennomføringen av overtakelsesforretningen. Mangelen skal angis i overtakelsesprotokollen eller i vedlegg til denne.

13.4. SVV taper sin rett til å gjøre mangel gjeldende etter overtakelsen dersom en ikke varsler Utbygger innen rimelig tid etter en har eller burde ha oppdaget mangelen. Reklamasjon kan ikke fremsettes senere enn 5 år etter overtakelsen. For de deler av anlegget det eventuelt er foretatt utbedringer på, løper 5 års fristen fra tidspunktet for ferdigstillelse av utbedringsarbeidet, men ikke mer enn ett år ut over den opprinnelige fristen.

13.5. Uansett reklamasjonsbestemmelsene ovenfor kan SVV gjøre gjeldende mangel som har sin årsak i forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren.

13.6. Skader og ulemper som oppstår som følge av anlegget eller anleggsarbeidene er Utbygger sitt ansvar.

13.7. Utbygger forplikter seg til i en periode på 5 – fem – år etter overtakelse, uten omkostninger for SVV, å rette feil eller mangler ved anlegget. Tilsvarende gjelder skader som oppstår som følge av anlegget. Dette gjelder også erosjon med slamming av grøfter, rørledninger og kummer.

13.8. For grøntanlegg er det en garantiperiode på 3 – tre – hele vekstsesonger fra ferdigstillelse. Det betyr at garantitiden ikke kan avsluttes før tidligst [•], 3 – tre – år etter overtakelse. Plan for skjøtsel skal utarbeides og godkjennes av SVV før overtakelse.

14. HEVING

SVV kan heve avtalen dersom Utbygger vesentlig misligholder sine forpliktelser etter denne avtalen. Avtalen kan også heves dersom vesentlige forutsetninger for avtalen endrer seg forut for byggestart.

15. UOVERENSSTEMMELSER - TVISTER

15.1. Avtalepartene skal søke å løse eventuelle uoverensstemmelser fortløpende. Eventuelle tvister knyttet til denne avtalen skal avgjøres ved de ordinære domstoler.

15.2. Sunnmøre tingrett er verneting for denne avtalen.

16. VEDLEGG

Avtalen har følgende vedlegg:


- **Kartvedlegg**
- **Ferdigvegsdata til kart og NVDB**

17. UTFERDIGELSE OG SIGNATUR

Denne avtalen er utferdiget og underskrevet i 2 – to – eksemplarer, hvorav partene beholder hvert sitt.

For: Herøy kommune	For: Statens vegvesen Region Midt
Dato: [•]	Dato: [•]
Sign: _____	Sign: _____

Pri nr.	Stad / vegnr	Type tiltak	Grunngjeving	Ansvar	Kommentar
4	*Nærøykrysset - FV18 (ENDRA)	Nytt T-kryss i samsvar med skisse for mellombels utbetring (Rambøll 27.10.14). Etablere kryssing for fotgjengarar og gang-/sykkelveg som knyt saman eksisterande nett.	Trafikkfarleg kryss. Registrert fleire alvorlege trafikkulukker. Farleg kryssingspunkt for skuleborn. I utgangspunktet regulert rundkøyring.	MR fylke STV	Reguleringsplan med rundkøyring godkjent. Dette er mellombels løysing som er krav for vidare utbygging i området. Det må søkjast MR fylke om prioritering og gjennomføring av tiltaket.





Reguleringsplan for Nærøykrysset



Foto over dagens kryssutforming på Nærøya

HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr: Arkiv:	2017/881 026

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
168/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

ETABLERING AV POLITISK UTVAL I SAMBAND MED INTERKOMMUNALE SAMARBEIDSPROSJEKT.

Tilråding:

1. Det vert etablert ei politisk utval for å kome i møte den politiske styringsutfordringa ved dei interkommunale prosjekta og sikre overordna politisk samordning på andre samarbeidsprosjekt. Utvalet skal ha følgjande samarbeidsområde ved oppstart:

    a. Økonomi/løn/service
    b. Plan/teknisk/brann
    c. Barnevern/NAV
    d. Samarbeid vedkommande samferdsel

    Utvalet består av tre folkevalde frå kvar samarbeidande kommune.

2. Frå Herøy vert følgjande valde:

……..
……
……

3. Utvalet konstituerer seg sjølv.

4. Utvalet skal basere seg på semje (konsensusprinsippet).

5. Oppgåvene skal vere:

- Følgje vedtekne samarbeidsprosjekt 01.01..18 – 31.12.19.
- Utarbeide overordna prosjekt, t.d. på samferdsel,
- Utgreie politiske styringsmodellar for samarbeidsprosjekt frå 01.01.2020.

6. Utvalet skal vere i funksjon i perioden 01.01.18 – 31.12.19.

Særutskrift:

- Vanylven kommune
- Sande kommune
- Rådmannen si leiargruppe

Samandrag av saka:
Rådmannen kjem med framlegg om at det vert etablert ei politisk utval for samarbeidsprosjekta mellom Herøy og Vanylven, og Sande dersom dei ynskjer å vere med.

Saksopplysningar:
Resultatet av kommunereforma er at Herøy, som alle kommunane på Ytre Søre Sunnmøre held fram som eigne kommunar. Dette aktualiserer igjen kva interkommunale samarbeid kommunen(e) skal gå inn i for å sikre kompetanse på diverse fagområde. Det overordna prinsippet er som kjent at kommunale tilbod – innanfor visse rammer - skal tilbydast likt uavhengig av kvar ein bur i landet.

Det har mange gonger vore påpeika som ei svakheit ved interkommunale samarbeid at dei meir eller mindre lever sitt eige liv unnateke den ordinære politiske styringa. Dette er i og for seg relevant, men samstundes skal ein hugse på at leveransar av kjerneoppgåver (skule, pleie, helse) framleis skal leverast av primærkommunen åleine, og at dei vedtekne samarbeidsprosjekta berre utgjer ein liten del av kommunens netto driftsbudsjett.

Trass i dette vil vi foreslå at det vert etablert eit politisk utval for alle interkommunale prosjekt (også dei overordna politiske prosjekta).

Vanylven er kome relativt godt i gong med prosessen med å både plukke ut sårbare fagområde, samt etablere samarbeidsprosjekt. Såleis vart det i april 2017 gjort vedtak i kommunestyret om følgjande framdriftsplan:

2017: IKT – informasjon- og kommunikasjonsteknologi.
2018: Løn/rekneskap.
2019: Plan/teknisk.
2020: Barnevernstenesta.
2021: PPT- pedagogisk-psykologisk teneste.

Status er i dag som følgjer:

- IKT er oppe og går. Hovudkontoret er lagt til Hareid, og samarbeidet omfattar alle kommunane på Søre Sunnmøre.
- Løn/rekneskap. Kommunestyret har vedteke å sjå på moglegheit for samarbeide med Vanylven kommune på desse fagfelta. Planen er igangsetting av samarbeidet per 01.01.2018. Det er ikkje umogleg at også Sande vert med.
- Plan/teknisk. Saka er på veg gjennom det politiske avgjerdssystemet. Det er også Vanylven kommune som er den aktuelle samarbeidsparten her, men Sande er også invitert med.

I siste kommunestyremøte i Vanylven vart det fremja ei oversendingssak det det vart bede om at ordføraren(ane) i samarbeidskommunen (ane) må støtte opp om Rovdefjordssambandet, og at dette må vere ein føresetnad for å gå inn i noko administrativt samarbeid. Sjølv om dette er eit overordna politisk prosjekt vel vi å ta den med i denne saka.

Som går fram over er Herøy godt i gong med etablering av dei vedtekne samarbeidsprosjekta.

Styringsutfordringa knytt til ulike former for interkommunale samarbeid har vore problematisert i fleire år, og var også brukt som eit viktig argument for kommunereforma. Vidare har fleire ekspertmiljø hevda at styring av interkommunale samarbeid gjennom tradisjonelle folkevalde organ kan vere både uoversiktleg og udemokratisk.

Desse argumenta kan vere relevante, og for å motverke eventuell problem vil vi difor foreslå innført eit politisk vald utval.

Dette utvalet bør bestå av to alternativt tre medlemer frå kvar av dei samarbeidande kommunane. Eventuelle nye samarbeidskommunar vil altså tre inn med sine medlemmer.

Vurdering og konklusjon:

Eit slikt utval må basere seg på einigheit (konsensus), og vil ha følgjande oppgåver:

1. Følgje vedtekne samarbeidsprosjekt 01.01.18 – 31.12.19.
2. Utarbeide overordna prosjekt, t.d. på samferdsel.
3. Utgreie politiske styringsmodeller for samarbeidsprosjekt frå 01.01.2020.

Fosnavåg, 30.09.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

HERØY KOMMUNE

Rådmannen

SAKSFRAMLEGG

Sakshandsamar:	OJK	Arkivsaknr:	2017/1314
		Arkiv:	C80

Utvalsaksnr	Utval	Møtedato
169/17	Formannskapet	17.10.2017
	Kommunestyret	26.10.2017

TILRETTELEGGING FOR BORGARLEGE VIGSLAR I KOMMUNEN.

Tilråding:

1. Den kommunale vigselsretten blir i Herøy teke hand om av ordførar og varaordførar.
2. Vigsel kan finne stad i kontortida på vekedagar. Vigselstidspunktet blir fastsett etter forutgåande dialog mellom brudefolket og vigslaren.
3. Vigsel i kommunal regi finn stad på rådhuset, anten på ordførar sitt kontor eller på anna høveleg møterom.
4. Vigsel i andre lokale/andre stader enn på rådhuset og til tidspunkt utanfor ordinær arbeidstid må avtalast med vigslaren, og der kommunen fakturerer dei faktiske utgiftene.
5. Det administrative ansvaret for vigselsordninga blir delegert til rådmannen. Rådmannen får i oppgåve å tilrettelegge for at vigslane kan finne stad innanfor verdige rammer.

Særutskrift:
- Ordføraren
- Rådmannen

Vedlegg:

Rundskriv om kommunale vigsler datert 21.09.2017:
https://www.regjeringen.no/contentassets/d883f32c90d249a5924de82ffa3c3aba/rundskriv-q-11-2017-om-kommunale-vigsler.pdf

Samandrag av saka:
Stortinget har nyleg vedteke endringar i ekteskapslova, jf Lov om endringar i ekteskapsloven som ein del av oppgåveoverføringa til kommunane. Lovendringa betyr at vigselsmynde vert overført frå sorenskrivaren til ordførar, varaordførar og kommunalt tilsette eller folkevalde som kommunestyret sjølv gir slik mynde. Ansvaret for gjennomføring av borgarlege vigslar vert med det overført frå tingrettane og Oslo byfogdembete til kommunane.

Saksopplysningar:
Lovendringa trer i kraft frå 1. januar 2018.

Reglane om ekteskapsinngåing går fram av ekteskapsloven kapittel 3. Oppgåveoverføringa betyr at kommunane må vere klare til å ta imot brudepar som ynskjer å gifte seg borgarleg frå 1. januar 2018.

Kommunestyret må avklare kven som skal ha vigselsmynde i kommunen før reglane trer i kraft. Ordførar og varaordførar er gitt vigselsmynde direkte i lova. Lova seier at i tillegg kan kommunestyret sjølv gi vigselsmynde til kommunalt tilsette eller folkevalde. Kommunestyret må sjølv vurdere behovet og kven som er eigna til å ha oppgåva.

Lovproposisjonen omtalar at kommunen sitt tilbod skal vere godt og tilgjengeleg. Det er også uttala at det er viktig at kommunen legg til rette for den seremonielle karakteren i vigsla.

Kven skal tilbodet gjelde for?
Lovendringa inneber at kommunane er pålagt å ha eit vigseltilbod for eigne innbyggarar og personar som ikkje er busett i Norge. Det skal vere tilstrekkeleg at ein av brudefolket er busett i kommunen for at plikta til kommunen om å gjennomføre vigsle gjeld. Det står fritt til kommunen å tilby vigsel for brudefolk busett i andre kommunar.

Kor og når skal vigslane finne stad?
Søre Sunnmøre tingrett har om lag 35 vigslar pr år, kor mange av desse som er innbyggjarar i Herøy har vi ikkje fått oversikt over. Domstolane praktiserer å sette av inntil 15 minuttar pr vigsel. I tillegg til sjølve seremonien vil kommunen måtte pårekne noko tidsbruk til administrativt for- og etterarbeid. Dette vil blant anna omfatte bestilling av timar til vigsel, spørsmål frå publikum, utsending av midlertidig vigselsattest, samt retur av prøvingsattest til Skatteetaten.

Lovproposisjonen understrekar at det er viktig å oppretthalde vigselen sin seremonielle karakter, og viser i denne samanhenget til at bruk av eigna lokale og det borgarlege vigselsformularet er avgjerande tiltak i så måte.

Bruk av eigna lokale vil bety mykje for korleis ein vigselssermoni vert oppfatta. I lovførebuinga er det lagt til grunn at kommunane har rådhus, kommunehus eller andre lokale som kan gjerast tilgjengeleg for vigslar. Herøy rådhus har ikkje eit rom

som ”utpeiker” seg som eigna for vigslar, men det blir foreslått å nytte ordføraren sitt kontor eller anna møterom.

Kommunestyret må vurdere om det skal opnast for ein praksis om at vigslar kan finne stad utanom kontortid eller andre stadar enn på rådhuset. Ein slik praksis må vegast opp mot kapasitet: Har kommunen kapasitet til å imøtekome ønskje om viglar utanom arbeidstid og på andre lokasjonar? Det kan opplevast som urettferdig dersom ein opnar for at nokon kan få vie seg til andre tider og på andre stadar – medan andre ikkje får det.

Innhald i seremonien

Det borgarlige vigselsformularet er fastsett ved kongelig resolusjon og skal nyttast ved gjennomføringa av borgarlige vigsler. Formularet set eit minimumskrav til innhaldet i vigselen, men det er i prinsippet rom for å tilpasse seremonien med t.d. song, musikk, utveksling av ringer, tekstlesing e.l. I utgangspunktet vert det tilrådd at ein vidarefører domstolane sin praksis med å sette av inntil 15 minutt pr. vigsel i rådhuset. Av disse vil 5 minutt gå med til den obligatoriske lesinga av vigselsformularet. Brudeparet vil dermed ha ca. 10 minutt tilgjengeleg til andre aktivitetar som musikk, tekstlesing e.l. som de sjølv er ansvarleg for å legge til rette for. Domstolane opplyser at dette fungerer godt i praksis.

Det blir foreslått å vidareføre domstolane sin praksis om å ha eit tilbod om å gjennomføre vigsler på norsk og engelsk. Dette er kompetanse kommunen skal klare å stille med. Dersom ein av partane ikkje forstår eitt av desse språka, pliktar desse sjølv å stille med kvalifisert tolk og dekke utgiftene knytt til dette.

Økonomiske konsekvensar

I lovproposisjonen vert også spørsmålet om betaling for vigsel omtala, og det vert peikt på at det er eit viktig prinsipp for kommunale vigsler at kommunen sitt alminnelege vigselstilbod skal vere gratis for kommunen sine eigne innbyggarar og for personar som ikkje er busett i Norge.

Dersom kommunen i tillegg opnar for at vigsler kan skje utanfor kommunen sine ordinere lokale, utover ordinere opningstider eller for brudefolk som ikkje er busett i kommunen, kan kommunen krevje å få dekka meirkostnader ved dette. Døme på slike kostnader er utgifter for vigslaren og kostnader knytt til bruk av kommunale lokale. Kommunen må i så fall regulere kva kostnader ein kan krevje dekka. Krav frå kommunen om dekking av slike kostnader må avtalast med brudeparet på førehand. Det skal ikkje vere høve for kommunen til å ta betaling for gjennomføring av vigsler ut over dekking av naudsynte og dokumenterte meirkostnader.

Vurdering og konklusjon:

Lovendringa inneber at kommunen må legge til rette for eigna lokale for borgarlege vigsler. Kommunehus er omtala i prop. som eigna lokale. I Herøy kan ordføraren sitt kontor og andre møterom vere eigna lokale for borgarleg vigselseremoni.

Gjennom lova er ordførar og varaordførar gitt vigselsmynde. I ein kommune på Herøy sin storleik, er det truleg ikkje behov for fleire med vigselmynde tilstades. Det blir foreslått at ein legg opp til eit vigselstilbod som er samanliknbart med det som domstolane tradisjonelt har hatt, og som innfrir dei minimumskrava som blir sett i regelverket. Dersom det skal opnast for at vigslar finn stad ein annan stad etter avtale med vigslaren, må desse kostnadene dekkast av brudeparet.

Fosnavåg, 05.10.2017

Olaus-Jon Kopperstad
Rådmann

Referatsaker

RS 96/17 Samferdselsprosjekt som ikkje er sjølvfinansierande må ikkje byggast. SAMFERDSELSPROSJEKT SOM IKKJE ER SJØLVFINANSIERANDE MÅ IKKJE BYGGAST 12.09.2017 00:00:00

Pål Vedeld Djupvik
Langåsen 12
6080 GURSKØY 12.09. 2017.

TIL SAMFERDSELSMINISTEREN I REGJERINGA,
MED KOPI TIL DEI BERØRTE KOMMUNER.

UTVIKLINGA AV SAMFERDSELEN I NORGE OG SPESIELT PÅ SUNNMØRE.

Fjordkryssingar som ikkje kan byggast og finansierast i eige bompengeaksjeselskap slike som Herøybruene, Ålesund/Giske-tunellane og Eiksundtunellen, dei må ikkje byggast viss dei er heilt avhengig av offentlige bevillgningar i milliardklassen. Kun sånne prosjekt som tunellen frå Vanylven til Kvamsøya/Sandsøya og ein ny 6 km. lang tunell til Hidsneset, slik at det blir ein 20 minutts biltur til den nye flate GARNESTUNELLEN under Godøya, og dei som skal nordover får ein 20 minutts biltur til Vigra og Ålesund, noko som sparar Staten si skrantande pengekasse (på grunn av lav oljepris har Staten mist over 500 milliardar kroner siste tre åra), vi må spare milliardar nye skattekroner. Alle på søre Sunnmøre utenom vi som bor nær Garnestunellen vil bruke 40 minuttar på byturen, mens vi frå Indre Herøy og Ulstein som bor nær Garnestunellen greier byturen på 20 minuttar. Autopass-cameraet bør oppsettast i Garnestunellen, fordi den er den store pengemaskina som alle må passere.

Disse to utbyggningane på FV61 er 100% sjølvfinansierande betalt av brukarane og det kan trengast, for statsinntektene har gått ned dramatisk dei tre siste åra på grunn av lav oljepris. Men det bryr ikkje politikarane seg noko om enno, dei arbeider for å få E39 til Hareidslandet gjennom Vartdals og Sulafjordane som ingenting har sjett. Statens Vegvesen region midt har kalkulert prosjektet til totalt 102 milliardar kroner, ein enorm sum sjølv for politikarar. Denne veien skal vidare til Tomrefjorden, Midøya/Aukra, over Julsundet og i underjordisk 4 felts veg litt forbi Molde. Det er 5 gongar så langt som Vartdal – Sulesund her blir kostnaden 102 mrd. kroner, derfor blir denne «Møreaksen» 510 milliardar kroner slik at Vartdal til Molde vil kome på minst 612 mrd. kroner. Dette kjem aldri til å bli bygt i manns minne, sjølv ikkje av dei som i dag er nyfødde. Her på søre Sunnmøre bor tross alt over 50.000 menneske, så vi får garantert foreteke disse to utbyggningane på FV61 sjølve og reisetida og kostnaden på byturen blir drastisk redusert. Så det beste er at vi sjølve i ei samanslutning av Hafast, Fefast, Safast og Rovdefjordsambandet bygger å driv sambandet mellom søre og nordre Sunnmøre. Om få år er E39 som i dag ligg i Hornindal bygt fram til Hellesylt og Stranda, og den einaste fjordkryssinga mellom Sognefjorden og Trondheim blir bygt frå Stranda til Stordalsida og vidare med tofelts veg til Åndalsnes via Overøye, og Europavei til Trondheim, Gardermoen og Oslo ligg klar på Åndalsnes.

No slepp vi heldigvis fleire valgkampsendingar på 4 år, på den tida blir det sikkert slanking av stortinget og offentlige utvalg og kommisjonar for ditt og datt. Vi kan i alle tilfelle ikkje ha eit slikt pengeforbruk som vi har lagt oss til, men Solbergregjeringa har meir en dobla verdien på Statens pensjonsfond utland siste 4 åra. Ingen framtidig regjering greier å doble den toretiske verdien på fondet dei neste 4 åra, heller ikkje den sittande.

Beste helsing
Pål Vedeld Djupvik

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 29.09.2017 10:23:22
Til: Lisbeth Moltu Espeseth
Tittel: Innkalling til møte i representantskapet SSR fredag 27. oktober 2017 kl. 09.00

Fra: Einar Heimdal [mailto:einar@reinhaldsverket.no]
Sendt: 28. september 2017 09:08
Til: Ann-Katrin Storøy <ann-katrin.storoy@heroy.kommune.no>; Mona-Grethe Ryssevik <mona-grethe.ryssevik@heroy.kommune.no>; Thor Sigmund Garvik <thor.sigmund.garvik@heroy.kommune.no>; Per Kristian Furø 1 (per.kristian.furo@rolls-royce.com) <per.kristian.furo@rolls-royce.com>; Per Kristian Furø <per.kristian.furo@heroy.kommune.no>; Knut Erik Engh <knut.erik.engh@ulstein.kommune.no>; Knut Erik Engh (knutengh@hotmail.com) <knutengh@hotmail.com>; Magne Gurskevik (magne.gurskevik@klevenmaritime.no) <magne.gurskevik@klevenmaritime.no>; Per Botnen (perbotnen@me.com) <perbotnen@me.com>; Anders Riise <Anders.Riise@hareid.kommune.no>; Kjetil Nesset <kjetil.nesset@hareid.kommune.no>; Dag Vaagen <dag.vaagen@sande-mr.kommune.no>; Marion Bringsvor <marion.bringsvor@gmail.com>
Kopi: Arnulf Goksøyr <arnulf.goksoyr@heroy.kommune.no>; Ole Brubakk <ole.brubakk@heroy.kommune.no>; Solveig Båtsvik <solveig.batsvik@heroy.kommune.no>; Solveig Båtsvik (solveig.baatsvik@gmail.com) <solveig.baatsvik@gmail.com>; Gerd Kopperstad <gerd.kopperstad@heroy.kommune.no>; Heidi Strand <heidi.strand@ulstein.kommune.no>; Heidi Strand 2 (heidi.strand@tussa.com) <heidi.strand@tussa.com>; Renathe Rossi-Kaldhol <renathe.rossi-kaldhol@heroy.kommune.no>; Olav Sæter (olavsaeter@yahoo.no) <olavsaeter@yahoo.no>; Kristian Fuglseth <Kristian.Fuglseth@hareid.kommune.no>; Kristian Fuglseth 2 (kristianfuglseth@hotmail.com) <kristianfuglseth@hotmail.com>; Ingebjørn Grimstad <ingebjorn.grimstad@hareid.kommune.no>; Helge Støylen <hs@brimer.no>; Anne Marte Gjerde <endrstra@online.no>; Jostein Støylen (jostein@vkus.no) <jostein@vkus.no>; Arkiv Herøy <arkiv@heroy.kommune.no>; postmottak <postmottak@heroy.kommune.no>; Ulstein Postmottak <postmottak@ulstein.kommune.no>; Postmottak Hareid <postmottak@hareid.kommune.no>; Sande Kommune <sande.kommune@sande-mr.kommune.no>; Einar G. Løkken (einar.lokken@bdo.no) <einar.lokken@bdo.no>; Camilla Fylling Moltu (camilla.moltu@bdo.no) <camilla.moltu@bdo.no>; George Fulford (fulford@fpadvokat.no) <fulford@fpadvokat.no>; Håkon Vestnes (heiakon@outlook.com) <heiakon@outlook.com>; Edel K. Goksøyr p (edelkg@hotmail.com) <edelkg@hotmail.com>; Edel Kvalsund Goksøyr <edel.kvalsund.goksoyr@heroy.kommune.no>; Margaret Leinebø (margaret.leinebo@sparebanken.no) <margaret.leinebo@sparebanken.no>; Truls Håbakk <Truls.Haabakk@hareid.kommune.no>; Anne Holstad (anne.holstad@jets.no) <anne.holstad@jets.no>; Ole Andreas Sæther (ole.andereas@gmail.com) <ole.andereas@gmail.com>; Ole Andreas Sæther 2 Kindle (ole.andereas@kindle.com) <ole.andereas@kindle.com>; Ole Andreas Sæther <ole@reinhaldsverket.no>; Rune-Johan Tarberg <rune@reinhaldsverket.no>; Monica Jeanette Håndlykken <monica@reinhaldsverket.no>; Martine Holm <martine@reinhaldsverket.no>; Jostein Husøy <jostein@reinhaldsverket.no>; Laila Fure <laila@reinhaldsverket.no>; Linn Urke Osnes <linn@reinhaldsverket.no>; Jan-Ove Hoddevik <janove@reinhaldsverket.no>; Lidvin Sundgot <lidvin@reinhaldsverket.no>; Geir Ove Moldskred <geirove@reinhaldsverket.no>; Andreas Dimmen <vekt1@reinhaldsverket.no>; Terje Ingar Gram <terje@reinhaldsverket.no>; Olaus-Jon Kopperstad <olaus-jon.kopperstad@heroy.kommune.no>; Verner Larsen <verner.larsen@ulstein.kommune.no>; Ragnhild Velsvik Berge <ragnhild.velsvik.berge@hareid.kommune.no>; Asle Giske <asle.giske@sande-mr.kommune.no>; Jarl Martin Møller <jarl.martin.moller@heroy.kommune.no>; Jon Rune Våge <jon.rune.vage@heroy.kommune.no>; Fred Arnesen <fred.arnesen@heroy.kommune.no>; Arne Runar Vik <arne.runar.vik@ulstein.kommune.no>; Anita Sundnes <Anita.Sundnes@ulstein.kommune.no>; Harald Øvereng <harald.overeng@ulstein.kommune.no>; Arild Støylen <arild.stoylen@ulstein.kommune.no>; Kai-Rune Bjørke <kai-rune.bjorke@hareid.kommune.no>; Øyvind Vassbotn <Oyvind.Vassbotn@hareid.kommune.no>; Lars Hustad <lars.hustad@hareid.kommune.no>; Oddbjørn Indregård <oddbjorn.indregard@sande-mr.kommune.no>; Kjell Martin Vikene <kjell.martin.vikene@sande-mr.kommune.no>; 'ytre@smp.no' <ytre@smp.no>; Vestlandsnytt Vestlandsnytt <endre@vestlandsnytt.no>; 'redaksjon@vestlandsnytt.no' <redaksjon@vestlandsnytt.no>; 'redaksjon@vikebladet.no' <redaksjon@vikebladet.no>
Emne: SSR - Innkalling til møte i representantskapet fredag 27. oktober 2017 kl. 09.00

Hei !

Vedlagt finn de innkalling og sakliste til møte i SSR sitt representantskap

fredag 27. oktober 2017 kl. 09.00 i Saunesmarka (i det nye administrasjons- og velferdsbygget)

Sakspapira er ikkje klare enno, men dei blir utsende i god tid før møtet.

Eventuelle forfall e.l. må meldast så snart som muleg til underteikna.

Ha ei fin veke vidare!

Med helsing
Einar Heimdal
SSR

Innkalling

REPRESENTANTSKAPSMØTE

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk

Fredag

27. oktober 2017

Kl. 09.00

Saunesmarka

Innkalling til **representantskapsmøte** i

Søre Sunnmøre Reinhaldsverk IKS

fredag 27.10.2017 kl. 09.00 i Saunesmarka, Ulsteinvik

Innkalling til:
- Ann-Kathrin Storøy, Herøy
- Mona-Grethe Ryssevik, Herøy
- Thor-Sigmund Garvik, Herøy
- Per Kristian Furø, Herøy
- Knut Erik Engh, Ulstein
- Magne Gurskevik, Ulstein
- Per Botnen, Ulstein
- Anders Riise, Hareid
- Kjetil Nesset, Hareid
- Dag Vaagen, Sande
- Marion Flatøy Bringsvor, Sande

Desse sakene er førebudde for handsaming:

Vedtakssaker:

Sak R11/17 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak R12/17 Valg av to representantar til å skrive under møteprotokollen saman med leiar (og dagleg leiar)

Sak R13/17 Budsjett 2018 og gebyrregulativ 2018

Sak R14/17 Økonomiplan 2018 – 2021

Sak R15/17 Hentefrekvens ved innføring av nye fraksjonar

Forts.

Forts.

Orienteringssaker:

Sak R16/17 Økonomisk resultat andre tertial og estimat / prognose for 2017

Sak R17/17 Diverse orienteringar ved styreleiar og dagleg leiar
- **Inkl. orientering om utbyggingsprosjekta**

Ulsteinvik, 28.09.2017

Knut Erik Engh
leiar

George Fulford
styreleiar

Innkallinga/saklista vert også sendt til varamedlemane. Desse får særskild melding dersom dei skal møte. I tillegg vert den sendt til revisor, Jostein Støylen/VKUS, styret og eigarkommunane.

HERØY KOMMUNE – KONTROLLUTVALET

VEST KONTROLL
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL

U T S K R I F T

frå

M Ø T E PROTOKOLL

Utval:	Sak nr.:	Arkiv:	Møtedato:
Kontrollutvalet i Herøy kommune	26/17	217	11.09.2017

SAK 26/17 OPPFØLGING HE 30/16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERN TILTAK – TILSYN - RUTINER

Samrøystes vedtak

1. Kontrollutvalet tek rådmannen si tilbakemelding av 23.05.2017 og 20.06.2017 til vitende.
2. Kontrollutvalet meiner Rådmannen har oppfylt revisor sine anbefalingar m.o.t. rutinebeskrivelsar jf. kommunestyret sine krav i K-sak 195/16.
3. Kontrollutvalet vil ha tilsendt oversikt over tilsynsbesøk i 2017, innan 15.01.2018. Dette gjeld både tilsynsførarane sine besøk og barnevernet sine besøk.

Vedlegg

1. Tilbakemelding frå rådmannen v/ leiar barnevern Evy Løfoll, datert 23.05.2017.
2. Tilbakemelding frå rådmannen v/ leiar barnevern Evy Løfoll, datert 20.06.2017.
   Vedlegg tilbakemelding:
   1. Uavhengighetserklæring
   2. Plan for tilsyn- og oppfølging av barn under omsorg § 4-16
      Oppfølging av biologiske foreldre § 4-16

Saksopplysningar

Etter forskrift om kontrollutval §12, ligg det til kontrollutvalet å sjå til at kommunestyret sine vedtak knytt til forvaltningsrevisjonsrapportar vert følgde opp.

Vedtak for prosjektet

Kontrollutvalet i Herøy kommune vedtok som del av etterlevelsesrevisjon jf. revisjonsplan vedtek i kontrollutvalssak 35/15, å få utført eit forvaltningsrevisjonsprosjekt kring barnevernstenesta i kommunen. Prosjektplan vert lagt fram i sak 15/16. Prosjektet skulle ta for seg tiltak og oppfølging før og etter omsorgsovertaking, og om tilsynsføraransvaret fungerer tilfredstillande. Prosjektet skulle avgrensast til omsorgsovertaking i kontrollperioden 2013 – 2015.

Formålet med prosjektet er å sette søkelys på situasjonen og peike på mulig forbetring og vidareutvikling av den kommunale verksemda, samt avdekke eventuelle manglar.

Saksbehandling forvaltningsrevisjonsrapport
Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS utarbeidde forvaltningsrevisjonsrapport – Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar – Herøy kommune, datert 10.11.2016. Denne var handsama i kontrollutvalssak 30/16, og vidare i kommunestyret 15.12.2016 i K-sak 195/16 der det vart gjort følgjande vedtak:

1. Kommunestyret tek til vitande forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern – tiltak, tilsyn, rutinar - Herøy kommune. (Utarbeida av Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS, datert 10.11.2016).
2. Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:
    1. Barnevernstenesta må følgje opp rutinene i høve egne oppfølgingsbesøk, og passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på.
    2. Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking.
    3. Det må etablerast rutinar som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar.
    4. Det må etablerast rutiner som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regelverket.
    5. Rapporteringa til Fylkesmann og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare.
3. Kommunestyret vedtek at rådmannen rapporterer om status for gjennomføringane av anbefalingane, og eventuelt vidare framdrift, til kontrollutvalet og kommunestyret innan 01.06.2017.

Tilbakemelding frå rådmannen v/ leiar barnevern Evy Løfoll:

23.05.2017:
Viser til K-sak 195/16:
Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:

1. *Barneverntenesta må følgje rutinene i høve egne oppfølgingsbesøk og passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på.*

Barneverntenesta etterstreber å følgje rutiner i høve eigne oppfølgingsbesøk. Det skal vere ei målsetting, men ein ser likevel at dette ikkje i alle saker let seg gjennomføre. Det er likevel viktig å poengtere at det i alle saker er gjennomført oppfølgingsbesøk, men ikkje oppfylt krav til antal besøk.

Barneverntenesta gjennomfører i tillegg systematiske tiltak for å sikre ein tett dialog gjennom ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter, samvær, mail og telefonkontakt.

Leiar og barnevernskonsulent har kvartalsvis på agendaen gjennomgang av tilsynsbesøk. Ser ein at det ligg an til dette ikkje blir gjennomført, blir det sendt purring. Av ulike grunner opplever ein likevel at krava til alle 4 tilsynsbesøka ikkje let seg gjennomføre, det kan vere oppstart seint på året, sjukdom m.m. Årsak er dokumentert i barnet si mappe.

Ein legg og til grunn vanskar med å rekruttere tilsynsførarar.

2. *Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking*

Barneverntenesta har etter Lov om barneverntenester § 4-16 ansvar for «Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse» Barneverntenesta i Herøy har god kjennskap til lovverket og har fokus på barnets beste. I det ligg det også ei plikt og eit ansvar i høve biologiske foreldre.
Bestemmelsen pålegg barneverntenesta ei fortløpande plikt til å følgje med korleis det går med barn og foreldre når det ligg føre vedtak om omsorgsovertaking.

I dette ligg det ei plikt til å gje foreldra eit tilbod om veiledning og oppfølging, der foreldra ønskjer dette. Når det er brakt på det reine at foreldra ønskjer hjelp og oppfølging frå barneverntenesta, vil føremålet vere å gi foreldra mulegheit til å kome i posisjon til igjen å kunne ivareta omsorga for barnet. I så fall vil barneverntesta veilede foreldra om kva endringar som er nødvendige og evt. formidle kontakt med aktuelle hjelpeinstansar.

I saker der tilbakeføring ikkje er realistisk/langsiktig plassering har barneverntenesta fokus på å gi oppfølging og veiledning i høve tilrettelegging av samvær med barnet. Då tek ein utgangspunkt i samværplan og samarbeider med foreldra for eit best muleg samvær med barnet.

Barneverntenesta i Herøy har pr. dato flest born under omsorg som er langsiktige plasseringar. Ein tilstrebar her eit samarbeid med foreldra om gode samvær.

3. *Det må etablerast rutiner som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar*

Barneverntenesta har framtil no hatt som tema i samtale med tilsynsførar rolla som uavhengig.

Kurs for alle tilsynsførarar vart arrangert hausten 2016 i samarbeid med Interkommunalt barnevern, Sande og Vanylven, der m.a. dette også var tematisert. Barneverntenesta har i tillegg laga skjema for underskrift som viser tilsynsførar si uavhengigheit. Dette blir arkivert saman med politiattest.

Rutinene er nedfelt i barneverntenesta sine internkontrollrutiner.

4. *Det må etablerast rutiner som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regelverket.*

Politiattest skal oppbevarast hjå det organ eller den institusjon som etter forskrift er ansvarleg for å krevje politiattest framlagt, jfr. «Forskrift om politiattest i henhold til barneloven».

Det er eit leiaransvar å syte for at alle som byrjar å arbeide i barneverntenesta, har levert tilfredstillande politiattest før dei tek til i arbeidet.

Innhenting av politiattester for personar som utfører oppgåver for barneverntenesta som ledd i hjelpetiltak, er lagt til den sakshandsamar som opprettar tiltaket. Mottatt politiattest blir registrert i barneverntenesta sitt fagprogram Familia. Kopi av politiattest blir oversendt Dokumentsenter for reg. i personalmappe og deretter makulert. Orginalen vert arkivert hjå barneverntenesta. Attesten vet makulert når tiltaket opphøyrer eller vedk. sluttar i stillinga.

Rutinene er nedfelt i barneverntenesta sine internkontrollrutiner.

5. *Rapporteringa til Fylkesmannen og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare*

Rapporteringa skjer på ulike tidspunkt på året. Talet på barn vil då variere. SSB tek utgangspunkt i filuttrekk frå fagprogrammet, medan Fylkesmannen vil ha våre reelle tal på ein gitt dato 2 ggr pr. år.

Det kan då vere små variasjonar i desse rapporteringane. SSB og Bufdir arbeider for å få kun ei rapportering pr. år.

Tal på tilsette blir også rapportert på ulike tidspunkt og kan då kome ulikt ut.

20.06.2017:
Viser til mail av 14.06.17 der De ber om konkretisering av anbefalingane.
Viser til tidlegare notat
Rutiner pkt. 1: Tilsynsbesøk

- Barneverntenesta sender ut brev tidleg på året og bed om eit oppsett frå tilsynsførar på tidspunkt for planlagde besøk inneverande år.
- Planlagde tilsynsbesøk, gjennomføring og status blir registrert i eigen mal (vedlagt)
- Leiar /barnevernkonsulent har 4 ggr. pr. år gjennomgang av tilsynsbesøk, evt. sender ut purring

Rutiner pkt. 2: Oppfølging barneverntenesta

- Barneverntenesta har eigen mal (vedlagt), der sakshandsamar legg inn planlagte oppfølgingsbesøk, gjennomføring og status.
- Veileder : «Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon» gir råd om korleis oppfølgingsarbeidet kan gjerast i praksis og blir nytta som verktøy i oppfølgingsarbeidet (sjå huskeliste mal)
- Opprette nytt notat: «oppfølging av biologiske foreldre» i Familia for lettare å registrere oppfølgingsarbeidet.
  Pr. dato blir oppfølgingsarbeidet registrert i journal som notat.

Rutiner pkt. 3: Uavhengigheitsvurdering

- Denne skal underteiknast ved første kontakt og leggast i perm som vist til tidlegare. Makulerast når oppdraget er avslutta. (vedlagt mal)

Rutiner pkt. 4: Politiattest

- Viser til tidlegare notat om rutiner for innhenting , oppbevaring og registrering i fagprogram Familia

Barneverntenesta si rutinehandbok er under fullstendig revidering og er eit verktøy som omhandlar interne rutiner, sakshandsamingsrutiner, sjekklister og brukarrettleiing.
Rutinene skal være eit støtteverktøy og nyttig hjelpemiddel i arbeidet vårt og sikre at barneverntenesta imøtekjem kommune sin internkontroll.
Den er dynamisk og mål om ferdigstilling i løpet av seinsommar/haust.
Barneverntenesta skal deretter ha ein rutinemessig gjennomgang 2 ggr. pr. år på barneverntenesta sin temadag, samt fast tema på barneverntenesta sitt fagmøte kvar måndag.
Dokumentet er lett tilgjengeleg på fastsatt plass.
Rutinehandboka kan ettersendast om ønskeleg.

Kommentar frå Søre Sunnmøre kommunerevisjon IKS:
Slik eg ser det er dette ok, og så får oppfølgingskontroll opp mot desse konkrete rutinene vise om det fungerer.

Rett utskrift
Åram, 15. september 2017
Ida B. Marholm
Ida Birgitte Marholm
Sekretær
VEST KONTROLL

Utskrift til: **Rådmannen**
Leiar barnevern

Vedlegg 1

HERØY KOMMUNE

NOTAT

Til: Rådmannen

Frå: Barnevern

Saksnr	Arkivkode	Dato
2016/811	217	23.05.2017

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT. BARNEVERN

Viser til K-sak 195/16:

Kommunestyret vedtek at revisjonen sine anbefalingar skal følgjast/utførast:

1: Barneverntenesta må følgje rutinene i høve egne oppfølgingsbesøk og passe på at oppnemnd tilsynsførar gjennomfører minimumskrava til tilsynsbesøk som sikrar at borna får det tilsynet dei har krav på.

Barneverntenesta etterstreber å følgje rutiner i høve eigne oppfølgingsbesøk. Det skal vere ei målsetting, men ein ser likevel at dette ikkje i alle saker let seg gjennomføre. Det er likevel viktig å poengtere at det i alle saker er gjennomført oppfølgingsbesøk, men ikkje oppfylt krav til antal besøk.

Barneverntenesta gjennomfører i tillegg systematiske tiltak for å sikre ein tett dialog gjennom ansvarsgruppemøter, samarbeidsmøter, samvær, mail og telefonkontakt

Leiar og barnevernkonsulent har kvartalsvis på agendaen gjennomgang av tilsynsbesøk. Ser ein at det ligg an til at dette ikkje blir gjennomført, blir det sendt purring. Av ulike grunner opplever ein likevel at krava til alle 4 tilsynsbesøka ikkje let seg gjennomføre, det kan vere oppstart seint på året, sjukdom m.m. Årsak er dokumentert i barnet si mappe.

Ein legg og til grunn vanskar med å rekruttere tilsynsførarar.

2: Det må vurderast om regelverket vert følgd når det gjeld oppfølging av foreldre etter omsorgsovertaking

Barneverntenesta har etter Lov om barneverntenester § 4-16 ansvar for «Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse» Barneverntenesta i Herøy har god kjennskap til

lovverket og har fokus på barnets beste . I det ligg også ei plikt og eit ansvar i høve biologiske foreldre,

Bestemmelsen pålegg barneverntenesta ei fortløpande plikt til å følgje med korleis det går med barn og foreldre når det ligg føre vedtak om omsorgsovertaking.

I dette ligg det ei plikt til å gje foreldra eit tilbod om veiledning og oppfølging, der foreldra ønskjer dette. Når det er brakt på det reine at foreldra ønskjer hjelp og oppfølging frå barneverntenesta, vil føremålet vere å gi foreldra mulegheit til å kome i posisjon til igjen å kunne ivareta omsorga for barnet. I så fall vil barneverntenesta veilede foreldra om kva endringar som er nødvendige og evt. formidle kontakt med aktuelle hjelpeinstansar.

I saker der tilbakeføring ikkje er realistisk/langsiktig plassering har barneverntenesta fokus på å gi oppfølging og veiledning i høve tilrettelegging av samvær med barnet. Då tek ein utgangspunkt i samværplan og samarbeider med foreldra for eit best muleg samvær med barnet.

Barneverntenesta i Herøy har pr. dato flest born under omsorg som er langsiktige plasseringar. Ein tilstrebar her eit samarbeid med foreldra om gode samvær.

3: Det må etablerast rutiner som dokumenterer uavhengigheitsvurderinga til tilsynsførar

Barneverntenesta har fram til no hatt som tema i samtale med tilsynsførar rolla som uavhengig.

Kurs for alle tilsynsførarar vart arrangert hausten 2016 i samarbeid med Interkommunalt barnevern, Sande og Vanylven, der m.a. dette også var tematisert. Barneverntenesta har i tillegg laga skjema for underskrift som viser tilsynsførar si uavhengigheit. Dette blir arkivert saman med politiattest .

Rutinene er nedfelt i barneverntenesta sine interkontrollrutiner

4: Det må etablerast rutiner som sikrar at politiattestar vert innhenta og oppbevart i samsvar med regelverket.

Politiattest skal oppbevarast hjå det organ eller den institusjon som etter forskrift er ansvarleg for å krevje politiattest framlagt, jfr. «Forskrift om politiattest i henhold til barnevernloven «

Det er eit leiaransvar å syte for at alle som byrjar å arbeide i barneverntenesta, har levert tilfredstillande politiattest før dei tek til i arbeidet.

Innhenting av politiattester for personar som utfører oppgåver for barneverntenesta som ledd i hjelpetiltak, er lagt til den sakshandsamar som opprettar tiltaket. Mottatt politiattest blir registrert i barneverntenesta sitt fagprogram Familia.

Kopi av politiattest blir oversendt Dokumentsenteret for reg. i personalmappe og deretter makulert. Originalen vert arkivert hjå barneverntenesta.
Attesten vert makulert når tiltaket opphøyrer eller vedk. sluttar i stillinga.

Rutinene er nedfelt i barneverntenesta sine internkontrollrutiner.

5: Rapporteringa til Fylkesmannen og SSB (KOSTRA) må kvalitetssikrast og samsvare

Rapporteringa skjer på ulike tidspunkt på året. Talet på barn vil då variere.
SSB tek utgangspunkt i filuttrekk frå fagprogrammet, medan Fylkesmannen vil ha våre reelle tal på ein gitt dato 2 ggr pr. år.

Det kan då vere små variasjonar i desse rapporteringane. SSB og Bufdir arbeider for å få kun ei rapportering pr. år.

Tal på tilsette blir også rapportert på ulike tidspunkt og kan då kome ulikt ut.

Med helsing

Evy Løfoll

Adr: Pb. 274 6099 FOSNAVÅG Tlf: 700 81 300 Fax: 700 81 301 Bank: 8647.11.04800 Org.nr 964978840
E-post: postmottak@heroy.kommune.no www.heroy.kommune.no

Vedlegg 2

Ida Birgitte Marholm

Fra:	Sigrid Torbjørnson
Sendt:	20. juni 2017 11:31
Til:	Fellespost
Emne:	VS: Forvaltningsrapport Barnevern
Vedlegg:	Uavhengighetserklæring.docx; Oppfølging av foreldre - maler x 3.pdf
Kategorier:	Herøy

Fra: Evy Løfoll [mailto:Evy.Lofoll@heroy.kommune.no]
Sendt: 20. juni 2017 11:24
Til: Sigrid Torbjørnson
Kopi: Inger Marie Tofthagen; Olaus-Jon Kopperstad; Renathe Rossi-Kaldhol
Emne: Forvaltningsrapport Barnevern

Viser til mail av 14.06.17 der De ber om konkretisering av anbefalingane.

Viser til tidlegare notat

Rutiner pkt. 1: Tilsynsbesøk

- Barneverntenesta sender ut brev tidleg på året og bed om eit oppsett frå tilsynsførar på tidspunkt for planlagde besøk inneverande år.
- Planlagde tilsynsbesøk, gjennomføring og status blir registrert i eigen mal (vedlagt)
- Leiar /barnevernkonsulent har 4 ggr. pr. år gjennomgang av tilsynsbesøk, evt. sender ut purring

Rutiner pkt. 2: Oppfølging barneverntenesta

- Barneverntenesta har eigen mal (vedlagt), der sakshandsamar legg inn planlagte oppfølgingsbesøk, gjennomføring og status.
- Veileder : «Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon» gir råd om korleis oppfølgingsarbeidet kan gjerast i praksis og
  blir nytta som verktøy i oppfølgingsarbeidet (sjå huskeliste mal)
- Opprette nytt notat: «oppfølging av biologiske foreldre» i Familia for lettare å registrere oppfølgingsarbeidet.
  Pr. dato blir oppfølgingsarbeidet registrert i journal som notat.

Rutiner pkt. 3: Uavhengigheitsvurdering

- Denne skal underteiknast ved første kontakt og leggast i perm som vist til tidlegare. Makulerast når oppdraget er avslutta. (vedlagt mal)

Rutiner pkt. 4: Politiattest

- Viser til tidlegare notat om rutiner for innhenting , oppbevaring og registrering i fagprogram Familia

Barneverntenesta si rutinehandbok er under fullstendig revidering og er eit verktøy som omhandlar interne rutiner, sakshandsamingsrutiner, sjekklister og brukarrettleiing.
Rutinene skal være eit støtteverktøy og nyttig hjelpemiddel i arbeidet vårt og sikre at barneverntenesta imøtekjem kommune sin internkontroll.
Den er dynamisk og mål om ferdigstilling i løpet av seinsommar/haust. Barneverntenesta skal deretter ha ein rutinemessig gjennomgang 2 ggr. pr. år på barneverntenesta sin temadag, samt fast tema på barneverntenesta sitt fagmøte kvar måndag.
Dokumentet er lett tilgjengeleg på fastsatt plass.

Rutinehandboka kan ettersendast om ønskeleg.

Helsing

Evy Løfoll
Leiar barnevern
Barnevern

Tlf. 70081300 Dir. 70081352 Mob. 90640811

HERØY KOMMUNE

www.heroy.kommune.no

Vedlegg 2.1

HERØY KOMMUNE

Uavhengighetserklæring

«Den personen som skal føre tilsyn må ha en tilstrekkelig uavhengighetsfunksjon overfor barneverntjenesten, fosterforeldra og barnets foreldre. Dersom barnet bor i et fosterhjem i omsorgskommunen, og tilsynsbesøkene skal gjennomføres av noen med tilknytning til barneverntjenesten, må uavhengighet ivaretas ved at tilsyn ikke utføres av en person som har hatt direkte befatning med barnevernssaken». (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (2015*) Tilsyn med barn i fosterhjem veileder*).

Eg _____

bekrefter herved at eg ikkje har tilknytning til barneverntenesta, fosterforeldra eller barnets foreldre. Eg har heller ikkje hatt direkte befatning med barnevernsaken.

Fosnavåg xx/xx xxxx

X _____

SIGNATUR

Dato:	Klientnummer:	Saksbehandler: Saksbehandler1	Arkivkode: Klient_Foedselsnr1

PLAN FOR TILSYN- OG OPPFØLGING AV BARN UNDER OMSORG § 4-16
OPPFØLGING AV BIOLOGISKE FORELDRE § 4-16

Barnets navn:	Klient_navn	f.: Klient_foedselsnr1
Fostermor: Fosterfar:	Fostermor_navn Fosterfar_navn	
Saksbehandler:	Saksbehandler1_1	Omsorgsovertakelse dato:

OPPFØLGING AV BARNEVERNTENESTA

Planlagt besøk av bvtjenesten (Dato)	Gjennomført (Dato)	Status (Utsatt, avlyst, ny dato, annet etc.)

Vedlegg 2.2

TILSYNSBESØK

Planlagt besøk av Tilsynsførar (Dato)	Gjennomført (Dato)	Status (Utsatt, avlyst, ny dato, annet etc.)


OPPFØLGING AV BIOLOGISKE FORELDRE

Planlagt oppfølginger av bvtjenesten (Dato)	Gjennomført (Dato)	Status:

Huskeliste:

- Første kontakt,
- Når foreldre ikkje ønsker kontakt
- Informasjon
- Behandling, terapi og veiledning
- Oppfølging av samvær

(jfr. Veileder: Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon)



VEST KONTROLL

SEKRETARIAT FÜR KONTROLLUTVALG

HERØY KOMMUNE – KONTROLLUTVALET

VEST KONTROLL
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL

U T S K R I F T

frå

M Ø T E PROTOKOLL

Utval:	Sak nr.:	Arkiv:	Møtedato:
Kontrollutvalet i Herøy kommune	29/17	030&18	11.09.2017

SAK 29/17 ORIENTERING OM DELEGASJONSREGLEMENTET

Samrøystes vedtak
Kontrollutvalet tek orienteringa frå rådmann og kommunalsjef stad vil vitende.

Saksopplysning
Kontrollutvalet gjorde i sak 17/17 slikt vedtak:
«Kontrollutvalet ber sekretariatet (Vest kontroll) sjå nærare på delegasjonsreglementet til Herøy kommune i høve mynde (tilsetting/oppseiing i arbeidsgivarforhold.»

Herøy kommune har ikkje eit eige reglement for nemnde tilhøve, men det er baka inn i dei generelle delegeringane frå rådmannen til underordna personale som kan igjen vere vidaredelegert, og såleis heller ikkje så enkle å tolke, spesielt ikkje når det i enkelte høve er endring i personale i dei ulike stillingane.
Ein har difor bede rådmannen ved kommunalsjef for stab / personal- og organisasjonsleiar Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth møte i kontrollutvalet for å foreta ein gjennomgang av reglane/delegeringane.

I møtet
Rådmann Olaus Jon Kopperstad og kommunalsjef stab Jan Vidar Dammen-Hjelmeset orienterte og svara på spørsmål vedkomande delegasjonsreglement.
Orienteringa var generell for delegasjonseglementa og spesielt om tilhøve som gjeld tilsetjing, oppseiing og permisjonar.
Delegasjonane er til stillingane, og ikkje til personane som innehar desse (slik dei fleste andre kommunar gjer det). Slik delegeringa er i Herøy gjer at den kan virke uoversiktleg – då ein til ei kvar tid må kjenne kven som innehar dei ulike stillingane.

Ein kom spesielt inn på ei bestemt sak som døme, noko som gjorde at ein tok opp å lukke møtet. Dette vart drøfta, og møtet var lukka med heimel i kommunelova § 31 nr 2 og 4. Jf. offl. § 13.
Det kom ikkje fram noko i den aktuelle saka som tilsa at den var feilbehandla.

Etter denne orienteringa vart møte opna igjen.


HERØY KOMMUNE –
KONTROLLUTVALET

VEST KONTROLL
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL

Rett utskrift
Åram, 15. september 2017

Ida Birgitte Marholm
Sekretær
VEST KONTROLL
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL

Utskrift til: **Rådmann**
Kommunalsjef stab



VEST KONTROLL

SEKRETARIAT FÜR KONTROLLUTVALG

Fra: Arkiv Herøy[arkiv@heroy.kommune.no]
Sendt: 18.09.2017 08:07:25
Til: Brit Berge
Tittel: VS: HE 03-17 SAK 29-17 ORIENTERING OM DELEGASJONSREGLEMENT VEDKOMANDE TILSETJING OG OPPSEIING - UTSKRIFT

Fra: Ida Birgitte Marholm [mailto:ida.birgitte.marholm@vestkontroll.no]
Sendt: 15. september 2017 13:29
Til: Olaus-Jon Kopperstad; Jan Vidar Dammen-Hjelmeseth
Emne: SV: HE 03-17 SAK 29-17 ORIENTERING OM DELEGASJONSREGLEMENT VEDKOMANDE TILSETJING OG OPPSEIING - UTSKRIFT

Rett vedlegg ☺

Med helsing

VEST KONTROLL
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL

Ida Birgitte Marholm
Sekretær
Tlf: 700 30 445/41 47 62 12
ida@vestkontroll.no

Fra: Ida Birgitte Marholm
Sendt: 15. september 2017 13:25
Til: Olaus-Jon Kopperstad; 'jan.vidar.dammen-hjelmeseth@heroy.kommune.no'
Emne: HE 03-17 SAK 29-17 ORIENTERING OM DELEGASJONSREGLEMENT VEDKOMANDE TILSETJING OG OPPSEIING - UTSKRIFT

Hei
Oversending til orientering.

Med helsing

VEST KONTROLL
SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVAL

Ida Birgitte Marholm
Sekretær
Tlf: 700 30 445/41 47 62 12
ida@vestkontroll.no

Norsk Ornitologisk Forening (NOF)

Sandgata 30 B
N-7012 Trondheim

Telefon: (+ 47) 73 84 16 40
Bankgiro: 4358.50.12840
Org. nr.: 970 089 748 NVA

e-post: nof@birdlife.no internett: www.birdlife.no

Til kommunen ved ordfører, rådmann og ansvarlig for miljø- og friluftsliv

Deres ref.	Deres kontaktperson	Vår ref.	Vår kontaktperson	Dato
			Martin Eggen	08.06.2017

Reguleringen av vannscooter – oppfordring fra Norsk Ornitologisk Forening

18. mai i år ble vannscootere likestilt med fritidsbåter, og vil dermed kunne brukes på lik linje med dem i de fleste områder. Likestillingen er et resultat av at *Forskrift om bruk av vannscooter o.l.* ble opphevet. Kommunen må nå fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter. Vi vil på det sterkeste oppfordre til å forby vannscooter i kommunen dersom man finner lovhjemmel til det, eller lage svært restriktive regler for bruk av disse.

Til glede for noen få – til stor belastning for friluftsliv og dyre- og fugleliv

En utredning myndighetene bestilte fra Vista Analyse i 2014 viste at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring er en sikkerhetsrisiko for andre brukere av skjærgården, blant annet for dem som padler og bader. Vannscootere kan oppnår en fart på over 60 knop – altså over 100 km/t, og var forbudt i Norge frem til 2013. Rapporten fra Vista Analyse konkluderer også med at den nå opphevede forskriften, med generelle forbudssonene langs land, var nødvendig for å skjerme dyre- og fuglelivet. De grunne områdene langs kysten er av stor verdi for et bredt spekter av dyr og fugler. Dette har fokus i vår henvendelse.

Spesielle karaktertrekk ved vannscootere

Høyt støynivå, stor fart og brå retningsforandringer er karakteristikker som gjør at vannscootere påfører langt mer forstyrrelser i et marint/akvatisk miljø enn de fleste båter. Siden de i stor grad blir brukt til lek, vil de oppholde seg i et begrenset område over tid. Forstyrrelsen kommer dermed igjen og igjen. Vannscootere kan holde stor fart også på grunt vann, i motsetning til de fleste andre farkoster. Enkelte vannscootere kan til og med kjøre korte strekninger *på* land.

Nødvendigheten av regulering av vannscootere må sees i sammenheng med andre forstyrrelsesfaktorer norske sjø- og vannfugler utsettes for. Vannscooterkjøring utgjør en belastning på allerede hardt prøvede fuglebestander. Befolkningsøkning og et mer aktivt friluftsliv vil gi mer forstyrrelser dersom målrettede ikke reguleringer og tiltak iverksettes.

Virkning på fugleliv

En av artene som vil kunne påvirkes negativt er ærfugl (nær truet på norsk rødliste 2015). Artens utbredelse strekker seg langs det meste av den norske kystlinja. Ungekull av ærfugl og andre arter vil være utsatte ved vannscooterkjøring nær land. Andefugler og alkefugler ligger på vannet med årets ungekull. Mange svaner, gjess og ender er dessuten ute av stand til å fly deler av sommeren pga. myting. Kollisjonsfaren er reell.



Ærfugl med små unger. Foto: Oddvar Heggøy

Forstyrrelser som medfører fortrenging fra gode områder for næringssøk, med energitap som følge, kan til slutt få en virkning på bestandene, for eksempel gjennom dårligere hekkesuksess. Effektene av forstyrrelser kan være vanskelige å måle siden de påvirker fuglene på ulike måter gjennom året.

Forstyrrelser som f.eks. utløser en fluktrespons eller stressrespons, og dermed endret fokus hos fugleforeldre, vil medføre økt fare for predasjon på fugleungene fra måker o.l..

Vannscooterkjøring vil også raskt komme i konflikt med viktige myteområder (kritisk viktige områder fugler bruker ved fjærfelling) for andefugler. Disse ligger gjerne et stykke fra land, blant annet i grunne fjordstrøk.

Regelverk til benyttelse i reguleringen

1. Kommunen har hjemmel i **Motorferdselloven** til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt.
2. Kommunen har i **Den sentrale fartsforskriften** hjemmel til å gi lokale forskrifter med fartsgrenser for alle typer fritidsfartøy. Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet og sikkerhet. Fartsforskriften er hjemlet etter Småbåtloven.
3. Kommunen har hjemmel i **Havne- og farvannsloven** mulighet til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.

Samferdselsdepartementet har lagt ut en veileder som omhandler muligheter for lokale reguleringer av fart og bruk av kommunenes sjøområder, samt elver og innsjøer.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/vannscootere-veiledning-til-kommunene---regulering-av-fart-og-bruk-av-farvann-elver-og-innsjoer/id2555715/

Videre veiledning kan fås hos blant annet Kystverket og Samferdselsdepartementet.

Avslutning

Norge har kyst og vannmiljø med gode muligheter for et mangfoldig og rikt friluftsliv, samtidig som vi tar vare på fugle- og dyrelivet. Kunnskapen vi har om skadevirkninger av våre aktiviteter på naturen må tas i bruk. NOF ønsker et forbud mot bruk av vannscooter fordi kjøretøyet har en særlig negativ påvirkning på naturmangfold og på folks bruk av vår felles natur. Tjøme og Nøtterøy i Vestfold er blant kommunene som jobber for et slikt totalforbud, etter det vi kjenner til.

Den nasjonale forskriften vi hadde frem til 18. mai ivaretok flere viktige hensyn til fuglelivet, men langt fra alle. Forbudssonene (generelle nær land og tilknyttet verneområder) ivaretok delvis hensynet til fugler, og forhindrer omfattende negativ innvirkning på arter, inkludert truede og sårbare arter. Men også denne forskriften hadde store svakheter. Lovverket skjermet ikke myteområder for andefugler, eller andre ansamlinger av fugler lenger ut fra land. Flere sjøfuglarter og marine dykkender på nasjonal og global rødliste er blant dem som er sårbare for en slik type forstyrrelse.

Vi ber om at kommunen setter hensynet til naturmiljøet først i sitt videre arbeid med å regulere kjøringen med vannscooter.

For Norsk Ornitologisk Forening

Kjetil Aa. Solbakken

Kjetil Aa. Solbakken, generalsekretær

KOPI:

- Samferdselsdepartementet,
- Klima- og miljødepartementet
- Miljødirektoratet

HERØY KOMMUNE

Samfunnsutvikling

«MOTTAKERNAVN»«KONTAKT»
«ADRESSE»
«POST «POSTSTED»
»

Saksnr	Arkiv	Dykkar ref	Avd /sakshandsamar	Dato
2016/874	M30	«REF»	UTV	07.09.2017

MELDING OM TILDELING AV KONTRAKT

Herøy kommune har gjennomført ei enkel konkurranse mellom 3 stk aktuelle leverandørar om bygging av overbygg til pumpestasjon på Almenningskaia. Konkurransen er gjennomført i samsvar med lov og forskrift om offentlege anskaffingar, del I, og det er difor ikkje satt klagefrist på tildelinga.

Vi fekk to tilbod, tilbydarane er Prosjektbygg as (PB) og Handverksbygg as (HB). Det syner seg at tilboda løysing frå HB kan leverast med ulike materialval/kostnad, vi har derfor evaluert dei som tre ulike (kalla HB 1-3 nedafor). Vi har gått gjennom tilboda og har hatt avklarande korrespondanse med begge tilbydarane og vurdert tilboda i henhald til dei oppsette tildelingskriteria.

Alle tre alternativa frå Handverksbygg får betre score enn Prosjektbygg og Handverksbygg vert derfor vinnaren av konkurransen. **Herøy kommune vil inngå avtale med Handverksbygg AS.**

Poengoversikt:

	Faktor	Handverksbygg1	**Poeng etter faktor**	Handverksbygg2	**Poeng etter faktor**	Handverksbygg3	**Poeng etter faktor**	Prosjektbygg	**Poeng etter faktor**
Pristilbod		kr 398 700,00		kr 446 100,00		kr 510 660,00		kr 860 000,00	
Pris	0,5	10	**5**	8,8	**4,4**	7,2	**3,6**	1,0	**0,5**
Kvalitet	0,5	4,6	**2,3**	4,6	**2,3**	5,2	**2,6**	8,8	**4,4**
Samla poengsum			**7,3**		**6,7**		**6,2**		**4,9**
Rangering			**1**		**2**		**3**		**4**

Handverksbygg AS sitt tilbod er valt då dette vert vurdert til å vere det økonomisk mest fordelaktige. Tilbodet fekk høgast vekta poengsum basert på individuelle grunngjevne karakterar for kvart av dei tre tildelingskriteria. For kvart av kriteria vart det gitt ein poengsum i intervallet 1 til 10. Den som får høgast poengsum er pr. definisjon den som har det økonomisk mest fordelaktige tilbodet og skal tildelast kontrakten.

PRIS – 50%
Det er stor prisforskjell på tilboda der HB sine hadde beste prisen (HB1 var lågast). Grunna den store skilnaden er det dette kriteriet som er utslagsgjevande.

KVALITET – 50% (oppdelt i estetikk 60% og funksjon og vedlikehald 40%)
I tråd med konkurransegrunnlaget punkt 4.1 så har vi rådført oss med ekstern kompetanse på området for å vurdere det estetiske ved løysingane. Tilbydarane vart utfordra til å tolke omgrepet moderne design, det har dei gjort på kvar sin måte. HB ved sjå til eksisterande miljø og PB med eit særs spenstig uttrykk. Den store skilnaden i løysing avspeglar seg i poenga. HB1og 2: 1p, HB3: 2p og PB: 8p.

Vurdering av funksjon og vedlikehald er gjort internt hjå Anlegg- og driftsavdelinga då det er den avdelinga som skal nytte stasjonen og soleis er brukar. Begge tilbydarane har gitt opp att ytterkledning er vedlikehaldsfri og at dei kan levere i henhald til kravspesifikasjon. Sjølv om vi ser at det er varierande kor god løysing ein får for innfelling av el-skap og informasjonsskjerm, ser vi at det ikkje kan trekkast poeng for det då begge tilbydarane kan løyse det og vi har ikkje spesifisert storleik på skjerm. Vi kjem soleis fram til at alle tilboda får 10 poeng.

Kontrakt vert inngått med det første. Vi takker for Dykkar deltaking i vår konkurranse og ynskjer Dykk velkomen til å gje tilbod ved seinare konkurransar.

Med helsing

Jarl Martin Møller
Kommunalsjef
Samfunnsutvikling

Lene Søvik Huldal
Sakshandsamar
Anleggs- og driftsavdelinga

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Norges Motorsportforbund
Nedre Storgate 42, 3015 Drammen
Org nr. 983 197 809

For mer informasjon
Sentralbord: 32 88 32 90
E-post: nmf@nmfsport.no
www.nmfsport.no

Til:
Kommunen
v/ordfører, rådmann, teknisk sjef

Drammen, 9. august 2017

Bistand til arealplanlegging og regulering til vannsportaktivitet

Den økende populariteten for vannscooterbruk gir også et betydelig potensiale for rekruttering til idrettsaktivitet. Dette idretts- og folkehelseperspektivet har blitt oversett i den offentlige debatten. De positive samfunnsverdiene er dessverre kommet i skyggen av uriktig og usaklig argumentasjon. Vannscooter/aquabike/jetski er en stor idrettsgren internasjonalt, hvor våre norske utøvere hevder seg helt i verdenstoppen.

Fra en rekke norske kommuner er det blitt varslet initiativ for å regulere ferdsel med vannscootere. I denne sammenheng ønsker Norges Motorsportforbund (NMF) å komme i dialog for å finne løsninger for ivaretakelse av organisert båtsport og fornuftig og hensynsfull rekreasjonsaktivitet. Det er ønskelig å finne egnede områder hvor båtsport og rekreasjonskjøring kan utøves i regulerte former. Hele eller deler av slike områder kan reguleres som idrettsanlegg. Det vil således også kunne være mulig å søke spillemidler fra Kulturdepartementet for utvikling av båt-/vannsportområder.

NMF mener det er viktig at kommunene møter utfordringen med vannscootere og raske båter med balanserte og gode løsninger. Ved god tilrettelegging for båt- og vannscooteraktivitet vil man kunne forebygge problemer med ulovlig og sjenerende aktiviteter og konflikter med andre interessegrupper. Totalt forbud eller dårlige løsninger vil gi et betydelig kontrollbehov, skjerpe konfliktnivået og i praksis kunne øke problemene.

I tillegg til det idrettslige behovet utgjør båtsport et betydelig potensiale for byutvikling og synergier med reiseliv og universitetsmiljøer. Tønsberg Båtrace og Skagerak Water Festival i Holmestrand er gode eksempler på store idrettsarrangement som samler store antall besøkende. Tidligere har vi også hatt store folkefester i Arendal og Oslo med basis i Offshore Class 1. Internasjonalt skjer det innovative tiltak som talentkonkurranser (båtrace) mellom ingeniørstudenter og universiteter om å utvikle nye fartøyer drevet av solenergi og batteridrift (jmf. Monaco Solar & Electric Boat Challenge).

NMF stiller seg til rådighet for å bidra med råd og ekspertise for å hjelpe kommunene til å utvikle gode regelverk og vurdere egnede aktivitetsområder. Vi oppfordrer kommuner som vil vurdere arealplanlegging med regulering til båtsport (inklusiv vannscooter) og annen båtaktivitet om å henvende seg til oss. Vi vil i en periode fremover ha flere rådgivere som kan bistå eller besøke kommunene og ta del i prosesser for å etablere best mulige reguleringsløsninger og finne gode områder for idretten.

For øvrig vil NMF understreke viktigheten av kommunene gjennomfører grundige og inkluderende saksbehandlings- og høringsprosesser. Den organiserte idretten som vi representerer forventer å få mulighet til å benytte oss av vår rett til å kunne komme til

Norges
Motorsportforbund
Nedre Storgate 42, 3015 Drammen
Org nr. 983 197 809

For mer informasjon
Sentralbord: 32 88 32 90
E-post: nmf@nmfsport.no
www.nmfsport.no

orde blant annet gjennom våre lokale motorsporklubber. Vi minner om forvaltningslovens § 37 om utredningsplikt, forhåndsvarsling og uttalelser fra interesserte:

«Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes.

Offentlige og private institusjoner og organisasjoner for de erverv, fag eller interessegrupper som forskriftene skal gjelde eller gjelder for eller hvis interesser særlig berøres, skal gis anledning til å uttale seg før forskriften blir utferdiget, endret eller opphevet. Så langt det trenges for å få saken allsidig opplyst, skal uttalelse også søkes innhentet fra andre.»

Til informasjon: NMF organiserer all motorsport på land og på vann som er knyttet opp til Norges Idrettsforbund. Forbundet har nærmere 300 medlemsklubber spredt over hele landet med om lag 37.000 medlemmer. Vi forvalter en egen motorsportforskrift for aktivitet på land og arbeider for å få en tilsvarende basisregulering for aktivitet på vann.

Med vennlig hilsen
Norges Motorsportforbund
Per Velde
President (sign.)

NMF - Norges Båtsportforbund
Ivar Schjetlein
Seksjonsstyreleder (sign.)

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

Lars Magne Drange
Grenleder Aquabike (sign.)

Norges
Motorsportforbund

Fra: Jarl Martin Møller[jarl.martin.moller@heroy.kommune.no]
Sendt: 21.08.2017 09:10:24
Til: Ole Magne Rotevatn
Tittel: VS: Regulering til vannsportaktivitet

Helsing

Jarl Martin Møller
Kommunalsjef
Samfunnsutvikling

Tlf. 70081300 Mob. 97506761

HERØY KOMMUNE

www.heroy.kommune.no

Fra: Arkiv Herøy
Sendt: 15. august 2017 11:35
Til: Jarl Martin Møller <jarl.martin.moller@heroy.kommune.no>
Emne: VS: Regulering til vannsportaktivitet


Fra: Moen Knutsen, Mette [mailto:Mette.MoenKnutsen@nmfsport.no]
Sendt: 15. august 2017 09:38
Til: Moen Knutsen, Mette
Kopi: Wetterstad, Roy N.
Emne: Regulering til vannsportaktivitet

Vedlagt brev fra Norges Motorsportforbund.

Med vennlig hilsen

Mette Moen Knutsen
ØKONOMISJEF

Norges Motorsportforbund
Sentralbord: +47 32 88 32 90
www.nmfsport.no



HERØY KOMMUNE

NORSK FRILUFTSLIV
Nedre Slottsgate 25 | 0157 OSLO
Tlf: 23310980 | post@norskfriluftsliv.no
www.norskfriluftsliv.no
Org.nr. 971 262 834

Oslo, 2. juni 2017

Til kommunen ved
- ordfører
- rådmann
- ansvarlig for natur og friluftsliv

Vannscooter – hva nå?

Regjeringen offentliggjorde 18. mai at vannscootere likestilles med fritidsbåt. Vannscootere vil heretter kunne brukes på lik linje med fritidsbåter i de aller fleste områder. Dette er en følge av at vannscooterforskriften oppheves. Kommunene kan nå fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscooter.

I stortingsmeldingen om friluftsliv er regjeringen tydelig på at bruk av vannscooter kan medføre ulemper for blant annet naturmangfold og friluftsliv. Her påpeker regjeringen nettopp at motorisert ferdsel som vannscooterkjøring utgjør en sikkerhetsrisiko for de som padler, seiler, ror eller bader. Nå er det opp til kommunene å ivareta disse brukerne.

Ett av europas mest liberale lovverk for vannscooter:

Norsk Friluftsliv har undersøkt regelverket for vannscooter i en del europeiske land, og resultatene av denne undersøkelsen viser at Norge har fått et av Europas mest liberale regelverk.

I Italia og Tyskland er det en forbudssone på 500 meter fra land der det er strand eller badende. I Frankrike og Danmark gjelder forbudet 300 meter ut fra land. I Spania, Italia, Portugal, Frankrike og Tyskland har man bare lov til å kjøre vannscooter i dagslys, når det er fint vær og god sikt. En rekke av landene stiller også krav til registreringsskilt, egne førerkort og 18-årsgrense. I Norge er det nå ingen slike begrensninger eller krav.

Hva bør kommunene gjøre:

Med opphevelsen av vannscooterforskriften påhviler det kommunene et stort ansvar for å bevare vann, vassdrag og sjø som den viktige rekreasjonsarena den er i dag. Det blir viktig at kommunene nå hindrer at sjøens myke trafikanter fortrenges, og at rerekreasjonsverdien for turgåere, hyttefolk,

turister og alle de som oppholder seg ved kysten vår, på innsjøer og ved vassdrag, ikke reduseres. Kommunene har også et stort ansvar for å ivareta sårbar natur, fugle- og dyreliv.

Norsk Friluftsliv mener kommunen bør gjennomgå bruken av kommunens sjøområder, ta nødvendige hensyn til natur og friluftsliv, og utarbeide lokale forskrifter som regulerer bruken av vannscooter.

Norsk Friluftsliv anbefaler at kommunen går gjennom alle mulighetene for å se hvilke kombinasjoner som best ivaretar natur- og friluftsinteressene i sin kommune.

Dette er regelverket kommunen kan benytte i arbeidet med egne forskrifter:

1. Kommunen har hjemmel i **motorferdselloven** til å fastsette lokale forskrifter om bruk av vannscootere i vassdrag og innsjøer der det ikke allerede er forbudt. Kommunen kan forby vannscooter på hele elle deler av arealet og/eller sette fartsbegresninger på hele eller deler av arealet.

2. Kommunen har i **den sentrale fartsforskriften** hjemmel til å gi lokale forskrifter med fartsgrenser. Fartsgrensen i den lokale forskriften vil gjelde alle type fritidsfartøyer og kan ikke gjelde spesefikt for vannscooter.

   Den sentrale fartsforskriften har også generelle krav om aktsomhet, sikkerhet og hensyn til badende. Fartsforskriften er hjemlet etter Småbåtloven.

3. Kommunen har hjemmel i **havne- og farvannsloven** mulighet til å begrense bruk av fartøy på sjøen av hensyn til friluftsliv, miljø, fremkommelighet, trygg ferdsel og forsvarlig bruk.

   Dette kan gjøres med en ordensforskrift som blant annet kan regulere bruk av vannscooter på hele eller deler av kommunes sjøområde for å ivareta hensyn til trygg ferdsel, forsvaltig forvaltning av farvannet, miljø eller friluftsliv. Reguleringene kan gjelder både fart og forbud.

   Det er utarbeidet en forskriftsmal som kommunen må bruke:
   https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-11-02-1040?q=ordensforskrift

I enkelte verneområder er bruk av vannscooter forbudt gjennom verneforskriftene. Disse reguleringene blir videreført.

Veileder:

Samferdselsdepartementet arbeider med en veileder for kommunene som vil utarebeide egne forskrifter, denne vil være klar i løpet av juni, men det er loveverket som omtales i dette brevet som vil kunne regulere vannscootertrafikken. Vi anbefaler derfor kommunene å starte arbeidet nå.

Veiledning:

- Kystverket skal veilede ifht lovverket som gjelder vannscooter: Telefon 07847 (sentralbord)

- Samferdselsdepartementet har ansvar for Småbåtloven, Havne- og farvannsloven og den sentrale fartsforskriften. Saksbehandler i Samferdsels dep. med ansvar for vannscooter, Bente L. Michalsen tlf. 454 21 321

- Klima- og miljødepartementet har ansvaret for motorferdselloven. Tlf. 22249090.

Med vennlig hilsen

Norsk Friluftsliv

Hans Erik Lerkelund
Fagsjef naturforvaltning

Siri Meland
Fagsjef samfunnskontakt

Kopi:

- Samferdselsdepartemetnet
- Klima- og miljødepartemetnet
- Fylkesmenn
- Fylkeskommuner
- Miljødirektoratet
- Forum for natur og friluftsliv

Delegerte saker frå avdelingane

DS 22/17 Sal av bustadtomt på Remøya - 12/306 17.08.2017 00:00:00

DS 23/17 Skjenkebevilling - søknad om å ta skjenkebevilling ut av lokalet 21.09.2017 for ei bestemt anledning, Thon Hotel Fosnavåg 18.09.2017 00:00:00

DS 24/17 Skjenkebevilling - søknad om å ta skjenkebevilling ut av lokalet 23.09.2017 for ei bestemt anledning, Thon Hotel Fosnavåg 19.09.2017 00:00:00

DS 25/17 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning) _ Herøy gard 09.08.2017 00:00:00

DS 26/17 Skjenkebevilling - søknad om bevilling for åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning). Bobiltreff 06 og 07.10.2017 29.09.2017 00:00:00