



VOLDA KOMMUNE

MØTEINNKALLING

Utval: Forvaltningsutvalet
Møtestad: Voldsfjorden, Volda Rådhus
Dato: 09.01.2018
Tid: 13:00

Forfall skal snarast meldast til servicekontoret/utvalsekretær på telefon 70 05 87 00 eller postmottak@volda.kommune.no, som kallar inn vara. Varamedlemer møter difor berre etter eiga innkalling.

Folkevalde, både medlemer og varamedlemer, plikter å møte jf. kommunelova § 40 nr. 1, med mindre det ligg føre gyldig forfall.

Den som ønskjer å stille spørsmål om sin habilitet i ei sak, jf. forvaltningslova § 6 og kommunelova § 40 nr. 3, skal melde dette til utvalsekretær i god tid før møtet. Dette også grunna eventuell innkalling av varamedlem, jf. forvaltningslova § 8, 3. ledd.

Møtet er ope for publikum, men kan verte lukka ved handsaming av saker som inneheld informasjon som er unnateke offentlegheit.

Minner om at framlegg til vedtak skal sendast elektronisk til politikk@volda.kommune.no.

Saksdokumenta er lagt ut til offentleg ettersyn på Volda kommune si heimeside <https://innsyn.ssikt.no/volda/dmb> og på servicekontoret.



SAKLISTE

Saksnr.	Sak
PS 1/18	Godkjenning av innkalling og sakliste
PS 2/18	Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte
PS 3/18	Retningslinjer for brøyting og strøing av kommunale vegar i Volda sentrum
PS 4/18	Søknad om dispensasjon frå kommunedelplan, gbr. 161/3 Spelemiddelsøknader 2018 - kommunal prioritering
PS 5/18	
PS 6/18	Orienteringssaker
OS 1/18	Delegert vedtak - Konsesjon - Gbr 24/9

PS 1/18 Godkjenning av innkalling og sakliste

PS 2/18 Godkjenning av møteprotokoll frå forrige møte



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Edvin Løfoll

Arkivsak nr.: 2017/2440

Arkivkode: Q14

Utvalsaksnr **Utval**
3/18 Forvaltningsutvalet

Møtedato
09.01.2018

RETNINGSLINER FOR BRØYTING OG STRØING AV KOMMUNALE VEGAR I VOLDA SENTRUM

Administrasjonen si tilråding:

Nye retningslinene vert vedtekne slik dei ligg føre.

Vedleggsliste:

1. Nye retningslinjer for brøyting og strøing av kommunale vegar (2017)
2. Gamle retningslinjer for brøyting (1991)

Samandrag av saka:

Volda kommune har i dag retningslinjer som vart utarbeidde og vedtekne i 1991. Mykje har endra seg i denne perioden. Køyrety på vegane har betre framkomstevne. Innbygarane sitt levesett gjev andre krav og kan fort føre til sårbare situasjonar dersom snø og glatte vegar vert ei hindring i kvardagen. Behovet for nye retningslinjer som er tilpassa tida vi no er ein del av var difor tydeleg til stades.

Saksopplysningar/fakta:

Volda kommune har i dag retningslinjer som vart utarbeidde og vedtekne i 1991. Dette er 26 år sidan og mykje har endra seg i denne perioden. Køyrety har vesentleg betre evne til å ta seg fram og innbygarane har behov for føreseielege kvardagar.

kommunen har investert i nye og betre kjørety for gjennomføring av brøytinga og på bygdene har vi avtalar med private entreprenørar. I tillegg har vi avtale med private entreprenør vedkomande brøyting av kommunale plassar, også i sentrum.

Kommunen har og investert i nytt strø grus lager under tak, noko som betrar situasjonen monaleg. Det vert mindre problem med frost i strøgrus/salt blandinga.

Etter som åra har gått sidan førre vedtak (1991), har kommunen gradvis gjort endringar der situasjonane har stilt nye krav.

Teknisk fann difor tida mogen for å presisere samspelet mellom fastsetting av beredskap (vert utført av administrasjonen), ansvar utanom arbeidstid (ansvar teknisk vakt) samt brøyting på dagtid (ansvaret ligg til formann veg).

Dei nye retningsline (sjå vedlegg) er drøfta internt mellom administrasjon, teknisk vakt og formann veg. Største endringane går på prioritering av mjuke trafikantar og kollektivtransport, samt mest mogeleg brøyting på dagtid for å redusere kostnader. Det vil og vere eit hjelpemiddel for partane til å ha sams oppfatning og kunne gjennomføre sine vakter og oppgåver mest mogeleg likt.

Helse og miljøkonsekvensar:

Nye køyrety betrar HMS for eigne mannskap. Bruk av strøing med grus kontra salt vert positivt for miljøet. Det er og fokusert på gåande/syklende og betring av tilhøva for desse grunna strøing.

Økonomiske konsekvensar:

Lite/små grunna denne presiseringa/endringa.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Lite eller små endringar i høve dagens situasjon.

Vurdering og konklusjon:

Nye retningslinene vert vedtekne slik dei ligg føre.

teknisk sjef Rune Totland

Utskrift av endeleg vedtak:

Klageinstans:

Retningslinjer for brøyting og strøing av kommunale vegar i Volda sentrum

Brøyteinstruksjonen og retningslinjene er meint som eit hjelpemiddel for dei som set eller tek ut beredskap, teknisk vakt, formann på veg og dei som brøytar.

Brøyting og strøing av kommunale vegar vert utført for å sikre framkomst for bilar, bussar, utrykningskøyretøy og mjuke trafikantar på ein forsvarleg måte.

Frå 1. november til 31. mars er eit brøytelag på fem personar i beredskap til ei kvar tid.

Administrasjonen ved rådhuset kan ta ut brøytelaget for beredskap ved å melde frå innan kl. 12:00 for dei kommande 24 timane. Ein kan ta ut brøytelaget for beredskap i fleire samanhengande dagar om ein ser at været tillet dette.

1. I normal arbeidstid (07:30-15:30) er det formann på veg som har ansvar for at vegane i sentrum er tilstrekkeleg brøyta. Utanom normal arbeidstid er det teknisk vakt som har dette ansvaret.
2. Teknisk vakt kallar ut brøytarane når det skal brøytast utanom normal arbeidstid. Brøytarane har intill 20 minutt tilkallingstid for frammøte Myrtun.
3. Brøyting skal normalt starte ved 8-12 centimeter tørr snø. Ved våt eller fuktig snø er det opp til teknisk vakt eller formann og avgjere om det skal brøytast eller ikkje.
4. Det skal prioriterast å brøyte på dagtid når det er mogeleg. Dette kan og gjelde for mindre snømengder. Prioriteringa skal vere den same som ved strøing.
5. Kommunale vegar, busslommer og gangfelt skal være brøyta til kl. 07:30 på kvardagar og 09:00 i helgar og heilagdag.
6. Ved store snømengder og opphoping, skal alle vegar brøytast til ein får rimeleg snøfrie vegar. Dette gjeld både gangveg og køyreveg. Dette for å hindre oppbygging av is og slaps. Arbeidet skal om mogleg gjennomførast innanfor normal arbeidstid.
7. Strøing etter behov ved glatte gangveg eller når bilar normalt skodde for vinterføre ikkje kjem fram eller har forsvarleg bremsegrep. Gangveg og busstruter skal prioriterast, så samleveg, deretter sidegater.
8. Formann rapporterer til teknisk vakt om status på brøyting og strøing ved arbeidsdagens slutt kl. 15:30. Teknisk vakt rapporterer på same måte status på brøyting til formann ved arbeidsdagens start kl. 07:30.
9. Grunna lite effektiv brøyting og utfordring med mjuke trafikantar og stor trafikk, skal brøyting mellom klokka 15:30 og 21:00 vurderast særskilt.
10. Når brøytar er instruert til å brøyte, er det brøytar sjølv som er ansvarleg for at retningslinjene vert haldne.

Volda 19.12.2017



Dato: 22. januar 1991
Arkiv: 563
Sakshandsamar: S. Hessen

STANDARD PÅ VEGVEDLIKEHALDET

Den 11.12.90 drøfta HTS saka førebels. Drøftingane konkluderte med at teknisk sjef skulle kome med ei konkret tilråding med bakgrunn i drøftingane i dag.

Eg ser det slik at saka må delast i to. Ein del bør handle om målsetting som så teknisk etat får i oppdrag å klarlegge konsekvensen av og kva det vil koste med sikte på gjennomføring over tid. For seg har eg behandla prioritering av brøyting og sandstrøing og når arbeid skal ta til.

1. Målsetting

Kommunale vegar og vegar til verksemdar bør normalt vere brøyt gjennom ein gong til slike tider:

- Køyrevegar: kl. 07.00 på kvardagar
- Køyrevegar: kl. 09.00 på sön- og helgedagar
- Gangvegar: 1 time seinare
- Parkeringsplassar bør normalt vere brøyt til kl. 08.00

Sandstrøing skal normalt vere utført til dei tider som er oppsett for brøytinga. For vegar som vert brøyt/strødd med kommunalt materiell, kan det berre gjerast når det er beredskap.

Eg må alt no seie frå at ei slik målsetting for brøyting i sentralområdet tilseier ei fordobling av ressursinnsatsen med eigne folk eller privatisering av delar av brøytinga og å gje tilskot til brøyting av private vegar i staden for å utføre brøyting.

2. Når brøyting skal ta til

Brøyting skal normalt starte ved snømengder på 8 - 12 cm.

På bratte vegar må brøytinga normalt starte før enn på flate vegar.

Brøyting må og normalt ta til før på tung våt snø enn lett tørr snø.

3. Når strøing skal ta til

Sandstrøinga skal ta til når det ikkje er råd å fote seg for folk eller når bilar som er normalt skodde for vinterføre ikkje kjem fram eller har forsvarleg bremsegrep.

4. Prioritering av brøyting

Når brøyting tek til, skal arbeidet prioriterast slik:

- a. Svært bratte vegar som er einaste tilkomst til eigedomar og dei brattaste samlevegane i prioritet etter stigningsforhold
- b. Samlevegane elles og gang- og sykkelvegane.
- c. Andre vegar

Gang- og sykkelvegane som går parallelt med køyrevegane skal brøytast til same tid som køyrevegane.

5. Prioritering av sandstrøinga

- a. Svært bratte vegar som er einaste tilkomst til eigedomar prioritert etter stigningsforhold, dei brattaste samlevegane og dei brattaste gang- og sykkelvegane.
- b. Gang- og sykkelvegane elles
- c. Samlevegane elles
- d. Andre vegar

TILRÅDING TIL VEDTAK:

HTS er samd i den førebels målsetting for brøyting og sandstrøing og bed om å få vurdert konsekvensen av det.

HTS er samd i den prioriteringa av brøyting og sandstrøing som går fram av saksutgreiinga.

.....

Saka vart handsama i HTS i møte den 22.01.91 i sak 91 AD 005 og det vart gjort fylgjande handsaming:

Sverre Paul Runde kom med framlegg om å stryke fyrste avsnitt i tilrådinga frå teknisk sjef.

VEDTAK:

Det vart røysta punktvis.

Første avsnitt i tilrådinga vart vedteken mot 1 røyst (Runde)
Andre avsnitt i tilrådinga vart samrøystes vedteke.

Vedtaket lyder:

HTS er samd i den førebels målsetting for brøyting og sandstrøing og bed om å få vurdert konsekvensen av det.

HTS er samd i den prioriteringa av brøyting og sandstrøing som går fram av saksutgreiinga.

Rett utskrift, 23.01.91

Reidunn Vadstein
Reidunn Vadstein



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Berit Sandvik Skeide

Arkivsak nr.: 2017/1656

Arkivkode: 161/3

Utvalsaksnr **Utval**
4/18 Forvaltningsutvalet

Møtedato
09.01.2018

SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEDELPLAN, GBR. 161/3

Administrasjonen si tilråding:

Med heimel i plan- og bygningslova, § 19-2 gir Forvaltningsutvalet dispensasjon frå kommunedelplan (Kystsoneplan for Lauvstad-Ulvestad) for uttak av stein på gnr. 161, bnr. 3.

Det vert sett følgjande vilkår for dispensasjonen:

- Det skal ikkje sprengast eller køyrast ut massar på søndagar og heilagdagane.
- Det skal ikkje sprengast eller køyrast ut massar mellom kl.20.00 og 06.00 på kvardagar.
- Det skal liggje føre løyve til utvida bruk av eksisterande avkøyrsløp.
- Drivar av steinuttaket pliktar å sørgje for nødvendige sikringstiltak, jf. minerallova § 49. Tiltaka skal sikre at verksemda ikkje er til fare for menneske eller husdyr.
- Uttak av stein er avgrensa til 10 år frå oppstart.
- Steinbrotet skal istandsetjast og revegeterast ved avvikling av steinuttaket. Dette for å sikre best mogleg terreng- og landskapstilpassing.
- For uttak av masser over 3000 m³, vert det stilt krav om utarbeiding av reguleringsplan.
- Tiltakshavar må sørgje for driftskonsesjon, og det må sendast inn melding til Direktoratet for mineralforvaltning før oppstart av drift.

Vedlegg:

1. Søknad om dispensasjon frå Ronny Torvik, datert 6.9.2017.
2. Sak på høyring. Brev til uttaleinstansane, datert 2.11.2017.
3. Merknad frå Lauvstad og Velsvik Grendeutval, registrert 14.11.2017.
4. Merknad frå Statens vegvesen, datert 15.11.2017.
5. Merknad frå Landbrukskontoret Ørsta Volda, datert 21.11.2017.
6. Merknad frå Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 5.12.2017.
7. Merknad frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 8.12.2017.

Bakgrunn:

Ronny Torvik har søkt om dispensasjon frå kommunedelplan (kystsoneplan for Lauvstad-Ulvestad) for uttak av stein på eigen grunn. Torvik driv jordbruk på gnr. 161, bnr. 3 som ein del av Trio Samdrift DA. I tillegg driv Torvik eit enkeltmannsføretak innan anlegg (boring/sprenging).

Saksopplysningar/fakta:

Lokalisering


Området ligg i Torvika, ca. 2,3 km frå Lauvstad ferjekai (langs fylkesveg 652).



Lokalisering av området

Planstatus


Eigedommen er ikkje regulert. Området ligg innanfor LNF-område i kommunedelplan for Lauvstad-Ulvestad (kystsoneplan), godkjent 30.1.2003 (plan ID 2003001). I landbruks-, natur- og friluftsområdet er stadbunden næring lagt ut saman med natur- og friluftsområde i bunden kombinasjon.



Utsnitt frå kommunedelplan for Lauvstad-Ulvestad

Skildring av tiltaket

Tiltaket er avgrensa til 10 m fjellskjering, og ca. 900 m². Massane er stipulert til 3000 m³. Området ligg i utkanten av eigedommen og er ein del av ein markert kolle.



Kartutsnitt innsendt av tiltakshavar

På området stod det granskog fram til våren 2017. Granskogen vart tatt ut grunna mykje vindfall siste vintrane. I markslagskartet er området markert som skogsmark. Arealet er magert og delvis fjell.

Dispensasjon frå plankravet

Etter plan- og bygningslova, § 19-1 krev dispensasjon grunngeven søknad. Før vedtak vert fatta, skal naboar varslast. Regionale og statlege mynde skal få høve til å uttale seg før det vert gitt dispensasjonar frå planar og plankrav.

Etter plan- og bygningslova § 19-2, kan det bli gitt dispensasjon dersom ikkje omsynet bak bestemmelsen det vert dispensert i frå vert vesentleg sett til side. Vidare er det eit vilkår at fordelane ved å gi dispensasjon skal vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering. Kommunen har ikkje høve til å gi dispensasjon dersom vilkåra ikkje er oppfylt.

Søklar si grunngeving

Sitat frå søknad:

«Har ofte fått forespurnad om steinmassar til ulike tiltak på garden og i bygda elles.

Ser her moglegheita i å få flytta vedarbeid og lagring av ymse landbruksutstyr bort frå sjølvne tunet ved opparbeiding av eit slik område. Formålet med tiltaket er altså delt.

Området ligg i utkanten av eigedomen og blir ikkje sjenerande for nokon. Udelte positive tilbake meldingar etter en runde med nabovarsel.»

Høyring

Søknad om dispensasjon har vore ute på høyring. Frist for å kome med uttale var sett til 8.12.2017.

Innan fristen kom det inn følgjande merknader:

Lauvstad og Velsvik Grendautval har ingen merknad.

Statens vegvesen, har ingen merknad. Vegvesenet minner om at det må søkjast formelt om utvida bruk av eksisterande avkjørsle.

Landbrukskontoret Ørsta Volda, har ingen merknad. Landbrukskontoret føreset at landbruksvegen som går langs planområdet ikkje vert stengd og at tiltaket ikkje fører til ulempe for landbruksdrifta på eigedommen og i området ikring.

Møre og Romsdal fylkeskommune, meiner plasseringa av steinuttaket er uheldig i høve til fjordlandskapet, og rår kommunen til å avslå søknad om dispensasjon. Dersom kommunen likevel vurderer behovet for massetak i området til å vere særskilt stort, rår fylkeskommunen til at det vert lokalisert lenger vekk frå fjorden, eksempelvis i bakkant av gardstunet.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, meiner steinuttaket vil medføre eit uheldig inngrep i landskapet, som blir godt synleg frå fjorden. Fylkesmannen rår til at det vert sett krav til når tiltaket skal vere endeleg avslutta og korleis området skal framstå. På grunn av støy, bør ein også setje krav til driftstid (t.d. kvardagar mellom 08.00 og 16.00).

Nabovarsel

Tiltakshavar har sendt ut nabovarsel. Det er ikkje registrert merknader til varselet.

Vurdering:

Jamfør plan- og bygningslova § 19-2, kan det bli gitt dispensasjon dersom ikkje omsynet bak bestemmelsen det vert dispensert i frå vert vesentleg sett til side. I tillegg må fordelane ved å gi dispensasjon vere klart større enn ulempene etter ei samla vurdering.

Vesentleg sett til side

Problemstillinga i denne saka, er å vega dei positive næringsmessige sidene opp mot det negative ved at det vil gi inngrep i landskapet.

Argument som talar for dispensasjon:

- Området er ikkje produktivt i dag. På området stod det granskog fram til våren 2017. Granskogen vart tatt ut grunna mykje vindfall siste vintrane. I markslagskartet er området markert som skogsmark. Arealet er magert og består av fjell.
- Det er ingen kjende eller registrerte kulturminne eller verdiar knytt til naturmangfald i området.
- Området har ikkje stor verdi for allment friluftsliv.

Argument som talar mot dispensasjon:

- Tiltaket vil gripe inn i og endre landskapet.

Etter ei samla vurdering meiner kommunen at omsynet bak bestemmelsen det vert dispensert frå ikkje vert vesentleg sett til side.

Fordelar større enn ulemper

Uttak av stein på gnr. 161, bnr. 3, vil gripe inn i og endre landskapet. Kommunen vurderer det likevel slik at tiltaket ikkje vil få omfattande negative verknader for omgjevnadene og miljøet. Uttak av stein vil vere eit godt supplement til drifta på garden, utan at det går ut over verdfullt landbruksareal.

For å starte eit masseuttak, er det ein føresetnad at drivar har utvinningsrett for området. Regelverket skil mellom uttak over 500 m³ og uttak over 10.000 m³. For alle uttak av naturstein vert det stilt krav om driftskonsejjon, uansett storleik. For uttak over 500 m² skal det sendast inn melding til Direktoratet for mineralforvaltning minst 30 dagar før oppstart av drift.

Konklusjon:

Etter ei samla vurdering meiner kommunen at omsynet bak bestemmelsen det vert dispensert frå ikkje vert vesentleg sett til side. Fordelane ved å gi dispensasjon er større enn ulempene.

Utviklingssjef
Jørgen Vestgarden

Utskrift av endeleg vedtak:

- Statens vegvesen Region midt, Postboks 2525, 6404 Molde
- Landbrukskontoret Ørsta Volda, Dalevegen 6, 6153 Ørsta
- Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 Molde
- Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, Postboks 2500, 6404 Molde
- Ronny Torvik, Torvika 4, 6133 Lauvstad
- Lauvstad og Velsvik Grendautval v/Arne Torvik, Velsvikvegen 197, 6133 Lauvstad

Klageinstans:

Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Søknad om dispensasjon frå gjeldande kommunedelplan på bruk 161/3

Eg Ronny Torvik driv jordbruk på 161/3 som en del av Trio samdrift DA, i tillegg driv eg eit enkeltmanns føretak innan anlegg, i hovudsak boring/sprenging.

Har ofte fått førespurnad om steinmassar til ulike tiltak på garden og i bygda elles.

Ser her moglegheita i å få flytta ved arbeid og lagring av ymse landbruksutstyr bort frå sjølve tunet ved opparbeiding av eit slik område.

Formålet med tiltaket er altså delt.

På området stod det granskog fram til våren 2017. Den blei den tatt ut grunna mykje vindfall dei siste vintrane.


Området ligg i utkant av eigedomen og blir ikkje sjenerande for nokon. Udelte positive tilbake meldingar etter en runde med nabovarsel.

Omfanget av tiltaket er avgrensa til 10 m fjell skjæring, ca 900 kvm og anslått til 3000 kbm, sjå teikning på vedlegg.

Søkjer med dette om dispensasjon frå gjeldande kommunedelplan.


1 vedlegg : skisse av aktuelt område

2 vedlegg: ferdig utfylt og signert nabovarsel liste.



Ronny Torvik

 VOLDA KOMMUNE	
Saksnr. 17/1656	Avd. UTV
Løpenr.	Sns Perhel
11 SEPT 2017	
Arkivdel: Bygg	
Klassering P:	
Klassering S:	



UTM 32 ▼

[Koordinater \(m\): 340690, 6896944](#)

Vedlegg nr.
C –

Nullstill



Opplysninger gjeve i nabovarsel skal sendast kommunen saman med søknaden

(Gjenpart av nabovarsel)

Pbl § 21-3

Tiltak på eigedommen:						
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Eigedomen si adresse	Postnr.	Poststad
161	3			Torvika 4	6133	Lauvstad
Eigar/festar				Kommune		
Ronny Torvik				Volda		

Det varslast med dette om						
☐ Nybygg	☐ Anlegg	☐ Endring av fasade	☐ Riving			
☐ Påbygg/tilbygg	☐ Skilt/reklame	☐ Innhegning mot veg	☐ Bruksendring			
☐ Mellombels bygning, konstruksjon eller anlegg	☐ Antennesystem	☐ Oppretting/endring av matrikkeleining (eigedomsdeling) eller bortfeste	☐ Anna			
Dispensasjon etter plan- og bygningslova kapittel 19						
☐ Plan- og bygningslova med forskrifter	☐ Kommunale vedtekter	☒ Arealplanar	☐ Veglova	Vedlegg nr. B –		

Arealdisponering		
Set kryss for gjeldande plan		
☐ Arealdel av kommuneplan	☐ Reguleringsplan	☐ Utbyggingsplan
Namn på plan		
LNF område kommunedelplan-kystsonedelplan for Lauvstad -Ulvstad		

Beskriv nærare kva nabovarslet gjeld	
Utak av steinmasser, opparbeiding av bruksareal for landbruk, korttids lagring av landbruksutstyr.	
Vedlegg nr. Q –	

Spørsmål som gjeld nabovarsel skal rettast til			
Føretak/tiltakshavar			
Ronny Torvik			
Kontaktperson, namn	E-post	Telefon	Mobil
Ronny Torvik	ro-torv@tussa.com	95887344	
Søknaden finst på heimeside: (ikkje obligatorisk)			

Merknader skal sendast til			
Eventuelle merknader skal vere mottekne innan 2 veker etter at dette varslet er sendt.			
Ansvarleg søkjar/tiltakshavar skal saman med søknad sende innkomne merknader og gjere greie for ev. endringar.			
Namn		Postadresse	
Ronny Torvik		Torvika 4	
Postnr.	Poststad	E-post	
6133	Lauvstad	ro-torv@tussa.com	

Vedlegg			
Beskriving av vedlegg	Gruppe	Nr. frå – til	Ikkje relevant
Dispensasjonssøknad/vedtak	B	—	☐
Situasjonsplan	D	—	☐
Teikningar snitt, fasade	E	1 — 1	☐
Andre vedlegg	Q	—	☐

Underskrift		
Tilsvarande opplysningar med vedlegg er sendt i nabovarsel til naboar og gjenbuarar som er berørte.		
Kvittering for nabovarsel viser mottakarar av nabovarslet.		
Stad	Dato	Underskrift ansvarleg søkjar eller tiltakshavar
		<i>Ronny Torvik</i>
		Gjenta med blokkbokstavar
		RONNY TORVIK



Kartdata for Volda kommune

Det er søker sitt ansvar at dei rette eigedomar får nabovarsel ved søknad om tiltak. Dersom det mangle eigedomar i lista, ta kontakt med kommunen for informasjon.

Eier(e)

Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
1519-161/3	TORVIK RONNY	Hjemmelshaver	Bosatt i Norge
Adresse		Poststed	
TORVIKA 4		6133 LAUVSTAD	

Naboer

Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
1519-161/17	TRIO SAMDRIFT DA	Hjemmelshaver	
Adresse		Poststed	
Jan-Olav Torvik		6133 LAUVSTAD	

Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
1519-160/4	TILSETH ANITA	Hjemmelshaver	Bosatt i Norge
Adresse		Poststed	
ULVESTADVEGEN 119		6133 LAUVSTAD	

Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
1519-0/0	Hjemmelshaverinformasjon ble ikke funnet		
Adresse		Poststed	

Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
1519-160/2	ULVESTAD INGE LEIF	Hjemmelshaver	Bosatt i Norge
Adresse		Poststed	
ULVESTADVEGEN 124		6133 LAUVSTAD	

Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
1519-161/1	GJETERUD ANNETTE HÅKONSD	Hjemmelshaver	Bosatt i Norge
Adresse		Poststed	
TORVIKA 14		6133 LAUVSTAD	

Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
1519-161/1	LUNDBERG ANDERS MOLTU	Hjemmelshaver	Bosatt i Norge
Adresse		Poststed	
TORVIKA 14		6133 LAUVSTAD	

Eiendom	Navn	Rolle	Personstatus
1519-160/7	ULVESTAD ODDVAR BERNT	Hjemmelshaver	Bosatt i Norge
Adresse		Poststed	
ULVESTADVEGEN 60		6133 LAUVSTAD	

Kvittering for nabovarsel skal sendast kommunen saman med søknaden

Nabovarsel kan anten sendast som rekommandert sending, overleverast personleg mot kvittering eller sendast på e-post mot kvittering. Med kvittering for at e-posten er motteken meinest e-post frå nabo/gjenbuar som stadfester at nabovarslet er motteke. Ved personleg overlevering vil signatur gjelde som stadfesting av at varslet er motteke. Det kan òg signerast på at ein gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjeld							
Eigedom/ byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.	Kommune
	161	3					Volda
	Adresse Torvika 4				Postnr.	Poststad	
					6133	Lauvstad	

Følgjande naboar har motteke eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhøyrande vedlegg:

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar		Dato sendt e-post	
161	17			Trio Samdrift DA			
Adresse Torvika				Adresse Jan O Torvik		Kvittering må leggjast ved	
Postnr.		Poststad		Postnr.		Poststad	
6133		Lauvstad		6133		Lauvstad	
Personleg kvittering for				Personleg kvittering for		Dato	
☒ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket		18/4-17	
Dato				Sign.		Sign.	
18/4-17				Jan O Torvik		Jan O Torvik	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar		Dato sendt e-post	
160	4			Anita Tilseth			
Adresse Ulvestadvegen 119				Adresse Ulvestadvegen 119		Kvittering må leggjast ved	
Postnr.		Poststad		Postnr.		Poststad	
6133		Lauvstad		6133		Lauvstad	
Personleg kvittering for				Personleg kvittering for		Dato	
☒ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket		23/4-17	
Dato				Sign.		Sign.	
23/4-17				Anita Tilseth		Anita Tilseth	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar		Dato sendt e-post	
160	2			Inge Leif Ulvestad			
Adresse Ulvestadvegen 124				Adresse Ulvestadvegen 124		Kvittering må leggjast ved	
Postnr.		Poststad		Postnr.		Poststad	
6133		Lauvstad		6133		Lauvstad	
Personleg kvittering for				Personleg kvittering for		Dato	
☒ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket		18/4-17	
Dato				Sign.		Sign.	
18/4-17				Inge Ulvestad		Inge Ulvestad	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar		Dato sendt e-post	
161	1			Annette H Gjeterud			
Adresse Torvika 14				Adresse Torvika 14		Kvittering må leggjast ved	
Postnr.		Poststad		Postnr.		Poststad	
6133		Lauvstad		6133		Lauvstad	
Personleg kvittering for				Personleg kvittering for		Dato	
☒ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket		18/4-17	
Dato				Sign.		Sign.	
18/4-17				HJG		HJG	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar		Dato sendt e-post	
161	1			Anders M Lundberg			
Adresse Torvika 14				Adresse Torvika 14		Kvittering må leggjast ved	
Postnr.		Poststad		Postnr.		Poststad	
6133		Lauvstad		6133		Lauvstad	
Personleg kvittering for				Personleg kvittering for		Dato	
☒ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket		18.04.17	
Dato				Sign.		Sign.	
18.04.17				AM L		AM L	

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovannemnde adressatar.


Samla tal sendingar: _____ Sign.

Kvittering for nabovarsel skal sendast kommunen saman med søknaden

Nabovarsel kan anten sendast som rekommandert sending, overleverast personleg mot kvittering eller sendast på e-post mot kvittering. Med kvittering for at e-posten er motteken meinst e-post frå nabo/gjenbuar som stadfester at nabovarslet er motteke. Ved personleg overlevering vil signatur gjelde som stadfesting av at varslet er motteke. Det kan òg signerast på at ein gir samtykke til tiltaket.

Tiltaket gjeld							
Eigedom/ byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.	Kommune
	161	3					Volda
	Adresse Torvika 4				Postnr.	Poststad Lauvstad	
					6133		

Følgjande naboar har motteke eller fått rek. sending av vedlagte nabovarsel med tilhøyrande vedlegg:

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar			Dato sendt e-post
160	7			Oddvar B Ulvestad			
Adresse Ulvestadvegen 60				Adresse Ulvestadvegen 60			Kvittering må leggjast ved
Postnr.	Poststad			Postnr.	Poststad		
6133	Lauvstad			6133	Lauvstad		
Personleg kvittering for				Personleg kvittering for			
☒ motteke varsel				☒ samtykke til tiltaket			
Dato		Sign.		Dato		Sign.	
2017-04-23				2017-04-23			

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar			Dato sendt e-post
Adresse				Adresse			Kvittering må leggjast ved
Postnr.	Poststad			Postnr.	Poststad		
Personleg kvittering for				Personleg kvittering for			
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			
Dato		Sign.		Dato		Sign.	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar			Dato sendt e-post
Adresse				Adresse			Kvittering må leggjast ved
Postnr.	Poststad			Postnr.	Poststad		
Personleg kvittering for				Personleg kvittering for			
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			
Dato		Sign.		Dato		Sign.	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar			Dato sendt e-post
Adresse				Adresse			Kvittering må leggjast ved
Postnr.	Poststad			Postnr.	Poststad		
Personleg kvittering for				Personleg kvittering for			
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			
Dato		Sign.		Dato		Sign.	

Nabo-/gjenbuareigedom				Eigar/festar av nabo-/gjenbuareigedom			
Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Namn på eigar/festar			Dato sendt e-post
Adresse				Adresse			Kvittering må leggjast ved
Postnr.	Poststad			Postnr.	Poststad		
Personleg kvittering for				Personleg kvittering for			
☐ motteke varsel				☐ samtykke til tiltaket			
Dato		Sign.		Dato		Sign.	

Det er per dags dato innlevert rekommandert sending til ovannemnde adressatar.

Samla tal sendingar: _____ Sign.





«MOTTAKERNAVN»

«ADRESSE»

«POST» «POSTSTED»

»

<i>Arkivsak nr.</i>	<i>Løpenr.</i>	<i>Arkivkode</i>	<i>Avd/Sakshandsamar</i>	<i>Dato</i>
2017/1656	13995/2017	161/3	UTV/ BERSKE	02.11.2017

SAK PÅ HØYRING. SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEDELPLAN, GBR. 161/3

Ronny Torvik har søkt om dispensasjon frå kommunedelplan (kystzoneplan for Lauvstad-Ulvestad) for uttak av stein på eigen grunn. Torvik driv jordbruk på gnr. 161, bnr. 3 som ein del av Trio samdrift DA. I tillegg driv Torvik eit enkeltmannsføretak innan anlegg (boring/sprenging).

Torvik opplyser at han har trong for steinmasser til ulike tiltak på garden, og at han får førespurnader frå andre i bygda. På sikt vil Torvik nytte området til vedarbeid og lagring av landbruksutstyr.

Lokalisering av området

Området ligg i Torvika, ca. 2,3 km frå Lauvstad ferjekai (langs fylkesveg 652).




Lokalisering av området

Planstatus

Eigdommen er ikkje regulert. Området ligg innanfor LNF-område i kommunedelplan for Lauvstad-Ulvestad (kystzoneplan), godkjent 30.1.2003 (plan ID 2003001).

Postadresse:	postmottak@volda.kommune.no	www.volda.kommune.no
Telefon:	47669370	Org. nr: 939 760 946
		Bankgiro: 3991.07.81727


I landbruks-, natur- og friluftsområdet er stadbunden næring lagt ut saman med natur- og friluftsområde i bunden kombinasjon.



Utsnitt frå kommunedelplan for Lauvstad-Ulvestad

Skildring av tiltaket

Tiltaket er avgrensa til 10 m fjellskjering, og ca. 900 m². Massene er stipulert til 3000 m³. Området ligg i utkanten av eigdommen og er ein del av ein markert kolle.



Kartutsnitt innsendt av tiltakshavar

På området stod det granskog fram til våren 2017. Granskogen vart tatt ut grunna mykje vindfall siste vintrane. I markslagskartet er området markert som skogsmark. Arealet er magert og delvis fjell.

Tiltakshavar har sendt ut nabovarsel. Det kom ikkje inn merknader til varselet.



Plassering av steinuttak er markert med oransje. Nydyrkingsområde er markert med gul

Kommunen si vurdering

Sakshandsamar har vore i kontakt med Ronny Torvik for utfyllande informasjon. Det er ikkje snakk om å etablere knuseverk i samband med tiltaket.

Torvik fekk tidlegare i år løyve til å fulldyrke 2,5 daa på gnr. 161, bnr. 3 (Forvaltningsutvalet, sak 27/17, 18.4.2017)). Dyrkingsområdet ligg like nord for planlagt steinuttak. I samband med søknad om nydyrking, kom Fylkesmannen og Fylkeskommunen med fråsegn. Uttaleinstansane hadde ikkje innsigelsar til nydyrkinga.

For å starte eit masseuttak, er det ein føresetnad at drivar har utvinningsrett for området. Regelverket skil mellom uttak over 500 m³ og uttak over 10.000 m³. For alle uttak av naturstein vert det stilt krav om driftskonsesjon, uansett storleik. For uttak over 500 m² skal det sendast inn melding til Direktoratet for mineralforvaltning minst 30 dagar før oppstart av drift. Tiltakshavar har ikkje sendt inn melding til Direktoratet endå.

Det er snakk om eit mindre uttak av stein. Tiltaket vil gripe inn i og endre landskapet. Kommunen vurderer det likevel slik at tiltaket ikkje vil få omfattande negative verknader for omgjevnadene og miljøet. Uttak av stein vil vere eit godt supplement til drifta på garden, utan at det går ut over verdfullt landbruksareal.

Kommunen har gjennomført plansjekk og risikosjekk (www.gislink.no), og det er ikkje avdekt særskilte tilhøve. Naboane til gnr.161, bnr. 3, har gitt samtykke til tiltaket jf. Nabovarsel.

Høyring

Søknad om dispensasjon frå kommunedelplan for Lauvstad-Ulvestad vert med dette sendt til Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Møre og Romsdal fylkeskommune, Statens vegvesen, landbrukskontoret for Ørsta Volda og Lauvstad og Ulvestad grendautval til uttale.

Frist for å kome med uttale er sett til 8.12.2017.

Med helsing

Berit Sandvik Skeide

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi til:

Ronny Torvik, Torvika 4, 6133 Lauvstad

Vedlegg:

- Søknad om dispensasjon, datert 6.9.2017.
- Sak til Forvaltningsutvalet (FORV), sak 27/17, 18.4.2017.

Hei

Viser til brev datert 02.11.2017 angående Arkivsak nr. 2017/1656 -
Løpenr. 13995/2017 - Arkivkode 161/3 - Sak på høyring. Søknad om
dispensasjon frå kommunedelplan GRB.161/3

Lauvstad og Velsvik Grendautval har ingen merknad.

Mvh

Arne Oddmund Torvik.

Leiar Lauvstad og Velsvik Grendautval.

--

Med vennlig hilsen
Arne Torvik



Statens vegvesen



**Møre og Romsdal
fylkeskommune**

Volda kommune
Stormyra 2
6100 VOLDA

Behandlande eining:
Region midt

Sakshandsamar/telefon:
Per Norvald Walderhaug /
90288380

Vår referanse:
17/196717-3

Dykkar referanse:
2017/1656

Vår dato:
15.11.2017

Fv. 652 – Høring – gnr. 161 bnr. 3 Torvika i Volda kommune – dispensasjon fra kommuneplan – uttak av stein

Vi viser til e-post dater 06.11.2017 med oversending av dokument vedrørende søknad om dispensasjon frå kommunedelplan for uttak av steinmasser på landbrukseigedomen 161/3 i Volda kommune.

Kommunen ber om uttale i dispensasjonssak for etablering av masseuttak i fjell. Uttaket er ikkje større enn 3000m³. Massane skal, slik vi oppfattar saka, i hovudsak nyttast til planering av eit nær liggande areal til nydyrking innanfor landbrukseigedomen. Det kan og bli aktuelt å køyre noko av massen ut av eigedomen. Det skal ikkje etablerast knuseverk i samband med tiltaket.

Tilkomst frå fylkesveg 652 er planlagt gjennom eksisterande avkøyrsløp. Denne har god plassering, og tekniske forhold i avkøyrsløpet er tilfredsstillande. Avkøyrsløpet er i fellesbruk av fleire eigedomar.



Plassering av steinuttak er markert med oransje. Nvdyringsområde er markert med gul



Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegane, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir politiske føringer for utvikling av fylkesvegane. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder fylkesvegane på vegne av fylkeskommunen.

Postadresse
Statens vegvesen
Region midt
Postboks 2525
6404 MOLDE

Telefon: 22 07 30 00
firmapost-midt@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Vestre Olsvikveg 13
6019 ÅLESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Postboks 702
9815 Vadsø

Vurdering.

Skilta fartsnivå på fylkesvegen er 80 km/t og årsdøgnetrafikken er 410 køyretøy. I Statens vegvesen sitt haldingskart for strengheit i saksbehandlinga er dette vegstrekket av fylkesvegen definert til streng haldning. Streng haldningsklasse i saksbehandlinga gjeld i hovudsak etablering av nye avkøyrslar eller utvida bruk som medfører merkbar svekking av trafikktryggheta. Dersom all uttatt steinmasse skulle køyrast ut frå eigedomen ville dette truleg utgjere om lag 4–5 hundre vanlege billass. Sidan mykje av massen skal nyttast til planering på eigen eigedom vil dette talet bli vesentleg redusert. Meirbruk i avkøyrsla som følgje av tiltaket blir vurdert som liten.

Uttale.

Statens vegvesen har ut frå sitt ansvarsområde ingen merknad til at det blir gitt dispensasjon frå arealplan i denne saka, men det må søkjast formelt om utvida bruk av eksisterande avkøyrslar.

Plan- og trafikkseksjonen
Med helsing

Lisbeth Smørholm
seksjonssjef

Per Norvald Walderhaug

Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.

Kopi

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE



VOLDA KOMMUNE

Stormyra 2
6100 VOLDA

Saksnr	Løpenr.	Arkiv	Saksansvarleg	Dato
2017/2280	15027/2017	1519/161/3	SKAARA	21.11.2017

1519 GNR/BNR 161/3 - SVAR PÅ HØYRING - SØKNAD OM DISPENSASJON FRÅ KOMMUNEDELPLAN UTTAK AV STEIN PÅ EIGEN GRUNN - RONNY TORVIK

Høyringsvar til sak 2017/1656 i Volda kommune.

Landbrukskontoret Ørsta Volda har motteke høyringsskriv om dispensasjon for uttak av stein på gnr 161 bnr 3, med søkjar Ronny Torvik.

Etter det vi kan sjå ligg anleggsområdet på areal som ikkje er dyrka eller dyrkbar jord. Arealet er klassifisert som skogsmark med høg bonitet.

Etterbruken er beskrive som tiltak knytt til drifta av landbrukseigedomen.

Landbruksfagleg har ein ikkje merknad til søknaden. Ein føreset at landbruksvegen som går langs planområdet ikkje vert stengd og att tiltaket ikkje fører til ulempe for landbruksdrifta på eigedomen og i området ikring.

Med helsing

Liv Bente Viddal
seksjonsleiar

Børild Skåra
rådgjevar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.



Møre og Romsdal
fylkeskommune

Volda kommune
Stormyra 2
6100 Volda

Dykkar ref:	Dykkar dato:	Vår ref:	Vår saksbehandlar:	Vår dato:
2017/1656	02.11.2017	144997/2017/DISPENSASJON/1519	Anders Smith-Øvland, 71 28 02 41	05.12.2017

Volda kommune - uttak av stein på eigen grunn gbnr 161/3 - fråsegn til søknad om dispensasjon frå kommuneplan

Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Planfagleg vurdering

Vi rår til at kommunen vurderer tiltaket i forhold til presedensverknad. Av erfaring ser vi dessverre at slike tilfeldige massetak gir negativ presedensverknader og at tiltaka over tid blir meir omfattande enn først omsøkt.

I denne samanhengen viser vi til at massetaket ikkje vil ha nokon reell funksjon i forhold til gardsdrifta, ettersom eventuell behov for etterbruk kan bli løyst på andre, betre og meir stadstilpassa måtar.

Konklusjon

Sjølv om tiltaket som er omsøkt er avgrensa så den føreslåtte plasseringa være uheldig i forhold til fjordlandskapet. Ut i frå landskapsomsyn rår vi kommunen til å avslå søknaden om dispensasjon. Dersom kommunen likevel vurderer behovet for massetak i området å være særskilt stor, rår vi til at dette blir lokalisert lenger vekk frå fjorden, eksempelvis i bakkant av gardstunet.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Anders Smith-Øvland
overarkitekt

Dette brevet er elektronisk godkjent og vil ikkje bli utsendt i papir.

Kopi:
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal



**FYLKESMANNEN
I MØRE OG ROMSDAL**

Saksbehandlar, innvalstelefon

seniorrådgivar Kari Bjørnøy, 71 25 84 05

Vår dato

08.12.2017

Dykkar dato

02.11.2017

Vår ref.

2017/6914/KABJ/421.3

Dykkar ref.

Volda kommune
Stormyra 2
6100 VOLDA

 VOLDA KOMMUNE	
Saksnr: 17/656	Avd: JTV
Løpnr:	Shs: Berthe
12 DES 2017	
Arkivdel: Bygg	
Klassering P:	
Klassering S:	

Volda kommune
Uttak av stein gnr161 bnr3 - Ronny Torvik
Dispensasjon frå kommuneplan

Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:

Generelt

Saka gjeld dispensasjon frå kommunedelplanen for uttak av stein på eigen grunn. Steinmassene skal fylle behov for ulike tiltak på eigen gard, og frå andre som treng steinmassar i bygda. På sikt skal området nyttast til vedarbeid og lagring av landbruksutstyr. Tiltaket er avgrensa til 10 meter fjellskjering er ein del av ein markert kolle, og arealet er på om lag 900 m². Massane er stipulert til 3000 m³.

Natur- og miljøverninteresser

Sjølv om omfanget på steinuttaket ikkje er stort, vil det medføre eit uheldig inngrep i landskapet som blir godt synleg, særleg frå fjorden i dette tilfellet. Det er mange eksempel på at slike tiltak ikkje blir skikkeleg avslutta og rydda opp i, og at dei blir liggande som skjemmaende sår årevis etter at uttaket er ferdig. Det er difor viktig at det setjast krav til når tiltaket skal vere endeleg avslutta og korleis området då skal framstå. På grunn av støy, bør ein også setje krav til driftstid (t.d. kun kvardagar mellom 0800-1600).

Med helsing

Jon Ivar Eikeland (e.f.)
fagsjef - plansamordning

Kari Bjørnøy
seniorrådgivar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Statens vegvesen Region midt	Postboks 2525	6404	MOLDE
Møre og Romsdal fylkeskommune	Fylkeshuset	6404	Molde



SAKSDOKUMENT

Sakshandsamar: Per Heltne

Arkivsak nr.: 2017/1238

Arkivkode: 243

Utvalsaksnr Utval
5/18 Forvaltningsutvalet

Møtedato
09.01.2018

SPELEMIDDELSØKNADER 2018 - KOMMUNAL PRIORITERING

Administrasjonen si tilråding:

1. Volda kommune har fylgjande prioritering av søknader om tilskot frå spelemidlane for 2018:

Idrettsanlegg:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Folkestad il - kunstgrasbane | fornya |
| 2. VTI-Allianse – tilbygg klubbhus Volda stadion | fornya |
| 3. Vestsida il - Garasje for trakkemaskin | fornya |
| 4. Volda stadion- rehabilitering av kunstgrasdekke bane 2 | fornya |
| 5. Volda kommune- Turveg Volda Sentrum -Elvadalen | ny |
| 6. Volda kommune- Lys Turveg Volda Sentrum-Elvadalen | ny |
| 7. Volda skisenter - Idrettsbygg | ny |
| 8. Volda Campus Arena - ny hall i Volda sentrum. | ny (om plan vert godkj.) |
| 9. Ny symjehall i Volda sentrum | ikkje godkj. plan |

Nærmiljøanlegg:

- | | |
|--|--------|
| 1. Stadion-parken del 2- Turveg og lysanlegg for parken (fril. f. /VTI) | fornya |
| 2. Stadion-parken del 3-Klatrepark (VTI-allianse/VTIFotball/V.Kommune | fornya |
| 3. Stadion-parken del 4- Street-basket/isbane (VTI-all./VTI-Fot. V.Komm) | fornya |
| 4. Folkestad Skule - nærmiljøanlegg-aktivitetsområde | fornya |
| 5. Øyra skule - nærmiljøanlegg del 1 | ny |
| 6. Øyra skule - nærmiljøanlegg del 2 | ny |

Vedleggsliste:

Nye søknader 2018.

Innspel/vedtak Idrettsrådet

Kommunestyret revidert handlingsprogram kommunedelplan fysisk aktivitet og anlegg for Idrett og friluftsliv - sak ??? /2017.

Uprenta saksvedlegg:

Fornya søknader.

Vedlegg til søknader 2018.

Kulturdep. -Idrettsanlegg i ny tid

Helsedirektoratet - kommunene utnyttar ikkje spelemiddelordninga godt nok.

M.R. Fylkeskommune - prioritering av spelemidler -friluftsliv.

Kommunestyre sak 146/16 - kommunal garanti Volda stadion 2016/1706

Kommunestyre sak - kommunal garanti Stadion-parken 2016/1919

Kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2014-18

plandokument datert 3.02.2014, med vedlegg: - handlingsprogram 2014 – 18

Vedlegg 3 til kommunedelplan: Anleggsversikt – status, behov, planar.

Saksopplysningar/fakta:

Kommunen har mottatte 6 søknader om tilskot frå spelemidlane til idrettsanlegg for 2018, og 6 søknader for nærmiljøanlegg.

Av nærmiljøanlegga er 3 søknader knytt til samla tiltak i Stadionparken ved Volda stadion og 2 er knytt til uteområdet ved Øyra skule.

Den siste søknaden gjeld aktivitetsareal ved Folkestad skule.

Kommunedelplan for "*fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2014-18*", vart godkjent i 2014, med handlingsprogram for perioden 2014 -18.

Etter som det har kome til nye aktuelle prosjekt i denne perioden har revisjon av handlingsprogram vore fremja for kommunestyret årleg i samband med årlig søknadsrunde. Sist endra handlingsprogram vart vedteke i sak 178/16 den 15.12.2016.

Vedtak i denne saka lydde slik:

"1. I medhald av plan- og bygningslova §§ 11-15 vert handlingsprogram i "Kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett, friluftsliv og nærmiljø 2014-18", justert slik for 2017:

<i>Idrettsanlegg:</i>	<i>(Status)</i>	<i>(Spelemiddel-søknad 2017)</i>
1. VTI -Fotball - Fotball -treningshall	ferdig 2015	gjenn tatt
2. Folkestad il: - kunstgrasbane	ferdig 2016	fornya
3. VTI-Allianse – tilbygg klubbhus Volda stadion	ferdig 2016	fornya
4. Vestsida il - Garasje for trakkemaskin	under bygging	ny
5. Volda stadion- rehabilitering av kunstgrasdekke bane 2 under planl.		ny
6. Lys turveg Øyraelva -Volda stadion –Myravegen under planlegging		ny
7. Hjartåbygda Skyttarlag - Standplassbygg -skytebane i Aldalen		ny
8. Volda Arena - ny hall i Volda sentrum	under planlegging	ikkje søkt

Nærmiljøanlegg:

1. Stadion-parken - nærmiljøanlegg - aktivitetspark med fire delelement,:		
Styrketreningsområde (friluftsföreninga/VTI)	under bygging	ny
Turveg og lysanlegg for parken (fril. foreninga /VTI) under bygging		ny
Klatrepark (VTI-allianse/VTIFotball)	under planlegging	ny
Street-basket/isbane (VTI-allianse/VTIFotball)	under planlegging	ny
2. Øyra skule - aktivitetspark del 1	- under planlegging	ikkje søkt
- aktivitetspark del 2	- under planlegging	ikkje søkt
- aktivitetspark del 3	- under planlegging	ikkje søkt
3. Lysanlegg skate-parken (Volda K./Volda Rullarlag) u. planlegging		ikkje søkt

2. Andre registrerte anlegg, jf. liste over aktuelle tiltak nemnt i saka, er prioriterte idretts- og friluftsliv-anlegg som kan få plass i handlingsplan og ha prioritet ved seinare rullering av plan, og i nye søknadsrunder for spelemiddelordninga, etter kvart som dei er klargjort for

søknad, gjennom idrettsfunksjonell førehands-godkjenning, og har tífredsstillande planar for finansiering og drift."

Ved søknadsrunden i 2017 kom også nærmiljøanlegg /aktivitetsareal ved Folkestad skule med som godkjent søknad, utan at dei fekk tildelt midlar då. Denne søknaden vert fornya for 2018.

Alle aktuelle søknader i denne søknadsrunden for 2018 er såleis prioriterte tiltak i sist reviderte handlings-program for kommunedelplanen.

Saksframlegget i saka, med framlegg til prioritering er sendt over til styret i Idrettsrådet. Vi legg til grunn at Idrettsrådet si tilråding ligg føre ved forvaltningsutvalet si handsaming av saka.

Status prioriterte anlegg i kommunedelplan:

Mykje av prioriterte tiltak i revidert handlingsprogram 2014 -18 er gjennomført og har gitt grunnlag for stor aktivitet innan fleire sær-idrettar og i tilknytning til gjennomførte friluftsliv- og nærmiljøtiltak.

Fleire av anlegga har også fått tildelt spelemidlar.

Andre anlegg er fullført, men står på vent i høve til utbetaling av spelemidlar. Slike tiltak vert difor likevel ståande som prioriterte søknader i denne nye runda, sjølv om utbygginga er fullført. Normalt er det i dag omlag 3-5 års ventetid for tilskot frå spelemidlane. Unntak her er friluftslivstiltak som er gitt prioritet av M.R.Fylkeskommune. Dette er også ei prioritering som er i samsvar med Volda kommune sin plan for Idrett og friluftsliv.

Status handlingsplan 2014-18:

Sidan dette er siste året i gjeldande handlingsplan for kommunedelplanen, og denne skal rullerast i 2018, finn eg det rett å gje ein status for prioriterte tiltak i gjeldande plan. (oversikta viser status og når dei eventuelt fekk tildelt spelemidlar)

Ordinære idrettsanlegg:

(ferdig/fått spelemidlar) (godkj søknad/ikkje fått sp.midlar enno)

VTI -Nordisk Lysløpe-utviding- del 3 tidtakarb./klubbhus-	ferdig 2014	sp.m 2014
Mork il -kunstgrasdekke	- ferdig 2014.	sp.m 2016
Skiskyttaranlegg Reset - del 1	- ferdig 2015	sp.m 2015
Skiskyttaranlegg Reset - del 2	- ferdig 2015	sp.m 2016
Volda kommune m.fl. -ulike friluftslivstiltak/ Årneset-p-areal m.m	-ferdig 2016	statl. midl.
VTI -Fotball - Fotball -treningshall (Mørehallen)	-ferdig 2015	sp.m2016/17
KFUM - sandvolleyballbaner	-ferdig 2013	sp.m 2014
Volda kommune - utviding av Årneset badeplass	-ferdig	statlege midl.
Skiløype Rotevassdalen	- ferdig 2015	komm.midl.
Volda kommune -lysanlegg turveg Årneset-stadion	-ferdig 2016	sp.m 2015
Folkestaddalen - div. friluftslivstiltak -turveg	- ferdig 2015	sp.m 2015
Hjartåbygda skyttarlag - klubbhus/standplassbygg	- ferdig 2017	sp.m 2017

Folkestad il - 7-er bane Kunstgras. (fornya søknad)	- ferdig 2016	ikkje sp.m enno
VTI-Allianse – tilbygg klubbhus Volda stadion	- ferdig 2016	ikkje sp.m enno
Vestsida IL - garasje trakkemaskin	- oppstarta 2017	ikkje sp.m 17
Volda kommune- Turveg Volda Sentrum -Elvadalen	- oppstart 2017	ny
Volda kommune- Lys Turveg Volda Sentrum-Elvadalen	- oppstart 2017	ny
Skiskyttaranlegg Reset - del 3 (rulleskidel)	- ikkje starta opp	
Volda kommune -orienteringskart	- ikkje starta opp	
Volda Rideklubb - ridehall	- ikkje starta opp	

Botnasanden -planavklaring/sikring
Turveg Rotevatnet planlegging/sikring

- plan under arbeid
- plan under arbeid

nærmiljøanlegg:

Volda skatepark del 1	- ferdig 2015	sp.m 2014/15
Volda skatepark del 2	- ferdig 2015	sp.m 2015/16
Volda skatepark del 3	- ferdig 2015	sp.m 2015/16
Vestsida il - rehabilitering - kunsgrasdekke i ballbinge	- ferdig 2016	sp.m 2016
Folkestad Skule - nærmiljøanlegg-aktivitetsområde	ferdig2017	ikkje spm17
Øyra skule - nærmiljøanlegg del 1	ferdig2017	ny
Øyra skule - nærmiljøanlegg del 2	ferdig 2017	ny
Dalsfjord skule - aktivitetsareal	- gjennomf. utan tilskot	
Folkestad il aktivitetsareal v/ Folkestadvatnet	- ikkje fremja søknad	
Bratteberg - tiltak i friområde	- ikkje fremja søknad	

Etter tildeling av spelemidler i 2014 - 17 står vi såleis att med berre nokre få anlegg frå den opphavlege prioriteringslista som ikkje har blitt sett i gang.

Kommunedelplanen -langsiktige oppgåver.

I kommunedelplanen var det i pkt 7.1 også lista opp ulike langsiktige tiltak/registrert behov, men som då ikkje var kome så langt i planlegging eller finansiering att ein såg det som realistisk at dei kunne bli gjennomførte i planperioden.

("Langsiktige tiltak: - større tiltak som ikkje er funne plass til i handlingsprogrammet for komande fireårs-periode, men som bør vere aktuelle som langsiktige mål for utviklinga i kommunen, i ikkje prioritert rekkefølge.")

Kommunedelplanen legg opp til at slike nye tiltak skal kunne rullerast inn. Jf, sitat frå plandokumentet:

"Det skal og vere rom for å prioritere inn nye tiltak ut frå initiativ frå lag/organisasjonar ved den årlege handsaming av spelemiddelsøknader.

Innanfor området idrett og friluftslivstiltak og nærmiljøanlegg vil den endelege prioriteringa såleis skje årleg i samband med handsaming av søknader om tilskot frå spelemidlane.

Prioriteringa mellom tiltaka i plan er såleis ikkje absolutt, men vil kunne endrast ved den årlege prioriteringa"

Mellom dei langsiktige behova var særleg hallsituasjonen i kommunen peika på.

Det er peika på eit sterkt behov for nye speleflater til ulike hallidrettar.

Gjennom ulike prosessar har ein no kome noko nærare ei realisering av nytt hall-prosjekt i kommunen etter initiativ frå Volda Campus Arena as og ved kommunestyret sitt vedtak om kommunalt bidrag i dette prosjektet.

Ut frå dette er det lagt grunnlag for vidare planlegging av ny hall i Volda sentrum og prosjektet vart såleis teke inn i handlingsprogrammet i plan ved rullering i 2016.

Prosjektet er enno ikkje kome så langt at det ved utsending av denne saka er sikra grunnlag for idrettsfunksjonell godkjenning eller godkjent søknad for spelemidler i 2018. Det vert imidlertid jobba vidare med tanke på slik godkjenning fram mot kommunen sin frist som er 15.01.2018. Prosjektet er uansett teke inn som prioritert anlegg/søknad i saka.

I tilknytning til hallprosjektet, og Statsbygg/Høgskulen sine vurderingar av status for eksisterande symjehall i Idrettsbygget ved Høgskulen, er det også grunn for også å ta prosjekt *ny symjehall i Volda sentrum* inn som aktuelt tiltak.

Eksisterande symjehall vil kunne bli utfasa allereie frå 2020, og etter som symjebassenget ved Øyra skule allereie er borte, vil ein då risikere at Volda står utan tilbod knytt til symjeopplæring i skulen, og utan tilbod til symjeidretten.

Mellom desse langsiktige oppgavene ligg også inne ulike aktuelle utvidingsprosjekt ved Volda skisenter.

Dei har no fremja søknad om tilskot til idrettsbygg som vil gje plass for Volda RK beredskapsrom, billettering, skiutleige og lager/garasje for snøskuter og materiell. Tiltaket vert gitt prioritert plass i årets søknadsrunde.

Tilhøve til kommuneplanen sin samfunnsdel:

Prioritering av nærmiljøanlegg og anlegg for friluftsliv og uorganisert aktivitet er tiltak i samsvar med intensjon og målsetting.

Nye tiltak som vert foreslått teke inn er viktige tiltak retta inn mot barn og unge.

Tiltaka er elles godt tilpassa dei intensjonar som ligg i kommuneplanens samfunnsdel om :

- *å auke tilgangen til attraktive idrett og fritidstilbod som stimulerer til auka fysisk aktivitet, og tilgang til natur- og friluftsliv i kvardagen .*
- *kan styrke samarbeidet, stimulere og legge til rette for auka innsats frå frivillige lag i arbeidet med kultur og fritidsaktivitetar for alle.*
- *Ivareta og styrke eldsjelene og stimulere fleire til deltaking i frivillig arbeid.*
- *Prioritere førebyggjande tiltak og tidleg innsats overfor barn og unge.*
- *kunne tilby sunne og inkluderande oppvekst- og bumiljø.*
- *kunne bidra til å heve standarden på leike- og aktivitetsområda i kommunen*
- *Legge til rette for meir fysisk aktivitet og styrke og utvide rusfrie møteplassar for ungdom.*
- *Stimulere lag og organisasjonar til å legge til rette for inkludering.*
- *gjennom å utvikle nye arenaer for kultur og idrettsliv, og synleggjere tilboda lokalt og regionalt kan det også bidra til å styrke Volda sitt omdøme som attraktiv bukommune i regionen.*

Helse og miljøkonsekvensar:

Positivt, jf. intensjonar i kommuneplanens samfunnsdel og målsetting i kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv.

Økonomiske konsekvensar:

Kommunen har avsett midlar til delfinansiering av aktivitetsparken ved Volda stadion i 2017. Finansiering av eigenandel til friluftstiltak - tursti i Elvadalen låg inne i budsjett 2017. Aktivitetsareala ved Øyra skule er finansiert gjennom det samla skuleprosjektet og er no ferdig bygd.

Turveg og lysanlegg i Elvadalen -tilknyting mot Volda sentrum er finansiert gjennom eige vedtak budsjett 2018.

Det er gitt kommunal garanti for eigenkapitalbehovet til dei prioriterte prosjekta.

(klubbhustilbygget Volda stadion, kunstgrasdekke Volda stadion, Folkestad il kunstgrasbane, Garasjebygg Vestsida il, Stadionparken).

Kommunestyret har også i sak 143/16 den 24.11.2016 gjort vedtak om årleg tilskot til lånefinansiering for ny idrettshall.

Dei tiltaka som er prioritert vil såleis, ut over ein relativt kortsiktig kommunal garanti, ikkje ha nye ukjende konsekvensar for kommunal økonomi.

Dei Lags-initierte tiltaka vil i hovudsak vil bli finansiert over laga sin eigen økonomi og ved tilskot frå spelemidlar, men der kommunen sitt økonomiske bidrag gjennom m.a. garanti for lån er utløysande faktor.

Beredskapsmessige konsekvensar:

Lysanlegg langs slike viktige turvegar/g.s.vegar er svært viktig for trygg ferdsel og trivsel.

Vurdering og konklusjon:

Det er positivt at nye prosjekt vert aktualisert og detaljplanlagt slik at dei kan realiserast. At dette også gjeld anlegg med nye og kanskje utradisjonelle aktivitetar, der nye grupper vert engasjert både i utbygging og som brukarar av anlegga, er også positivt og i tråd med intensjon i godkjent kommunedelplan.

Nye sentrale føringar, jf. m.a innspel frå helsedirektoratet og frå Fylkeskommunen, peikar på friluftsliv- og det nære friluftsliv/lavterskel aktivitetstilbod som viktige prioriteringar i høve til bruk av spelemidlane framover.

Volda kommune har hatt fokus på denne prioriteringa også i gjeldande kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv.

I gjeldande plan heiter det såleis m.a:

"Planen tek elles høgde for at ein stadig større del av fysisk aktivitet er uorganisert og at dette skjer på andre arenaer enn det som tidlegare har vore tradisjon.

Vektlegging av fysisk aktivitet og idrett i førebyggjande helsearbeid har eit stadig aukande fokus. Ein vil såleis også i komande periode planlegge og tilrettelegge for aktivitet ut frå eit mosjon og helseperspektiv til liks med den tradisjonell idrettsanleggs-tenkinga.

Satsing på tilrettelegging av sentrumsnære friområde/friluftsområde og auka satsing på nærmiljøanlegg, vert søkt prioritert.

For å stimulere til vidare utvikling og for å oppretthalde den store frivillige innsatsen i anleggsutvikling og tilrettelegging for fysisk aktivitet trengs det også eit sterkt offentlege engasjement på området.

"Ei kommunal krone til idrett og friluftslivsarbeid tilskot løyser ut ei samla investering på 10 kroner gjennom lagsretta tiltak, ved eigenkapital, dugnadsarbeid og statlege tilskot" – altså er slike kommunale bidrag ei svært god investering sett i høve til kommunen sitt mål om å tilrettelegge for auka fysisk aktivitet og betra folkehelse."

Sentralt i ei slik satsing står no m.a. dei viktige nærmiljøanlegga og friluftslivsanlegga ved Volda stadion og i Elvadalen samt området rundt skulane i kommunen, no sist området ved nye Øyra skule.

Med grunnlag i dette vert friluftslivsprosjektet tilknytning av turvegen i Elvadalen mot gangvegssystemet i sentrum, med tilhøyrande lysanlegg tilrådd prioritert først mellom dei nye søknadane i år.

Når reguleringsplan er på plass vil også planlagt turveg rundt Rotevatnet ha ein sentral plass i slik tilrettelegging av lavterskel tur og rekreasjonstilbod.

Framlegg til prioritering av søknader om tilskot frå spelemidlane for 2018 går fram av tilrådinga i saka.

Utviklingssjef

Jørgen Vestgarden

Utskrift av endeleg vedtak:

Går som melding til Møre og Romsdal Fylkeskommune, kulturavdelinga.

Kopi:

Volda idrettsråd

VTI-allidrett

VTI- Allianse

VTI-Fotball

Volda Friluftsföreining

Vestsida il

Folkestad il

Folkestad skule
Volda Campus arena as
Volda kommune -økonomi
Teknisk sektor –
Utvikling



Kvittering på innsendt søknad om spillemidler

Referansenummer: 128460

Anleggsnummer: 72100

Registrert dato: 13.12.2017

Prosjekt

Prosjektinformasjon

Organisasjon

939760946

VOLDA KOMMUNE

Anlegg

Bru/Turveg - Volda sentrum -Presteholmen

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Bygging av

Trasé

Planlagt byggestart

02.01.2018

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

26.10.2017

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Volda

Kontakt- og regnskapsinformasjon

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Torgeir Stensø

Telefonnummer til kontaktperson

70058755

E-postadresse til kontaktperson

torgeir.stenso@gmail.com

Konto for utbetaling

Kontonummer

3991.07.81727

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Torgeir Stensø

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

70058755

E-postadresse til regnskapsansvarlig

torgeir.stenso@volda.kommune.no

Kostnader

Bygging av trasé

kr 5 660 170

Tilskuddsberettigede kostnader

kr 5 660 170

Kostnadstype	Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva. på varer og tjenester	Dugnadsverdi	Sum
Administrasjon og prosjektering		450 000	112 500	0	562 500
Grunnarbeid	Overvassanlegg, avløp	14 475	3 619	0	18 094
Bygningskostnader	Bygging av turveg	271 055	67 764	0	338 819
Bygningskostnader	Natursteinsmurar	1 294 375	323 594	0	1 617 969
Bygningskostnader	Konstruksjonar, bruer med fundament og rekkverk	2 034 985	508 746	0	2 543 731
Bygningskostnader	Rekningsarbeid	229 750	57 438	0	287 188
Grunnarbeid	Bearbeiding av terreng	233 495	58 374	0	291 869
Sum		4 528 135	1 132 035	0	5 660 170

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Søknadsbeløp

Kr 1 000 000

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr 3 156 170

Lån

Kr 0

Kommunalt tilskudd

Kr 0

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr 1 204 000

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr 300 000

Andre offentlige tilskudd

Kr 0

Dugnadsverdi

Kr 0

Tidligere spillemidler

Kr 0

Totalsum finansiering

Kr 5 660 170

Vedlegg

Valgte vedleggstyper	Beskrivelse	Fil	Lastet opp
Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave		Brev Førehandsgodkjenning.pdf	13.12.2017
Annet	Prosjektbeskrivelse med kostnadsoverslag	Prosjektbeskrivelse -førehandsgodkjent plan.pdf	13.12.2017
Annet	Prosjektbeskrivelse, detaljar	Prosjektbeskrivelse -anbudsgrunnlag -førehandsgodkjent plan.pdf	13.12.2017
Plan for drift av anlegg		Plan for drift av anlegget.pdf	13.12.2017
Dokumentasjon av de øvrige delene av finansierungsplanen	Delfinansiering tilskot 1	Tilsegn om tilskot 1.pdf	13.12.2017
Dokumentasjon av de øvrige delene av finansierungsplanen	Delfinansiering tilskot 2	Tilsegn om tilskot 2.pdf	13.12.2017
Rett til bruk av grunn	Grunnavtale gbr 19/778	Grunnavtale_1.pdf	13.12.2017
Rett til bruk av grunn	Grunnavtale gbr 29/9, 29/44, 29/48	Grunnavtale_2.pdf	13.12.2017
Rett til bruk av grunn	Grunnavtale gbr 19/107	Grunnavtale_3.pdf	13.12.2017
Rett til bruk av grunn	Grunnavtale gbr 19/107	Grunnavtale_4.pdf	13.12.2017
Eventuell dokumentasjon av kostnadsposter - Grunnarbeid - Bygningskostnader - Administrasjon og prosjektering	Kostnadskalkyle, turveg med bruer og rekkverk	Tal-grunnlag søknad.pdf	13.12.2017

Annen informasjon

- ☒ Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre til at søknaden ikke godkjennes.

Søknaden blir sendt til Volda kommune og sluttbehandles i Møre og Romsdal fylkeskommune



VOLDA KOMMUNE

Utvikling

Teknisk sektor
v/Torgeir Stensøe

Arkivsak nr.	Løpenr.	Arkivkode	Avd/Sakshandsamar	Dato
2017/2019	13596/2017	243	UTV/ PERHEL	26.10.2017

SPELEMIDDELANLEGG- TURVEG VOLDA SENTRUM - PRESTEHOLMEN. FØREHANDSGODKJENNING.

Vi har motteke søknad om førehandsgodkjenning (idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning) for planlagt turvegtiltak i Elvadalen ved Volda sentrum.


Elvadalsprosjektet - er eit viktig og høgt prioritert prosjekt i Volda kommune.

Dette er eit natur, kultur og friluftslivsprosjekt som strekkjer seg langs elvestrengen for Øyra-elva heilt frå sjøen ved Volda sentrum til friluftsområda ved Rotevatnet.

Heile prosjektet inngår i kommunen sine overordna planar som eit viktig natur og friområde og er ein sentral akse i kommuneplanen sitt tema i høve natur og friluftsliv, "fra fjord til fjell".

Dert er tidlegare gitt spelemidlar til opparbeiding av tursti/veg i deler av området.

Det er vidare gitt spelemidlar til etablering av lys på delstrekningar av turvegen mellom Årneset og Volda Stadion, og tilsegn om midlar til rehabilitering og lys på delstrekning mellom Volda Stadion og Myravegen. (dette vert gjennomført i 2017-18).



Nedre del av friområdet, frå Presteholmen og til tilknytning mot gate/gangvegssystemet i sentrum er ei utfordrande strekning, der ein ikkje tidlegare har hatt grunnlag for opparbeiding av turveg. Anlegget har såleis vore avslutta ved mellombels stikkveg mot Elvegata.



Eksisterande turveg er avslutta her.
Prosjektet no gjeld vidareføring og tilknytning mot gatenettet i sentrum.

Denne nedre del av prosjektet med den viktige tilknyttinga mot sentrum er no lagt inn som delprosjekt i pågåande tettstadprosjekt for Volda sentrum, "Mellom bygningane i Volda sentrum".

Dette er eit tettstadutviklingsprosjekt i samarbeid mellom Kommunen, Møre og Romsdal Fylkeskommune og Næringslivet i Volda.

Gjennom dette prosjektet har det lukkast å få på plass naudsynnte grunnavtalar og grunnlag for finansiering. I finansieringsplan er også tilskot frå spelemidlane til turveg og lys lagt inn. Prosjektet er planlagt tilrettelagt med universell utforming.

Det er utarbeidd eit grundig og godt prosjekteringsunderlag og kostnader er basert på kalkyle med grunnlag i anbudsbeskriving.

Postadresse:

postmottak@volda.kommune.no
Telefon: 70058717
Telefaks:


www.volda.kommune.no
Org. nr: 939 760 946
Bankgiro:

Vurdering:


Turvegen i elvadalen er eit svært viktig tur og trimvegtilbod i/ved Volda sentrum. Eit lavterskel-tilbod nytta av mange grupper, og også eit mykje nytta gangvegtilbod mot skular og som snarveg til/frå sentrum.

Parsellen er teknisk utfordrande og har høg kostnad, men å få på plass denne siste parsellen som gir naturleg tilknytning mot sentrum vil kunne auke bruken av området vesentleg. I dag må du vere lokalkjent for å finne inngangen til dette unike området. Den siste parsellen vil synleggjere området på ein heilt ny måte og såleis også kunne stimulere til auka bruk og aktivitet. ("Portalen til Elvadalen").

På grunn av bygningar tett inn mot elva og behov for kryssing av elv er det lagt opp til spesialtilpassa løysingar for bru-konstruksjonane. medan turvegdelene har same standard som elles i området ved Årneset og mot Volda stadion.



Illustrasjonar frå prosjektbeskrivelse




Detaljutforming for brukonstruksjon og turveg. sjå teikningar i full målestokk i prosjektbeskrivelse

Prosjektet vil gje eit godt og etterspurt tilknytning av natur og friluftsområdet ved Øyraelva til gangveg og turvegsystemet elles i Volda sentrum, og gjennom betre synleggjering og tilrettelegging stimulere til auka bruk av fleire grupper. Eit godt friluftslivsprosjekt og eit lavterskeltilbod i dette sentrumsnære området.

Kommunen er grunneigar på deler av området, og på dei resterande areal er det inngått naudsynt avtale om bruk av grunn.

Øyraelvområdet inngår som eit viktig anlegg i kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for Idrett og friluftsliv. Avslutning mot sentrum har hatt høg prioritet her lenge, men har ikkje blitt realisert før no, på grunn av manglande avtalar og finansiering.



Nytt anlegg inkluderer nedre del av elvadalen til sentrum og den allereie opparbeidde delen av elvadalsprosjektet.

Kommunen ved teknisk sektor har ansvar for drift av turveganlegget i Elvadalen i dag, og drift av det nye tillegget vil tilsvarande bli inkludert.

Prosjektet er komplisert og har høg kostnad. Kostnadsbiletet er godt dokumentert og kalkylar synest realistiske i høve til prosjektbeskriving. Anlegget kan ut frå gjeldande retningslinjer godkjennast for søknad om tilskot frå spelemidlane.

Søknaden kan/bør delast i to delprosjekt, del 1-Turveg med bruer og rekverk og del 2 -Lysanlegg. Med grunnlag i samla kostnadskalkyle og beskriving er dette vurdert sett opp slik:

Del 1 - Turveg med bruer og rekverk:

samla anleggs-kostnad	kr. 4.078.000
Adm., rigg, byggeleiling, uforutsett (andel)	kr. 450.000
Samla kostnad eks mva	kr. 4.528.000
mva	kr. 1.132.000
Samla kostnad inkl. mva	kr 5.660.000

Grunnlag for tilskot frå spelemidlane 1/3- inntil kr. 1.000.000

Finansiering del 1:

Volda kommune(budsj.2017)-Prosjektmidlar-sentrumsutvikling,	kr. 3.156.000
Møre og Romsdal fylkeskommune - del av partnerskapsavtale i sentrumsprosjektet "Mellom bygningane i Volda"	kr. 1.204.000
Næringslivet	kr 300.000
Tilskot spelemidlar	kr. 1.000.000
	kr. 5.660.000

Lysanlegg turveg og bruer:

samla anleggs-kostnad	kr.1.025.000
Adm., rigg, byggeleiling, uforutsett (andel)	kr 190.000
Samla kostnad eks mva	kr. 1.215.000
mva	kr. 303.750
Samla kostnad inkl. mva	Kr.1.518.750

Grunnlag for tilskot frå spelemidlane 1/3- inntil kr. 506.000

Finansiering del 2:

Volda kommune(budsj.2017)-Prosjektmidlar-sentrumsutvikling,	kr. 520.750
Møre og Romsdal fylkeskommune - del av partnerskapsavtale i sentrumsprosjektet "Mellom bygningane i Volda"	kr. 492.000
Tilskot spelemidlar	kr. 506.000
Sum	kr. 1.518.750

Kommunen finn dei aktuelle planane svært positive med tanke på auka aktivitet.

Volda kommune finn ut frå dette å kunne gje prosjektet idrettsfunksjonell godkjenning, som grunnlag for tilskot frå spelemidlane, i samsvar med søknad.

Samla tilskot frå Fylkeskommunen gjennom tettstadmidlar er Kr. 1.696.000, jf tilskotsbrev datert 15.09.2017 og gjennom spelemidlane kr. 1.506.000.

Samla tilskot kr. 3372.000 frå Fylkeskommune/stat i prosjektet vil likevel ikkje overstige 50% av samla kostnad. (3202/7078 - 45%).

Ved fremjing av søknad om tilskot frå spelemidlane må alle deler av finansiering vere dokumentert. (kommunal andel, Fylkeskommunal andel, tilskot frå næringslivet m.m).

For lysanlegget må det også vedleggast naudsynt lysberekning i samsvar med gjeldande retningsliner.

Det skal ved bygging/søknad etablerast eige prosjektrekneskap for anlegget. (jf V-0732 pkt 5.3).

Med helsing

Jørgen Vestgarden
utviklingssjef

Per Heltne
fagansvarleg, plan

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Kopi:

Møre og Romsdal Fylkeskommune

Bru/turveg Volda sentrum - Presteholmen

Vedlegg til spelemiddelsøknad

Prosjektbeskrivelse



Volda kommune

Elvadals-porten

Turveg med lys -tillknytning mellom Elvadalen og Volda sentrum

TILSKOT PÅ SPELEMIDLANE.

IDRETTSFUNKSJONELL FØREHANDSGODKJENNING.

Prosjektet er ved kommunen sitt brev av 26.10.2017 gitt idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning i samsvar med gjeldande føresegner for tilskot frå Spelemlane til anlegg for drett og Fysisk aktivitet.

Jf. Vegleiar V-0732 frå Kulturdepartementet.

e.f.m




Per Heltne

Fagansvarleg Plan

Utvikling

Direkte 70058717 Mobil 91151347

www.volda.kommune.no





Sentrumsutviklingsprosjektet «Mellom bygningane i Volda» (MBV)

Som del av sentrumsutviklingsprosjektet "mellom bygningane i Volda" er det no lagt planar for å knyte saman friluftsområda ved Øyraelva med Volda sentrum. Tiltaket – som omfattar bru og turveg i ei strekning på om lag 250 m er nedfelt i kommunedelplanen for Volda sentrum – og er elles poengtert som eit viktig utviklingstrekk i tettstadsanalysa for Volda.

Det er gjennom prosjektarbeid i regi av "Mellom bygningane i Volda" (MBV) – eit lokalt samarbeid mellom næringslivet, fylkeskommunen og kommunen – at tiltaket no er aktualisert.

Bru og turveg

Prosjektet omfattar bygging av bru på betong- og stålfundament langs bygg i Ristevegen 1, og vidare etablering av turveg i terrenget austover mot Presteholmen.

Når prosjektet er gjennomført vil det vere mogleg å gå/sykle mellom Volda sentrum og Rotevatnet i naturskjøne og bilfrie omgjevnadar – ei strekning på om lag 2 km.


På den delen av turvegen som vert liggande ned mot brua på E39 (krysset Industrigata – Holmen) må det som del av prosjektet etablerast brukonstruksjon langs veggen av bygningane på nordsida av Øyraelva i ei strekning på ca 30 m og med brukryssing av elva ca 60 m frå startpunktet. Vidare austover vil turvegen ligge i terreng og skal byggast med graving/planering i lausmassar. Den nye turvegparsellen kan koblast til eksisterande turveg sør-aust for Presteholmen



Slik ser området ut i dag

Viktig del av grønstruktur


I dag har friluftsområdet i Elvadalen tilkomst ifrå E39 Elvegata. Med den nye tilkomsten vil Elvadalen vere tilgjengeleg frå indre del av Volda sentrum. Som kartet nedom viser vil prosjektet utgjere ein viktig del av arbeidet med å få på plass ei samankopling mellom friluftslivsområda i Elvadalen og hamna/fjorden i Volda sentrum.





Utviklingsplan for Volda sentrum

Som eit av delmåla for "Mellom bygningane i Volda" er det utarbeidd ein utviklingsplan for Volda sentrum. Planen – som vart verdig sommaren 2015 - legg føringar for framtidig arealbruk i området og har – som eitt av mange forslag – etablering av turvegsamband ned mot sentrum som eitt av viktige tiltak som er tilrådd gjennomført.



"Ein gangveg langsmed elva som bind Presteholmen saman med fjorden, kan medverke til betre tilgjenge og ei mulegheit for å utvikle dei gamle industribygningane i området. Samstundes kan trafikkmiljøet verte betra for alle trafikantar med relativt enkle middel med fokus på dei gåande"

Plan for drift av anlegget

Volda kommune har tilsyn med anlegget og tek ansvar for drift og vedlikehald innanfor grensene til friluftsområdet.



Komplett kostnadsoverslag turveg Volda sentrum - Presteholmen:

Prisar er eks mva

	Eining	Mengde	Einingspris	Sum
tursti og overvatn				
Riving av eks. bru	RS		25 000	25 000
Vegetasjonsrydding inkl vegetasjonsdekke	m2	750	20	15 000
Graving/opplasting og fylling i linje	m3	180	200	36 000
Vekstjord til ranke	m3	50	25	1 250
Sprenging	m3	80	230	18 400
Tørmurer	m2	496	3 000	1 488 750
Behandling av traubunn	m2	750	15	11 250
Fiberduk	m2	750	10	7 500
Fylling under traubunn, tilførte masser (masseunderskudd)	m3	236	150	35 400
Forsterkningslag (kult 20-120)	m3	181	220	39 820
Bærelag (Fk 0-32)	m3	56	360	20 160
Grusdekke	m3	35	500	17 500
Asfaltdekke	m2	75	500	37 500
Jordkledning og såing av skråningar	m2	250	45	11 250
Stikkrenner	lm	25	1 400	35 000
Kantstein	lm	35	400	14 000
Flettverksgjerde	lm	40	150	6 000
Sum tursti og overvatn				1 819 780
Sum Bruer og rekkverk (se vedlegg for detaljer)				847 290
Sum Elektro (se vedlegg for detaljer)				1 247 413
SUM ANLEGGSKOSTNADER				kr 3 914 483
Rigg og drift 10% av sum				kr 391 448
Adm. kostnader - Kontrahering, Prosjektledelse, byggeledelse, mv) 5%				kr 195 724
Uforutsette utgifter, 15% av sum				kr 587 172
TOTAL PROSJEKTKOSTNAD	ex.mva			kr 5 088 828

Kostnadsoverslag bruier og rekkverk:

	Prisar er eks mva	Eining	Mengde	Elningspris	Sum
Bru 1	Dekke	m2	85		92 225
	Søyler til bru	RS			79 050
	Fundamenter bru og murer	RS			92 225
	Rekkverk	m	70	2 000	140 000
				Sum	403 500
Bru 2	Dekke	m2	31		59 395
	Søyler til bru	RS			50 910
	Fundamenter bru og murer	RS	31		59 395
	Rekkverk	m	28	2 000	56 000
				Sum	173 490
Bru 3	Dekke	m2	23		42 665
	Søyler til bru	RS			36 570
	Fundamenter bru og murer	RS			42 665
	Rekkverk	m	16	2 000	32 000
				Sum	153 900
Bru 4	Dekke	m2	16		33 040
	Søyler til bru	RS			28 320
	Fundamenter bru og murer	RS			33 040
	Rekkverk	m	11	2 000	22 000
				Sum	116 400
Sum bruier og rekkverk					847 290

Turveg/bruer/rekkverk	Beskrivelse	eks mva	mva	inkl mva
Rigg og drift		450 000	112 500	562 500
Bearbeidet av terreng	Vegetasjonsrydding, rensk av bergoverflate, sprenging, opplasting, transport, riving av bygningsdelar, avretting av tilførte massar	233 495	58 374	291 869
OVA	Avløpsleidningar	14 475	3 619	18 094
Bygging av turveg	Breidde 2,5 m, lengd: ca 200 m Utlekking av massar i fylling, geotekstilar (500 m2), grasdekke (500 m2), gjerde (50 m)	271 055	67 764	338 819
Natursteinsmurar	Tørrmurar (475 m2) som avgrensing av turveg mot elv og terreng	1 294 375	323 594	1 617 969
Konstruksjonar, bruer med fundament og rekkverk	Rensk av bergoverflate, pigging av berg, bolting/forankring i berg, forskaling av betongfundament, forskaling av betongsøyler, forskaling av betongbjelkar, armering i betong, levering av betong, overflatebehandling av betong, stålbjelkar, korrosjonsbeskyttende måling, brurekkverk av stål, brurekkverk av tre	2 034 985	508 746	2 543 731
Rekningsarbeid		229 750	57 438	287 188
		4 528 135	1 132 034	5 660 169



Kvittering på innsendt søknad om spillemidler

Referansenummer: 124875

Anleggsnummer: 72662

Registrert dato: 13.12.2017

Prosjekt

Prosjektinformasjon

Organisasjon

939760946

VOLDA KOMMUNE

Anlegg

Lys tursti Øyraelva

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Bygging av

Lysanlegg

Planlagt byggestart

02.12.2018

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

26.10.2017

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Volda

Kontakt- og regnskapsinformasjon

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Torgeir Stensø

Telefonnummer til kontaktperson

70058755

E-postadresse til kontaktperson

torgeir.stenso@gmail.com

Konto for utbetaling

Kontonummer

3991.07.81727

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Torgeir Stensø

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

70058755

E-postadresse til regnskapsansvarlig

torgeir.stenso@volda.kommune.no

Kostnader

Bygging av lysanlegg

kr 1 518 750

Tilskuddsberettigede kostnader

kr 1 518 750

Kostnadstype	Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva. på varer og tjenester	Dugnadsverdi	Sum
Elektroinstallasjoner	Installasjon inkl arbeid, utstyr og materiell	330 575	82 644	0	413 219
Elektroinstallasjoner	Kabelgrøfter	75 000	18 750	0	93 750
Elektroinstallasjoner	Stolpar	178 425	44 606	0	223 031
Elektroinstallasjoner	Nettstasjon	120 000	30 000	0	150 000
Elektroinstallasjoner	Armaturar	70 200	17 550	0	87 750
Elektroinstallasjoner	LED-lys bruer	250 800	62 700	0	313 500
Administrasjon og prosjektering	administrasjon, rigg og drift, uforutsett andel	190 000	47 500	0	237 500
Sum		1 215 000	303 750	0	1 518 750

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Søknadsbeløp

Kr 506 000

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr 518 750

Lån

Kr 0

Kommunalt tilskudd

Kr 0

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr 494 000

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr 0

Andre offentlige tilskudd

Kr 0

Dugnadsverdi

Kr 0

Tidligere spillemidler

Kr 0

Totalsum finansiering

Kr 1 518 750

Vedlegg

Valgte vedleggstyper	Beskrivelse	Fil	Lastet opp
Rett til bruk av grunn	Grunnavtale gbr 29/9, 29/44, 29/48	Underskriven grunnnavtale MKV eiendom-Volda Kommune.pdf	05.10.2017
Rett til bruk av grunn	Grunnavtale gbr 19/999	Underskriven grunnnavtale.pdf	05.10.2017
Rett til bruk av grunn	Grunnavtale gbr 19/107	Underskriven grunnnavtale_Dalsfjord-mek.pdf	05.10.2017
Rett til bruk av grunn	Grunnavtale gbr 19/778	Underskriven grunnnavtale.pdf	05.10.2017
Plan for drift av anlegg		Plan for drift av anlegget.pdf	05.10.2017
Annet	Prosjektplan, jf s 18,19,20 og 22	Prosjektplan.pdf	05.10.2017
Dokumentasjon av de øvrige delene av finansieringsplanen	Delfinansiering tilskot	Tilsegn om tilskot 1.pdf	06.10.2017
Eventuell dokumentasjon av kostnadsposter	Kostnadskalkyle, lysanlegg	Tal-grunnlag søknad, lysanlegg.pdf	13.12.2017

Annen informasjon

- ☒ Alle søkere plikter å gjøre seg kjent med gjeldende bestemmelser. Jeg erklærer herved at jeg har lest nødvendig informasjon, og at jeg etter beste evne har svart på spørsmålene. Jeg er oppmerksom på at hvis jeg ikke gir riktige opplysninger, kan dette føre til at søknaden ikke godkjennes.

Søknaden blir sendt til Volda kommune og sluttbehandles i Møre og Romsdal fylkeskommune

Kostnads kalkyle: lysanlegg turveg Volda sentrum - Presteholmen

Lysanlegg	Beskrivelse	eks mva	mva	inkl mva
Adm, rigg og drift, byggeleiling, uforutsett andel		190 000	47 500	237 500
Installasjon	inkl arbeid, utstyr og materiell	330 575	82 644	413 219
Straumforsyning	Kabelgrøfter	75 000	18 750	93 750
Stolpar	Levering og montering av stålmaster på fundament. Konisk pulvelakkert stålmaster. RAL 6004. Toppdiameter Ø60 mm.	178 425	44 606	223 031
Nettstasjon	Omfattar komplett levering og oppsetting av fordelingskap/veglysskap/tennskap inkl. fundament for forsyning, drift og styring av vegbelysning.	120 000	30 000	150 000
Armaturar	Levering og montering av 13 stk armaturar av type Thorn URBA S 12L35 PWC MTP60 L730 eller liknande.	70 200	17 550	87 750
LED-list for håndløper på gangbru	Led-list, type OSRAM LF-LTS-2100 SLIM TRACK UNV1 og LF-LTS-COVER-DIFFUSE UNV1 eller tilsvarende	250 800	62 700	313 500
Sum		1 215 000	256 250	1 518 750



Kostnadsoverslag elektro:

<i>Prosesnr.</i>	<i>Prosesstekst</i>	<i>Mengde</i>	<i>Sum</i>
11.41	Teknisk kontroll	1	50 000
11.43	Kortslutningberegninger	1	5 000
11.44	Lysberegninger	1	3 000
11.54	FDV-dokumentasjon	1	30 000
12.12	Rigg drift	1	16 000
16.31	Omlegging forsyning	1	10 000
44.15	Kabelgrøfter	250	75 000
44.221	PFSP 25 Al	270	24 300
44.222	PFSP 4x2,5+j	250	22 500
44.223	PFSP 5G1,5	95	8 550
44.224	Oppstikk gul/grønn PN	13	3 900
44.225	Avgrening gul/grønn PN til bru	6	15 000
44.226	Koblingsboks IP67	1	500
44.281	Blank jordleder	300	12 000
44.29	Jordspyd	1	10 000
44.331	50 mm rør	30	2 250
44.332	75 mm rør	500	32 500
44.333	110 mm rør	100	6 500
44.334	75 mm rør på stålbru	100	15 000
44.335	75 mm rør på betongbru	150	11 250
44.461	Trekkekum, TK2	6	60 000
44.6	Mekanisk beskyttelse av kabel	45	6 750
76.342	Stolper	13	178 425
76.343	Utstyr i mast	13	27 300
76.344	Merkeksilt	13	2 600
76.35	Nettstasjon	1	120 000
76.36	Lysstyring	1	70 000
76.371	Thorn URBA, belysning gangsti	13	70 200
73.372	Bega Wall, veggelysning	4	46 560
73.373	Bega 77914, effektbelysning trær	4	61 528
73.3741	LED-list, belysning bruer	16	240 000
73.3742	LED-driver for LED-list	8	10 800
	Total		1 247 413
	Mva.		311 853
	Total inkl. mva.		1 559 266

Dokumentasjon på dei ulike delane av finansieringsplanen:

Prosjektmidler – sentrumsutvikling, Volda kommune (budsjettert 2017)		2 940 690
Møre og Romsdal fylkeskommune - del av partnerskapsavtale i sentrumsprosjektet "Mellom bygningane i Volda"		2 120 345
Næringslivet		300 000
Tilskot spelemidler		1 000 000
Sum		6 361 035



Referansenummer: 127676

Anleggsnummer: 72704

Registrert dato: 21.12.2017

Prosjekt

Prosjektinformasjon

Organisasjon

931643320

VOLDA SKISENTER AS

Anlegg

Skiutleigebygg-vaktbygg Røde kors

Søknadsordning

Ordinære anlegg

Vi søker om tilskudd til

Bygging av

Lager/garasjebygg

Planlagt byggestart

02.05.2018

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

01.01.2018

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Volda

Kontakt- og regnskapsinformasjon

Kontaktperson for søknad

Navn på kontaktperson

Ivar-Otto Kristiansen

Telefonnummer til kontaktperson

48191348

E-postadresse til kontaktperson

ivar.otto.kristiansen@orsta.kommune.no

Konto for utbetaling

Kontonummer

3991.35.26914

Regnskapsansvarlig for prosjekt

Navn på regnskapsansvarlig

Bodil Molvik Rotevatn

Telefonnummer til regnskapsansvarlig

70074215

E-postadresse til regnskapsansvarlig

bodil@ajour-regnskap.no

Kostnader

Bygging av lager/garasjebygg

kr 3 967 500

Tilskuddsberettigede kostnader

kr 3 967 500

Kostnadstype	Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva. på varer og tjenester	Dugnadssverdi	Sum
Administrasjon og prosjektering		250 000	62 500	125 000	437 500
Grunnarbeid		325 000	81 250	0	406 250
Bygningskostnader		1 859 000	464 750	75 000	2 398 750
VVS-installasjoner		100 000	25 000	0	125 000
Elektroinstallasjoner		300 000	75 000	0	375 000
Annet	Planering , maling og tekking	100 000	25 000	100 000	225 000
Sum		2 934 000	733 500	300 000	3 967 500

Søknadsbeløp og finansieringsplan

Søknadsbeløp

Kr

1 000 000

Finansieringsplan

Egenkapital

Kr

0

Lån

Kr

2 667 500

Kommunalt tilskudd

Kr

0

Fylkeskommunalt tilskudd

Kr

0

Pengegaver/tilskudd fra privatpersoner/private organisasjoner

Kr

0

Andre offentlige tilskudd

Kr

0

Dugnadssverdi

Kr

300 000

Tidligere spillemidler

Kr

0

Totalsum finansiering

Kr

3 967 500

Vedlegg


Valgte vedleggstyper	Beskrivelse	Fil	Lastet opp
Annet	Fasade Nord og Vest skisse	Fasade Nord og Vest.pdf	01.12.2017
Annet	Fasade syd Aust skisse	Fasade Syd og Aust.pdf	01.12.2017
Annet	perspektiv - skisse	Perspektivskisser.pdf	01.12.2017
Annet	Typisk snitt	Typisk snitt.pdf	01.12.2017

Annet	perspektivskisse opparbeid grunn	Smørebud -Perspektivskisser_1.pdf	01.12.2017
Annet	Planteikning - skisse	Plan hovedetasje.pdf	01.12.2017
Annet	Situasjonsplan - bygget vert tilpassa etter TEK 17 universiell	Situasjonsplan smørebud Volda Skisenter.pdf	01.12.2017
Annet	Økonomisk grunnlag - års reknskap	Årrekneskap 2017.pdf	01.12.2017
Dokumentasjon av de øvrige delene av finansierungsplanen Eventuell dokumentasjon av kostnadsposter • Administrasjon og prosjektering • Grunnarbeid • Bygningskostnader • VVS-installasjonar • Elektroinstallasjonar • Anna Dokumentasjon av verdi av eventuell dugnad Plan for drift av anlegg	Økonomisk oppsett	Økonomisk oppsett spillemiddlesøknad hus reset.xlsx	01.12.2017
Dokumentasjon av de øvrige delene av finansierungsplanen Plan for drift av anlegg Eventuell dokumentasjon av kostnadsposter • Anna	Vedlegg skildring tillegg	Volda Skisenter As vedlegg med tilleggsopplysing.docx	01.12.2017
Dokumentasjon av de øvrige delene av finansierungsplanen	Finansbevis banken	Finansierungsbevis Volda Skisenter PDF.pdf	01.12.2017
Plan for drift av anlegg Annet	Prosjektinformasjon med skildring av universiell utforming Tek 17	Volda skisenter Reset.docx	01.12.2017
Annet	Tegninger	1950_100_Plan kjellar.pdf	21.12.2017
Annet	Tegning	1950_101_Plan hovedetasje.pdf	21.12.2017
Annet	Tegning	1950_102_Snitt.pdf	21.12.2017
Annet	Tegning	1950_103_Fasader Nord og Vest.pdf	21.12.2017
Annet	Tegning	1950_104_Fasader Syd og Aust.pdf	21.12.2017
Annet	Snitt	1950_110_Terrengsnitt_Snitt A.PDF	21.12.2017
Annet	Situasjonsplan	1950_111_Situasjonsplan.pdf	21.12.2017
Dokumentasjon av de øvrige delene av finansierungsplanen	Kommunal Garanti vert å sende	Kommunal garanti _ utsetting.pdf	21.12.2017
Annet	Perspektiv	Perspektiv 1.jpg	21.12.2017
Annet	Perspektiv 2	Perspektiv 2.jpg	21.12.2017
Annet	Perspektiv 3	Perspektiv 3.jpg	21.12.2017
Annet	Perspektiv 4	Perspektiv 4.jpg	21.12.2017
Plan for drift av anlegg		Plan for drift.xls	21.12.2017
Dokumentasjon av de øvrige delene av finansierungsplanen		Dugnad.xlsx	21.12.2017
Dokumentasjon av de øvrige delene av finansierungsplanen Eventuell dokumentasjon av kostnadsposter • Administrasjon og prosjektering • Grunnarbeid • Bygningskostnader • Anna		Rødekorshus og bod for skutlelge og billetter.xlsx	21.12.2017

Volda skisenter Reset

Idrottshus

Ski utleige, smørjebod, møterom, lager for vedlikehald og driftsmateriell samt raudekrinshus



Innhold

1. Prosjektinformasjon.....	2
Anleggets plass i kommunal plan som omhandler	2
Redegjørelse for universiell utforming	3
Drift og vedlikehold av anlegget	3

1. Prosjektinformasjon

Volda skisenter As er eit anlegg som er drifta og tufta på frivillig arbeid, der alpin aktivitet er hovudformålet. I synergiane av anlegget er det stor langrennsaktivitet og eit startpunkt til bruk av fjellet og turløyper.

Skisenteret har hatt og har eit godt samarbeid med Volda Raudekrins, der begge dreg nytte av kvarandre si aktivitet. Raudekrinsen bidreg med å etablere sikkerheit i anlegget med si aktivitet og tilbod når trekket er ope. Anlegget er ein god treningsarena for Raudekrinsen og er eit av utspringa til redningsgruppa som er kjent for alpine redningstilhøve og skred erfaringar.

Det ligg også i føringane til Volda skisenter som er eig av folket, kommunen og idrotten at det skal være eit tilbod til innbyggjarane i regionen. Volda skisenter har arbeid mykje med å legge til rette for at det er eit tilbod til ulike grupper i samfunnet og at det er eit låg terskeltilbod der ein kan låne eller leige utstyr og instruktørar.

Alpingruppa har også tilhøve til anlegget og treng lagring av naudsynt utstyr.

Idrottshuset som er planlagt skal innehalde opphald og kursmoglegheiter for raudekrins sine aktivitetar, samt lagring av deira utstyr, det skal være lagring av scooter og vedlikehaldsutstyr for anlegget, det skal være mogleg å leige ut ski, billettering, halde møter og kurs samt ein plass der ein kan preparere ski.

Anlegget har vakse dei seinare åra og det har vakse fram eit behov for å ha eit hus med fleire naudsynte funksjonar og sambruk. Huset vil også kunne nyttast til konkurranse formål, sjølv om lågterskel og familievenleg er hovudformålet til anlegget og det som løyser ut behovet for bygget. Bygget vert viktig med omsynet til å kunne halde eit tilbod der alle aldrar er inkludert, spesielt med omsyn til born og personer med tilrettelagt behov.

Anleggets plass i kommunal plan som omhandler

Volda skisenter er det sentrale Vinteraktivitetsområdet i Volda Kommune. Anleggsområde 16900 i idrettsregisteret.

Her inngår alpinanlegg med hovedtrekk og barneskibakke alle med lysanlegg. Her er klubbhus, garasjer for trakkemaskiner og snøskuter m.m. Vidare er det i området Lysløypeanlegg for langrenn-, skiskytteranlegg og fleire turløyper – desse vert trakka av skisenteret sitt team.

Planlagt bygg gjeld ombygging / tilbygging av den gamle kjørebuda i anlegget som no vert planlagt endra til lager og klubblokale, der aktivitetane knytt til skiutleige og møtelokale/ stasjon for Volda Røde kors si aktivitet i området vert samla.

Redegjørelse for universiell utforming

Det vert i den samanheng lagt til rette for universell utforming. Volda skisenter har i tillegg lagt til rette for at alle skal kunne nytte anlegget, har også derav skaffa utstyr tidligare for at dei med mindre rørsle kan nytte anlegget. Det er ei målsetting for skisenteret og innan deira and at flest mogleg skal kunne nytte seg av dette friluftstilbodet.

Området kring buda vil verte planert og tilrettelagt for at alle skal ha tilgang til alle fasilitetar, dører og bygningstilhøve vil også verte tilpassa universiellutforming etter gjeldande regelverk på byggetidspunktet

Tek 17 omhandlar krav – sjå vedlegg skildring tillegg

Drift og vedlikehald av anlegget

Sesongen varer frå november til april – vinteridrett – anlegget er ope om lag 27 timar kvar veke i sesong , samt at det nyttast til anna aktivitet om lag 5 timar kvar veke elles i året utanom sesong.


Volda skisenter driv etter prinsippet om at faste kostnader skal dekkast av faste fortsette inntekter, det er langsiktige avtalar på anlegget som forsvarar lånekostnaden ved Volda skisenter.

Billettsal vert flytta frå varmestove kiosk til nytt bygg, dette gjer at ein forventar betre ressursar for vidare drift i kiosk/ varmestove samt at ei vil redusere kø i billettsal – noko ein ser er etterspurt hjå kundane og då med ei forventa auke i sal. Ei slik omlegging gjer at ei lettare kan tilpasse kiosken til meir heilårleg drift som er tilpassa ulike sesongar grunna forventingane om mildare vær.


Volda skisenter er gjeldfri neste sesong og har eit behov for oppdaterting.

Sjå elles vedlegg skildring tillegg





1 Nord
1 : 100



2 Vest
1 : 100

> Dokumentasjon
> Arbeidsdelteknikk
> Anbudsteknikk
> Sekundærteknikk
> Planframløp
> Skisse

Rev. 2017
Rev. 2016
Rev. 2015
Rev. 2014
Rev. 2013
Rev. 2012
Rev. 2011
Rev. 2010
Rev. 2009
Rev. 2008
Rev. 2007
Rev. 2006
Rev. 2005
Rev. 2004
Rev. 2003
Rev. 2002
Rev. 2001
Rev. 2000
Rev. 1999
Rev. 1998
Rev. 1997
Rev. 1996
Rev. 1995
Rev. 1994
Rev. 1993
Rev. 1992
Rev. 1991
Rev. 1990
Rev. 1989
Rev. 1988
Rev. 1987
Rev. 1986
Rev. 1985
Rev. 1984
Rev. 1983
Rev. 1982
Rev. 1981
Rev. 1980
Rev. 1979
Rev. 1978
Rev. 1977
Rev. 1976
Rev. 1975
Rev. 1974
Rev. 1973
Rev. 1972
Rev. 1971
Rev. 1970
Rev. 1969
Rev. 1968
Rev. 1967
Rev. 1966
Rev. 1965
Rev. 1964
Rev. 1963
Rev. 1962
Rev. 1961
Rev. 1960
Rev. 1959
Rev. 1958
Rev. 1957
Rev. 1956
Rev. 1955
Rev. 1954
Rev. 1953
Rev. 1952
Rev. 1951
Rev. 1950

Prosjekt nr.:
Volda Skisenter AS Tilbygg/ ombygging
Oppdragsgiver:
Volda Skisenter AS
Prosjektleder:



Periode 1:
1.1.2017 - 31.12.2017
Periode 2:
1.1.2018 - 31.12.2018
Periode 3:
1.1.2019 - 31.12.2019
Periode 4:
1.1.2020 - 31.12.2020
Periode 5:
1.1.2021 - 31.12.2021
Periode 6:
1.1.2022 - 31.12.2022
Periode 7:
1.1.2023 - 31.12.2023
Periode 8:
1.1.2024 - 31.12.2024
Periode 9:
1.1.2025 - 31.12.2025
Periode 10:
1.1.2026 - 31.12.2026
Periode 11:
1.1.2027 - 31.12.2027
Periode 12:
1.1.2028 - 31.12.2028
Periode 13:
1.1.2029 - 31.12.2029
Periode 14:
1.1.2030 - 31.12.2030
Periode 15:
1.1.2031 - 31.12.2031
Periode 16:
1.1.2032 - 31.12.2032
Periode 17:
1.1.2033 - 31.12.2033
Periode 18:
1.1.2034 - 31.12.2034
Periode 19:
1.1.2035 - 31.12.2035
Periode 20:
1.1.2036 - 31.12.2036
Periode 21:
1.1.2037 - 31.12.2037
Periode 22:
1.1.2038 - 31.12.2038
Periode 23:
1.1.2039 - 31.12.2039
Periode 24:
1.1.2040 - 31.12.2040
Periode 25:
1.1.2041 - 31.12.2041
Periode 26:
1.1.2042 - 31.12.2042
Periode 27:
1.1.2043 - 31.12.2043
Periode 28:
1.1.2044 - 31.12.2044
Periode 29:
1.1.2045 - 31.12.2045
Periode 30:
1.1.2046 - 31.12.2046
Periode 31:
1.1.2047 - 31.12.2047
Periode 32:
1.1.2048 - 31.12.2048
Periode 33:
1.1.2049 - 31.12.2049
Periode 34:
1.1.2050 - 31.12.2050
Periode 35:
1.1.2051 - 31.12.2051
Periode 36:
1.1.2052 - 31.12.2052
Periode 37:
1.1.2053 - 31.12.2053
Periode 38:
1.1.2054 - 31.12.2054
Periode 39:
1.1.2055 - 31.12.2055
Periode 40:
1.1.2056 - 31.12.2056
Periode 41:
1.1.2057 - 31.12.2057
Periode 42:
1.1.2058 - 31.12.2058
Periode 43:
1.1.2059 - 31.12.2059
Periode 44:
1.1.2060 - 31.12.2060
Periode 45:
1.1.2061 - 31.12.2061
Periode 46:
1.1.2062 - 31.12.2062
Periode 47:
1.1.2063 - 31.12.2063
Periode 48:
1.1.2064 - 31.12.2064
Periode 49:
1.1.2065 - 31.12.2065
Periode 50:
1.1.2066 - 31.12.2066
Periode 51:
1.1.2067 - 31.12.2067
Periode 52:
1.1.2068 - 31.12.2068
Periode 53:
1.1.2069 - 31.12.2069
Periode 54:
1.1.2070 - 31.12.2070
Periode 55:
1.1.2071 - 31.12.2071
Periode 56:
1.1.2072 - 31.12.2072
Periode 57:
1.1.2073 - 31.12.2073
Periode 58:
1.1.2074 - 31.12.2074
Periode 59:
1.1.2075 - 31.12.2075
Periode 60:
1.1.2076 - 31.12.2076
Periode 61:
1.1.2077 - 31.12.2077
Periode 62:
1.1.2078 - 31.12.2078
Periode 63:
1.1.2079 - 31.12.2079
Periode 64:
1.1.2080 - 31.12.2080
Periode 65:
1.1.2081 - 31.12.2081
Periode 66:
1.1.2082 - 31.12.2082
Periode 67:
1.1.2083 - 31.12.2083
Periode 68:
1.1.2084 - 31.12.2084
Periode 69:
1.1.2085 - 31.12.2085
Periode 70:
1.1.2086 - 31.12.2086
Periode 71:
1.1.2087 - 31.12.2087
Periode 72:
1.1.2088 - 31.12.2088
Periode 73:
1.1.2089 - 31.12.2089
Periode 74:
1.1.2090 - 31.12.2090
Periode 75:
1.1.2091 - 31.12.2091
Periode 76:
1.1.2092 - 31.12.2092
Periode 77:
1.1.2093 - 31.12.2093
Periode 78:
1.1.2094 - 31.12.2094
Periode 79:
1.1.2095 - 31.12.2095
Periode 80:
1.1.2096 - 31.12.2096
Periode 81:
1.1.2097 - 31.12.2097
Periode 82:
1.1.2098 - 31.12.2098
Periode 83:
1.1.2099 - 31.12.2099
Periode 84:
1.1.2100 - 31.12.2100

Prosjekt nr.:
1950
Rev. 2017
Rev. 2016
Rev. 2015
Rev. 2014
Rev. 2013
Rev. 2012
Rev. 2011
Rev. 2010
Rev. 2009
Rev. 2008
Rev. 2007
Rev. 2006
Rev. 2005
Rev. 2004
Rev. 2003
Rev. 2002
Rev. 2001
Rev. 2000
Rev. 1999
Rev. 1998
Rev. 1997
Rev. 1996
Rev. 1995
Rev. 1994
Rev. 1993
Rev. 1992
Rev. 1991
Rev. 1990
Rev. 1989
Rev. 1988
Rev. 1987
Rev. 1986
Rev. 1985
Rev. 1984
Rev. 1983
Rev. 1982
Rev. 1981
Rev. 1980
Rev. 1979
Rev. 1978
Rev. 1977
Rev. 1976
Rev. 1975
Rev. 1974
Rev. 1973
Rev. 1972
Rev. 1971
Rev. 1970
Rev. 1969
Rev. 1968
Rev. 1967
Rev. 1966
Rev. 1965
Rev. 1964
Rev. 1963
Rev. 1962
Rev. 1961
Rev. 1960
Rev. 1959
Rev. 1958
Rev. 1957
Rev. 1956
Rev. 1955
Rev. 1954
Rev. 1953
Rev. 1952
Rev. 1951
Rev. 1950



► Dokumentasjon
► Arbeidsteikning
► Anbodsteikning
► Soknadsteikning
► Planframlegg
► Skisse

[illegible]

Prosjekt nr.:	Volda Skisenter AS
Oppdragsgiver:	Volda Skisenter
Prosjekt beskrivelse:	Tilbygg/ ombygging

Prosjektkode:	Tilnavn:	Fasadeb Syd og Aust		Skjematisk og utan tettereng		Følgjande:	Belastn:	1 : 100	150		
		Periode 1 AS	Heldrekte: www.mvlt.no	Arkiv:	RIID					Arbeid:	RIID
		Høyden 7	Dato: 2010-05-24	Tekst: 34	34						
		4100 VOIDA	Dokument: 1010 470	Dato: 2010.05.27	2010.05.27						
				Kontor: *	*						
				Dato:							

KOSTNADSOVERSLAG

Anleggsnr _____ Anleggsnavn _____ Smørebod/ billettbod og rødekors

I) Kostnader som gir rett til tilskot

Kostnadstype	Materialkostnader		Arbeidskostnader		Sum kjøp E=A+C	Sum mva. F=E*0,25	Samla kostnad (inkl.mva.) G=E+F+B+D
	Av dette kjøp A	Rabatt B	Av dette kjøp C	Dugnad D			
Teknisk beskrivelse	50 000				50 000	12 500	62 500
ForProsjektering	0			40 000	0	0	40 000
Gulv på grunn, plaststøpt radonstopp	120 000				120 000	30 000	150 000
Bjelke betong plaststøpt	15 000				15 000	3 750	18 750
Fjerneing av masse	17 000				17 000	4 250	21 250
Drenering	16 000				16 000	4 000	20 000
Rigg anleggs plass	50 000				50 000	12 500	62 500
Innvendig isolasjon og himling	87 500				87 500	21 875	109 375
Innredning	19 000				19 000	4 750	23 750
Varmerpumpe	30 000				30 000	7 500	37 500
Vindu	110 500				110 500	27 625	138 125
Ytterdør	60 000				60 000	15 000	75 000
søyle betong	20 000				20 000	5 000	25 000
Stripefundament betong	52 000				52 000	13 000	65 000
Byggegrøp / løsmasser deponering	107 000				107 000	26 750	133 750
takstol	105 000				105 000	26 250	131 250
bindingsverk av tre og gips	200 000				200 000	50 000	250 000
bindingsverk av ISO3	600 000			75 000	600 000	150 000	825 000
Grunnmur / Sokkel	315 000				315 000	78 750	393 750
Plaststøpt dekke	290 000				290 000	72 500	362 500
Prosjektering byggherre	200 000			85 000	200 000	50 000	335 000
Planering maling tekking	0			100 000	100 000	25 000	225 000
VVS	100 000		100 000		100 000	25 000	125 000
Elkraft og automatisering felles	270 000				270 000	67 500	337 500
Sum	2 834 000	0	100 000	300 000	2 934 000	Sum I:	3 967 500

Finansieringsplan

Kontant inntekter	
Spille midler	1 000 000,00 kr
Egenkapital	- kr
Kommunale tilskudd	- kr
Fylkeskommunale tilskudd	- kr
Private tilskudd	- kr
Andre tilskudd	
Lån	
Sum Kontantinntekter	2 667 500,00 kr
Gaver rabatter	3 667 500,00 kr
Dugnad	
Sum samlet finansiering	300 000,00 kr
	3 967 500,00 kr

Volda Skisenter As
Postboks 108

6101 VOLDA

Volda, 25. oktober 2017

FINANSIERINGSBEVIS NYTT BYGG I HENHALD TIL SKISSER OG BUDSJETT

Vi viser til søknaden Dykkar og har gleda av å stadfeste at De har fått:

Byggjelån 4.000.000,-

Som trygd for byggelånet får SSS tinglyst pant i varelager, driftstilbehør, kundefordringer, Pant i motorvogn, flåtepant og tinglyst pant i fast eigedom Gnr 22, bnr 2 Fnr 1, 2 og 3 med obligasjon pålydande 4 million i kvar.

Andre vilkår

- Volda kommune må stille kommunal garanti for heile lånet på kr 4.000.000,- fram til lånet er innfridd.
- Kommunal garanti må vere godkjent av fylkesmannen.
- Alle avtaler mellom grunneigarar, Volda kommune og Volda Skisenter AS må være signerte og godkjende av alle partar.
- Avtale om leige av grunn mellom Volda Kommune og grunneigarane må tinglysast.
- Kopi av byggeløyve må oversendast banken.
- Refundert MVA i tilknytning til prosjektet skal gå til nedbetaling av lånet.
- Volda Skisenter AS må ha ei avtale som kvalifiserer til spelemidlar.
- Det er ein føresetnad at utbetaling ikkje vert sett i verk før tilsegn om spelemidlar ligg føre.
- Alle gåver, spelemidlar i henhold til oppsett skal gå til nedkvittering av gjeld i Sparebank 1 Søre Sunnmøre.
- Utbetaling frå byggelån i henhold til framdrift og framlagde faktura i banken.
- Byggelånet skal konverterast til eit nedbetalingslån når prosjektet er ferdigstillt, seinast innan 31.10.2018. Nedbetalingstid inntil 20 år.
- Volda Skisenter AS må legge fram, styrevedtak på gjennomføring og opplåning av prosjektet.
- Alle negative hendingar skal straks informerast skriftleg til banken.
- Pris og vilkår i henhold til lån med kommunal garanti vert først sett når lånet vert etablert.

Med vennleg helsing
SpareBank 1 Søre Sunnmøre



Elias Mårstøl
Senior Bedriftsrådgjevar

Sammendrag av søknad om spillemidler

Status: ikke innsendt søknad

Prosjekt

Prosjektinformasjon

Organisasjon

939760946

VOLDA KOMMUNE

Anlegg

Aktivitetsareal Øyra skule del 1

Søknadsordning

Nærmiljøanlegg



Vi søker om tilskudd til

Bygging av



Fleraktivitetsområde



Planlagt byggestart

02.05.2017

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

28.11.2017

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Volda

Kostnader**Bygging av fleraktivitetsområde**

kr 988 750

Tilskuddsberettigede kostnader

kr 988 750

Kostnadstype	Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva. på varer og tjenester	Dugnadsverdi	Sum
Grunnarbeid		kr 41 000	kr 10 250	kr 0	kr 51 250
Aktivitetsdekke		kr 72 000	kr 18 000	kr 0	kr 90 000
Fastmontert utstyr		kr 678 000	kr 169 500	kr 0	kr 847 500
Sum		kr 791 000	kr 197 750	kr 0	kr 988 750

Ikke tilskuddsberettigede kostnader

kr 0

Kostnadstype	Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva. på varer og tjenester	Dugnadsverdi	Sum
Ingen kostnader registrert					

Vedlegg

Valgte vedleggstyper	Beskrivelse	Fil	Lastet opp
Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave Eventuell dokumentasjon av kostnadsposter • Grunnarbeid • Aktivitetsdekke • Fastmontert utstyr Dokumentasjon av de øvrige delene av finansieringsplanen Plan for drift av anlegg Rett til bruk av grunn		Øyra skule aktivitetssområde del 1 -førehåndsgodkjenning.pdf	02.01.2018 10:48



Volda kommune - eighedsavdelinga
v/Anne Marie Falkevik

Arkivsak nr.	Løpenr.	Arkivkode	Avd/Sakshandsamar	Dato
2017/2298	15376/2017	D35	UTV/ PERHEL	28.11.2017

ØYRA SKULE - NÆRMILJØANLEGG VED SKULEN.
FORNYA GODKJENNING AV AKTIVITETSAREALA SOM NÆRMILJØTILTAK
MED SIKTE PÅ SØKNAD OM TILSKOT FRÅ SPELEMIDLANE.

Nærmiljøtiltak knytt til uteområdet ved nye Øyra skule vart prosjektert og vurdert godkjent for søknad om tilskot frå spelemidlane ved handsaming av byggesøknad i 2014.

Anlegget inngår i totalentreprise for nye Øyra skule.

Undervegs i prosessen har det blitt gjort mindre endringar i utforming og innhald.

Det er ikkje blitt fremja søknad om tilskot frå spelemidlane til dei aktuelle aktivitetsareala før no.

Kommunen har elles dei siste åra hatt fleire gode søknader om nærmiljøtiltak, og tiltaket ville ut frå dette heller ikkje blitt prioritert for tilskot før no.

Anlegget ved Øyra skule inngår i Volda kommun sin "*kommunedelplan for fysisk aktivitet og anlegg for idrett og friluftsliv*", og er gitt prioritert plass der.

Jf. prioritering av spelemiddelsøknader i 2017, Årleg rullering av handlingsplan, formannskapssak 178/16, den 15.12.2016.

Nærmiljøtiltak for Øyra skule er her prioritert som nr. 2, etter tiltaket Stadionparken del 1-4.

Bakgrunn:

Volda kommunestyre gjorde i juni 2012 vedtak om at eksisterande Øyra skule skulle rivast, og at ny skule med tilhøyrande uteområde skulle planleggast på same området.

Skulen er dimensjonert for 420 elevar og det er nødvendig med gode uteområde for så mange elevar.

Samla areal for heile skuleeigedomen er 23 311 kvm. Arealet dekker behov for nytt skulebygg, rehabilitert del av eksisterande paviljongbygg, opparbeiding av nye utomhusanlegg, leikeareal og tilkomstareal/parkering.

Høgdeforskjellen frå sør til nord på tomte er ca 10 m. Ved planlegging av utomhusområdet er det lagt vekt på å stette krav til universell utforming og tilkomst.

Interne gangvegar mellom dei ulike elevinngangane og tilkomst til hovudinngangane til skule, kulturskule og aktivitetsareal er såleis planlagt med universell utforming. HC parkeringsplassar er plassert ved hovudinngang.

Skulebygget er organisert slik at elevinngangane for dei ulike trinna er fordelt rundt bygget med kvar sine nær - og aktivitetsområde.

På desse uteområda er det planlagt å legge til rette for allsidig uteaktivitet og fysisk lek med ulike aktivitetsareal og installasjonar. Områda vert belyst med parkarmatur og lyskastarar.

Godkjend utomhusplan illustrerer området.

I justert plan for uteområdet inngår fylgjande element som kan godkjennast som aktivitetsareal-nærmiljøanlegg:

Aktivitetssone I

Ballbane -asfalt 21x38. (til erstatning for eksisterande ballbane som går ut).

Forsterkingslag /bærelag / asfalt t/oppmerking /svrenning sluk/kum / gjerde ballbane(h 3m og 1,2 m)

Sum aktivitetssone I Kr 567.000 (eks mva).

Aktivitetssone II

Streetbasket og klatreinstallasjonar med plass-støypt fallunderlag og ulike element som femkanthuske, fuglereirhuske og turnbasseng, med ulike klatreelement.

Element som inngår i området:

- 1 stk Femkanthuske (Kompan)
- 1 stk Fuglereirhuske (Kompan)
- 1 stk Klatretre (Kompan)
- 1 stk Armgang (Kompan)
- 1 stk Trippel balansebom (Kompan)
- 2 stk Kolbøttetrio (Kompan)
- 1 stk Enkelt kolbøttestativ (Kompan)
- 1 stk Ålehinder (Søve)
- 2 stk Basketball stativ (Lekogsikkerhet) - fordelt på 2 stk streetbasketbaner
- 2 stk fotball 5'ar mål (Lekogsikkerhet)
- 2 stk bordtennisbord (Slottsbord)
- 1 stk klatreinstallasjon - Agito Igloo (Hags)
- 2 stk areal for klinkekule/ bocca
- 1 stk stor sandkasse

Sum aktivitetssone II - kr. 791.000 (eks. mva)

Element III Generelt lysanlegg for aktivitetsområda:

Belysning av uteområde, gangvegar og leikeinstallasjonar.

Med til saman 19 stk parkarmatur h= 4m inkl. komplett kursopplegg med kablar og fundament for lysmaster

Lysmaster h= 7m, inkl lysarmatur og kabling til ballbane

Sum lysanlegg kr. 652.000. (eks mva).

I tillegg til desse nye aktivitetsareala er det vektlagt å behalde vegetasjonsbelte langs elva vest for skulen der det er etablert ulike aktivitets og klatreelement. Eit viktig og mykje nytta natur og trivselselement i skuleområdet.

I skuleområdet er det tidlegare etablert ballbane med tilskot frå spelemidlar til nærmiljøtiltak. Anleggsnr. 51938. tilskot kr. 200.000. Tildelt i 2006.

Dette anlegget er omdisponert til byggeareal for ny skule, og kan ikkje lenger nyttast. Den nye ballbana kjem såleis til erstatning for denne. Kommunen legg til grunn at dette er kurrant og at spelemidlane ikkje treng inndragast, då funksjonen vert vidareført på ny bane på området.

Finansiering

Opparbeiding av anlegget vil inngå som del av totalentreprise for skuleutbygginga. Kostnader knytt til uteområde og aktivitetsareal/nærmiljøanlegga er trekt ut frå dette.

Opparbeiding av planlagd uteområde er finansiert over kommunen sitt vedtekne budsjett for Nye Øyra skule. Tilskot frå spelemidlane er her lagt inn for to anlegg med til saman kr. 600.000.

Det kan påreknast tilskot frå spelemidlane til to av delanlegga, Det eine anlegget, ballbana del 1, vil vere til erstatning for eksisterande anlegg som no vert bygd skule på.

Samla kostnad- for dei to aktuelle anlegga	kr. 1.443.000 (eks mva)	kr. 1.803.750
tilskot spelemidlane	2 x kr 300.000	kr. 600.000
Rest finansiert over kommunens budsjett		kr. 1.203.750

Drift

Drift av anlegga vil som i dag bli gjennomført som naturleg del av drift av skule med uteområde. Eigedomsavdelinga har faste rutinar for tilsyn med alle leikeområde i tilknytning til skular- og barnehagar. Dei gjennomfører tryggleiksvurderingar, registrerer manglar som må utbetrast og vurderer behov for vedlikehald. Omsøkt nærmiljøanlegg vil verte ein del av denne oppfølginga.

Konklusjon:

Tiltaka er gitt byggeløyve i høve til reglane i Plan og bygningslova.

Plan for uteområde / aktivitetsareal ved nye Øyra skule vert godkjent for søknad om tilskot frå spelemidlane med tre -delt nærmiljøprosjekt, der ny ballbane (del1) ikkje kan rekne med tilskot, då den kjem til erstatning for eksisterande nærmiljøanlegg som vert bygd ned med nytt skulebygg.

Prosjektet vil gje eit miljøvenleg og funksjonelt uteområde som stimulerer til fysisk aktivitet både i skuletida og som attraktivt leik/aktivitetsområde for dei som bur i området rundt skulen også utanom skuletid.

Med helsing

Jørgen Vestgarden
utviklingssjef

Per Heltne
fagansvarleg, plan

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.

Søknad støtte til nærmiljøanlegg ved nye Øyra skule

Generell orientering om planlagt anlegg

Samla areal for heile skuleeigedommen er 23 311 kvm. Arealet skal dekke behov for nytt skulebygg, rehabilitert del av eksisterande paviljongbygg, opparbeiding av nye utomhusanlegg, leikeareal og tilkomstareal.

Høgdeforskjellen frå sør til nord på tomte er ca 10 m. Ved planlegging av utomhusområdet, er det lagt vekt på å støtte krav til universell utforming og tilkomst.

Interne gangvegar mellom dei ulike elevinngangane og tilkomst til hovudinngangane til skule og kulturskule er planlagt med universell utforming. HC parkeringsplassar vert plassert ved hovudinngang.

På uteområdet er det planlagt å legge til rette for allsidig leik med ulike leikeinstallasjonar. Områda vert belyst med parkarmatur og lyskastere.

Godkjend utomhusplan illustrerer området.

Orientering om element som er planlagt etablert i nærmiljøanlegget

- 1 stk Femkanthuske (Kompan)
- 1 stk Fugleredehuske (Kompan)
- 1 stk Klatretre (Kompan)
- 1 stk Armgang (Kompan)
- 1 stk Trippel balansebom (Kompan)
- 2 stk Kolbøttetrio (Kompan)
- 1 stk Enkelt kolbøttestativ (Kompan)
- 1 stk Ålehinder (Søve)
- 2 stk Basketball stativ (Lekogsikkerhet) - fordelt på 2 stk streetbasketbaner
- 2 stk fotball 5'ar mål (Lekogsikkerhet)
- 2 stk bordtennisbord (Slottsbrot)
- 1 stk klatreinstallasjon - Agito Igloo (Hags)
- 2 stk areal for klinkekule/ bocca
- 1 stk stor sandkasse

Finansiering

Opparbeiding av planlagd uteområde er finansiert i vedteke budsjett for Nye Øyra skule.

Drift

Eigedomssavdelinga har faste rutinar for tilsyn med alle leikeområde i tilknytning til skular- og barnehagar. Dei gjennomfører tryggleiksvurderingar, registrerer manglar som må utbetrast og vurderer behov for vedlikehald. Omsøkt nærmiljøanlegg vil verte ein del av denne oppfølginga.

Kostnadstabell (utan mva)

Øyra skule	Antall		Stk pris	Sum
Aktivitetssone I				
<i>Ballbane</i>				
Forsterkingslag	880	m ²	Kr 100	Kr 88 000
Bærelag t=100 mm (inkl avretting) - plass	880	m ²	Kr 50	Kr 44 000
Asfalt t= 50 mm	880	m ²	Kr 300	Kr 264 000
Oppmerking			RS	Kr 10 000
Avrenning sluk/kum	2	stk	Kr 10000	Kr 20 000
Gjerde ballbane h= 3m	23		2500	Kr 57 000
Gjerde ballbane 1,2 m	56	lm	1500	Kr 84 000
Sum aktivitetssone I				Kr 567 000
Aktivitetssone II				
<i>Streetbasket</i>				
Forsterkningslag	240	m ²	Kr 100	Kr 24 000
Bærelag t=100 mm (inkl avretting) - plass	240	m ²	Kr 50	Kr 12 000
Asfalt t= 50 mm	240	m ²	Kr 300	Kr 72 000
Oppmerking			RS	Kr 5 000
<i>Plasstøpt fallunderlagm/ underbygging:</i>				
Klatreinstallasjon			RS	Kr 130 000
Femkanthuske, fugleredehuske og turnbasseng	315	m ²	1740	Kr 548 000
Sum aktivitetssone II				791 000
III Generelt lysanlegg				
Belysning av uteområde, gangvegar og leikeinstallasjonar som beskrive i orienteringa 19 stk parkarmatur h= 4m Komplett kursopplegg med kablar og fundament for lysmaster Lyskaster h= 7m, inkl kabling til ballbane				
Sum lysanlegg			RS	652 000

ØYRA SKULE UTEOMRÅDE /NÆRMILJØANLEGG. DEL 1.

(Aktivitetssone II)

Streetbasket og klatreinstallasjonar med plass-støypt fallunderlag og ulike element som femkanthuske, fuglereirhuske og turnbasseng, med ulike klatreelement.

Element som inngår i området:

- 1 stk Femkanthuske (Kompan)
- 1 stk Fuglereirhuske (Kompan)
- 1 stk Klatretre (Kompan)
- 1 stk Armgang (Kompan)
- 1 stk Trippel balansebom (Kompan)
- 2 stk Kolbøttetrio (Kompan)
- 1 stk Enkelt kolbøttestativ (Kompan)
- 1 stk Ålehinder (Søve)
- 2 stk Basketball stativ (Lekogsikkerhet) - fordelt på 2 stk streetbasketbaner
- 2 stk fotball 5'ar mål (Lekogsikkerhet)
- 2 stk bordtennisbord (Slottsbord)
- 1 stk klatreinstallasjon - Agito Igloo (Hags)
- 2 stk areal for klinkekule/ bocca
- 1 stk stor sandkasse

Sum aktivitetssone II - kr. 791.000 (eks. mva)

(sjå eige vedlegg dataljert kostnad.)

Finansiering

Opparbeiding av anlegget vil inngå som del av totalentreprise for skuleutbygginga. Kostnader knytt til uteområde og aktivitetsareal/nærmiljøanlegga er trekt ut ut frå dette.

Opparbeiding av planlagd uteområde er finansiert over kommunen sitt vedtekne budsjett for Nye Øyra skule. Tilskot frå spelemidlane er her lagt inn med kr. 300.000.

Samla kostnad-	kr. 791.000	kr. 988.750
tilskot spelemidlane 1 x kr 300.000		kr. 300.000
Rest finansiert over kommunens budsjett 2014-17		kr. 588.750

Drift

Drift av anlegget vil som i dag bli gjennomført som naturleg del av drift av skule med uteområde. Eigedomsavdelinga har faste rutinar for tilsyn med alle leikeområde i tilknytning til skular- og barnehagar. Dei gjennomfører tryggleiksvurderingar, registrerer manglar som må utbetrast og vurderer behov for vedlikehald. Omsøkt nærmiljøanlegg vil verte ein del av denne oppfølginga

<i>Streetbasket</i>					
Forsterkningslag	240	m ²	Kr 100	Kr 24 000	
Bærelag t=100 mm (inkl avretting) - plass	240	m ²	Kr 50	Kr 12 000	
Asfalt t= 50 mm	240	m ²	Kr 300	Kr 72 000	
Oppmerking			RS	Kr 5 000	
<i>Plasstøpt fallunderlagm/ underbygging:</i>					
Klatreinallasjon			RS	Kr 130 000	
Femkanthuske, fugleredehuske og turnbasseng	315	m ²	1740	Kr 548 000	
Sum aktivitetssone II				791 000	

Sammendrag av søknad om spillemidler

Status: ikke innsendt søknad

Prosjekt

Prosjektinformasjon

Organisasjon

939760946

VOLDA KOMMUNE

Anlegg

Iys Aktivetsareal -Øyra skule

Søknadsordning

Nærmiljøanlegg



Vi søker om tilskudd til

Bygging av



Lysanlegg



Planlagt byggestart

02.05.2017

Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning

Dato forhåndsgodkjenning

28.11.2017

Forhåndsgodkjent av kommune (ev. departement)

Volda

Kostnader**Bygging av lysanlegg**

kr 815 000

Tilskuddsberettigede kostnader

kr 815 000

Kostnadstype	Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva. på varer og tjenester	Dugnadsverdi	Sum
Belysning		kr 652 000	kr 163 000	kr 0	kr 815 000
Sum		kr 652 000	kr 163 000	kr 0	kr 815 000

Ikke tilskuddsberettigede kostnader

kr 0

Kostnadstype	Beskrivelse	Kjøp varer og tjenester	Mva. på varer og tjenester	Dugnadsverdi	Sum
Ingen kostnader registrert					

Vedlegg

Valgte vedleggstyper	Beskrivelse	Fil	Lastet opp
Idrettsfunksjonelt forhåndsgodkjente planer med behovsoppgave Plan for drift av anlegg Dokumentasjon av de øvrige delene av finansieringsplanen Eventuell dokumentasjon av kostnadsposter		Øyra skule aktivitetsområde del 1 -førehandsgodkjenning.pdf	02.01.2018 10:59
Eventuell dokumentasjon av kostnadsposter Belysning Dokumentasjon av de øvrige delene av finansieringsplanen		Kostnadsoverslag- finansiering og drift del 2.pdf	02.01.2018 10:59

ØYRA SKULE UTEOMRÅDE /NÆRMILJØANLEGG. Del 2.

Generelt lysanlegg for aktivitetsområda:

Belysning av uteområde, gangvegar og leikeinstallasjonar.

Med til saman 19 stk parkarmatur h= 4m inkl. komplett kursopplegg med kablar og fundament for lysmaster

Lysmaster h= 7m, inkl lysarmatur og kabling til ballbane

Sum kostnader lysanlegg kr. 652.000. (eks mva)

(sjå eige vedlegg dataljert kostnad.)

Finansiering

Opparbeiding av anlegget vil inngå som del av totalentreprise for skuleutbygginga. Kostnader knytt til uteområde og aktivitetsareal/nærmiljøanlegga er trekt ut ut frå dette.

Opparbeiding av planlagd uteområde er finansiert over kommunen sitt vedtekne budsjett for Nye Øyra skule. Tilskot frå spelemidlane er her lagt inn med kr. 300.000.

Samla kostnad-	kr. 652.000	kr. 815.000
tilskot spelemidlane 1x kr 300.000		kr. 300.000
Rest finansiert over kommunens budsjett 2014-17		kr 515.000

Drift

Drift av anlegget vil som i dag bli gjennomført som naturleg del av drift av skule med uteområde. Eigedomsavdelinga har faste rutinar for tilsyn med alle leikeområde i tilknytning til skular- og barnehagar. Dei gjennomfører tryggleiksvurderingar, registrerer manglar som må utbetrast og vurderer behov for vedlikehald. Omsøkt nærmiljøanlegg vil verte ein del av denne oppfølginga

11. Uteområde-lysoppsett							
Belysning av uteområde, gangvegar og eikeinstallasjonar som beskrive i orienteringa							
19 stk parkarmatur h= 4m							
1 komplett kursopplegg med kablar og fundament for lysmaster							
Lyskaster h= 7m, inkl kabling til ballbane							
Sum lysanlegg						RS	652 000

PS 6/18 Orienteringssaker

Orienteringssaker

OS 1/18 Delegert vedtak - Konsesjon - Gbr 24/9



MELDING OM DELEGERT VEDTAK

Sakshandsamar:	Liv Bente Viddal	Arkivsak nr:	2017/2539
Delegert sak nr:	30/17	Arkiv:	1519/24/9
		Vedtaksdato:	21.12.2017

ENKELTVEDTAK – med klagerett i samsvar med forvaltningslova kap. 6

Saka gjeld: 1519 GNR/BNR 24/9 - SØKNAD OM KONSESJON VED OVERTAKING AV FAST EIGEDOM - TORE MORK OG MARITA DALEBØ MORK

VEDTAK:

Landbruksmynde viser til søknad datert 18.12.17 om konsesjon på gnr. 24 bnr. 9 i Volda kommune. Det vert vist til konsesjonslova § 1, 9 og 11, og gitt konsesjon til Tore Mork, fødd 28.03.67, og Marita Dalebø Mork, fødd 04.03.82. Vilkår er at gnr. 24 bnr. 9 vert tilleggsareal til eige bruk gnr. 24 bnr. 1.

Orientering om rett til å klage på enkeltvedtak:

Vedtaket kan påklagast til Ørsta kommune v. landbrukskontoret Ørsta Volda. Klagefristen er 3 veker, rekna frå den dagen brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkeleg at klagen er postlagd innan fristen. Klagen skal sendast skriftleg til det organet som har gjort vedtaket. Vis til vedtaket du klagar over, den eller dei endringar du ønskjer, og dei grunnane du vil vise til i klagen. Dersom du klager seint, slik at det kan være uklårt for oss om du har klaga i rett tid, må du også oppgje datoen denne meldinga kom fram.

Utskrift:

Tore Mork Vikebygdvegen 358 6104 Volda
Forvaltningsutvalet Volda, til orientering

Saksdokument:

I 19.12.2017 19.12.2017 Søknad om konsesjon ved overtaking av fast Tore Mork
eigedom, m. kartvedlegg

Saksopplysninger:

Tore Mork, fødd 28.03.67, og Marita Dalebø Mork, fødd 04.03.82, har sendt inn søknad datert 18.12.17, om konsesjon på gnr. 24 bnr. 9 på Tømmerbakken i Volda kommune. Overdragar er Roger Nedreklepp, som er eigar av naboeigedomen gnr. 24 bnr. 4. Gnr. 24 bnr. 9 er ein parsell på 0,6 da som er frådelt frå gnr. 24 bnr. 4 i sak 2016/1420 i Volda kommune. Kjøpesum er kr 13 000.

Gnr. 24 bnr. 9 er ubebygd eigedom, som ligg i LNF-område, og er difor konsesjonspliktig. Saka vert teke som delegert sak av landbrukskontoret Ørsta Volda sidan det er ei mindre og kurant sak.

Gnr. 24 bnr. 9 er på 0,6 da, markslag er registrert som skogsmark. Tore og Marita eig og bur på gnr. 24 bnr. 1, og omsøkt parsell skal slåast saman med hovudbruket og vere tilleggsareal til den. Eigedomane grensar til kvarandre. Gnr. 24 bnr. 1 har frå før eit totaltareal på 230,3 da, der 19,2 da er fulldyrka og 2,4 da overflatedyrka. Det er bustadhus og løe m.m. i tunet på eigedomen.

Vurdering og konklusjon:

I konsesjonslova § 1 står det:

Loven har til formål å regulere og kontrollere omsetninga av fast eigedom for å oppnå et effektivt vern om landbrukets produksjonsarealer og slike eier- og bruksforhold som er mest gagnlige for samfunnet, bl.a. for å tilgodese:

- 1. framtidige generasjoners behov*
- 2. landbruksnæringen*
- 3. behovet for utbyggingsgrunn*
- 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinnteresser*
- 5. hensynet til bosettingen*

I § 9 står det om forhold av betydning for om konsesjon skal gis, spesielt for landbruks-eigedommar:

Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv av eiendom som skal nyttas til landbruksformål skal det legges særleg vekt på:

- 1. om den avtalte prisen tilgodeser en samfunnsmessig forsvarlig prisutvikling,*
- 2. om erververs formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området,*
- 3. om ervervet innebærer en driftsmessig god løysning,*
- 4. om erververen anses skikket til å drive eiendommen,*
- 5. om ervervet ivaretar hensynet til helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskapet.*

Eg vurderer det slik at omsøkt konsesjon oppfyller formål og punkta som skal vurderast etter regelverket i konsesjonslova. Gnr. 24 bnr. 9 skal brukast til landbruk (som før) ilag med gnr. 24 bnr. 1, kjøpesummen er ikkje urimeleg, og ervervet ivaretek omsyn til heilheitleg

ressursforvaltning og kulturlandskapet. Søkjarane får konsesjon som omsøkt. Det vert sett vilkår om at gnr. 24 bnr. 9 skal vere tilleggsareal til gnr. 24 bnr. 1.

Liv Bente Viddal
seksjonsleiar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.



0 10 20 30m

Målestokk 1:1500 ved A4 stående utskrift

NIBIO
NORSK INSTITUTT FOR
BIOLOGISKE